令和　８年度
8災37号　その他市道下道線道路災害復旧工事

# 金抜き設計書

工　事　番　号　8-37

路河川名／地区名　その他市道下道線

工　事　場　所　横手市
山内平野沢字上ヘ村　地内

| 工　事　概　要 | | | | | 事業主体名 | 横手市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工延長 | 18.0 | m | 舗装工(上層路盤 t=15cm) | 12 m2 | 施工期間 | 109日間 |
| 復旧幅員 | 3.5 | m | | | 着工年月日 | 令和 8年12月 8日 |
| 擁壁工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) | 90 | m2 | | | 完成年月日 | 令和 9年 3月26日 |
| 舗装工(AS舗装 t=5cm) | 11 | m2 | | | 工　事　費 | 円 |
| | | | | | 精算見込額 | 円 |

横手市

# 本工事費内訳書（8災37号）

| 工事名 | その他市道下道線道路災害復旧工事 | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持･修繕<br>道路修繕 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路修繕 | | 式 | 1 | | | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | | | |
| 掘削<br>土砂 | 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満 | m3 | 20 | | | | 単　1号 |
| 掘削<br>軟岩 | 土質:軟岩,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,障害:無し,施工数量:1,000m3未満 | m3 | 7 | | | | 単　2号 |
| 床掘<br>土砂 | 土質:土砂,平均施工幅1m以上2m未満 | m3 | 20 | | | | 単　3号 |
| 床掘(掘削)<br>軟岩 | 土質:軟岩,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,障害:無し,施工数量:1,000m3未満 | m3 | 10 | | | | 単　4号 |
| 盛土工 | | 式 | 1 | | | | |
| 路床盛土 | 2.5m未満 | m3 | 20 | | | | 単　5号 |
| 路体盛土 | 2.5m未満 | m3 | 20 | | | | 単　6号 |
| 路肩盛土 | | m3 | 1 | | | | 単　7号 |
| 埋戻し<br>転圧有 | 土質:土砂,施工方法:最大埋戻幅1m以上4m未満未満 | m3 | 60 | | | | 単　8号 |
| 埋戻し<br>転圧無<br>積込(ﾙｰｽﾞ) | 土質:土砂,土量:50,000m3未満 | m3 | 20 | | | | 単　9号 |

# 本工事費内訳書（8災37号）

| 工事名 | その他市道下道線道路災害復旧工事 | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持･修繕<br>道路修繕 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入土 | RC-40 | m3 | 50 | | | | 単　10号 |
| 法面整形工 | | 式 | 1 | | | | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め:無し,現場制約:無し | m2 | 60 | | | | 単　11号 |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | | | |
| 舗装打換え工 | | 式 | 1 | | | | |
| 上層路盤 | 路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:150mm | m2 | 12 | | | | 単　12号 |
| 表層 | 材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 11 | | | | 単　13号 |
| 擁壁工 | | 式 | 1 | | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) | | 式 | 1 | | | | |
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>特殊養生(練炭) | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:高炉18-8-40(W/C≦60%) | m | 17 | | | | 単　14号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積<br>特殊養生(練炭) | ﾌﾞﾛｯｸ規格:美山河ﾌﾞﾛｯｸ 控え350mm 胴込・裏込ｺﾝ<br>規格:高炉18-8-40(W/C≦60%) | m2 | 90 | | | | 単　15号 |
| 裏込材(砕石) | 砕石規格:再生砕石RC-80 | m3 | 34 | | | | 単　16号 |
| 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>特殊養生(練炭) | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:高炉18-8-40(W/C≦60%) | m3 | 17 | | | | 単　17号 |

# 本工事費内訳書（8災37号）

| 工事名 | その他市道下道線道路災害復旧工事 | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持･修繕<br>道路修繕 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水抜きﾊﾟｲﾌﾟ | VPφ50mm L=0.56m<br>合成繊維t=10mm(河川・護岸用) | 箇所 | 31 | | | | 単 18号 |
| 目地板 | 目地板の種類:瀝青繊維質目地板 t=10mm | m2 | 10 | | | | 単 19号 |
| 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>1号 H=4.55m<br>特殊養生(練炭) | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:高炉18-8-40(W/C≦60%) | 箇所 | 1 | | | | 単 20号 |
| 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>2号 H=5.15m<br>特殊養生(練炭) | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:高炉18-8-40(W/C≦60%) | 箇所 | 1 | | | | 単 21号 |
| 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>3号 H=2.60m<br>特殊養生(練炭) | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:高炉18-8-40(W/C≦60%) | 箇所 | 1 | | | | 単 22号 |
| 法面工 | | 式 | 1 | | | | |
| 植生工 | | 式 | 1 | | | | |
| 人工張芝 | 張芝用(ﾜﾗ付き)幅100cm | m2 | 60 | | | | 単 23号 |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工 | m3 | 11 | | | | 単 24号 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下 | m | 12 | | | | 単 25号 |
| 舗装版破砕<br>小規模 | 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下 | m2 | 10 | | | | 単 26号 |

# 本工事費内訳書（8災37号）

| 工事名 | その他市道下道線道路災害復旧工事 | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持･修繕<br>道路修繕 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 殻運搬<br>L=28.4km以下 | 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 11 | | | | 単　27号 |
| 殻運搬<br>L=12.0km以下 | 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 0.5 | | | | 単　28号 |
| 殻処分 | 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 11 | | | | 単　29号 |
| 殻処分 | 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 0.5 | | | | 単　30号 |
| 雑工 | | 式 | 1 | | | | |
| すりつけ工 | | 式 | 1 | | | | |
| じゃかご | φ45cm | m | 10 | | | | 単　31号 |
| 止杭打込 | 松丸太 末口9cm 長さL=1.5m | 本 | 4 | | | | 単　32号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | | | |
| 敷鉄板 | 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･撤去 | m2 | 72 | | | | 単　33号 |
| 土留･仮締切工 | | 式 | 1 | | | | |

横手市

# 本工事費内訳書（8災37号）

| 工事名 | その他市道下道線道路災害復旧工事 | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持･修繕<br>道路修繕 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型土のう<br>流用土 | 大型土のう規格:1t土のう丸型φ110cm×108cm、製作・設置,撤去 | 袋 | 25 | | | | 単　34号 |
| 水替工 | | 式 | 1 | | | | |
| ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去 | | 箇所 | 1 | | | | 単　35号 |
| ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 | 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水 | 日 | | | | | 単　36号 |
| 仮水路工 | | 式 | 1 | | | | |
| 掘削 | | m3 | 50 | | | | 単　37号 |
| 土砂等運搬<br>L=7.5km以下 | | m3 | 30 | | | | 単　38号 |
| 残土等処分 | | m3 | 30 | | | | 単　39号 |
| 除雪工 | | 式 | 1 | | | | |
| 人力除雪 | 5m以下 | m3 | 443 | | | | 単　40号 |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 交通誘導警備員 | B | 人日 | | | | | 単　41号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | |

横手市

# 本工事費内訳書（8災37号）

| 工事名 | その他市道下道線道路災害復旧工事 | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持･修繕<br>道路修繕 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | | | |
| 仮設材運搬費<br>L=10kmまで | | t | 12.8 | | | | 単　42号 |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |

横手市