令和　８年度
8災36号 その他市道沼山線 道路災害復旧工事

金抜き設計書

工　事　番　号　8-36

路河川名／地区名　その他市道　沼山線

工　事　場　所　横手市
大沢字上片倉　地内

工　事　概　要				事業主体名	横手市
復旧延長	7.8	m	舗装工(上層路盤 t=15cm) 3 m2	施工期間	116日間
復旧幅員　3.25～3.43m			舗装工(下層路盤 t=10cm) 3 m2	着工年月日	令和 8年12月 1日
擁壁工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	26	m2		完成年月日	令和 9年 3月26日
舗装工(AS舗装 t=4cm)	2	m2		工　事　費	円
				精算見込額	円

横手市

本工事費内訳書（8災36号）

工事名	8災36号 その他市道沼山線 道路災害復旧工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削 小規模	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3	9				単　1号
床掘り(掘削) 軟岩	土質:軟岩,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,障害:無し,施工数量:1,000m3未満	m3	2				単　2号
盛土工		式	1				
埋戻し 小規模	土質:土砂,施工方法:小規模	m3	4				単　3号
残土処理工		式	1				
積込(ﾙｰｽﾞ) 小規模	土質:土砂,小規模(標準)	m3	3				単　4号
土砂等運搬 L=6.0km以下 小規模	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10				単　5号
残土等処分		m3	10				単　6号
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				

本工事費内訳書（8災36号）

工事名	8災36号 その他市道沼山線 道路災害復旧工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	2				単　7号
上層路盤	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40,仕上り厚:150mm	m2	3				単　8号
下層路盤	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:100mm	m2	3				単　9号
擁壁工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 特殊養生(練炭)	ﾌﾞﾛｯｸ規格:美山河ﾌﾞﾛｯｸ 控350mm 胴込・裏込ｺﾝ規格:高炉18-8-40(W/C≦60%)	m2	26				単　10号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-80	m3	9				単　11号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 特殊養生(練炭)	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:高炉18-8-40(W/C≦60%)	m	7				単　12号
埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ 特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:高炉18-8-40(W/C≦60%)	m3	0.8				単　13号
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	VPφ50mm　L=0.56m 合成繊維　t=10mm(河川・護岸用)	箇所	11				単　14号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	7				単　15号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 1号 H=3.70m 特殊養生(練炭)	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:高炉18-8-40(W/C≦60%)	箇所	1				単　16号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 2号 H=3.70m 特殊養生(練炭)	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:高炉18-8-40(W/C≦60%)	箇所	1				単　17号

本工事費内訳書（8災36号）

工事名	8災36号 その他市道沼山線 道路災害復旧工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
石積取壊し 小規模	土砂，小規模(標準)	m3	3				単　18号
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	9				単　19号
舗装版破砕 小規模	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版，ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m2	5				単　20号
運搬処理工		式	1				
殻運搬 L=23.2km以下	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3				単　21号
殻運搬 L=4.5km以下	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.2				単　22号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3				単　23号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.2				単　24号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm)，作業区分:設置・撤去	m2	36				単　25号

本工事費内訳書（8災36号）

工事名	8災36号 その他市道沼山線 道路災害復旧工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土留･仮締切工		式	1				
大型土のう 流用土	製作・設置,撤去	袋	4				単　26号
水替工		式	1				
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		箇所	1				単　27号
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日					単　28号
仮水路工		式	1				
排水掛樋	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管，φ500ﾀﾞﾌﾞﾙ(損耗率30%)	m	14				単　29号
除雪工		式	1				
人力除雪	5m以下	m3	134				単　30号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日					単　31号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

本工事費内訳書（8災36号）

工事名	8災36号 その他市道沼山線 道路災害復旧工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費 L=10kmまで	敷鉄板	t	6.4				単　32号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

横手市