令和　８年度
8災52号 瀬野ヶ台橋橋梁災害(下部工)復旧工事

金抜き設計書

工　事　番　号　08-52

路河川名／地区名　市道瀬野ヶ台1号線(瀬野ヶ台橋)

工　事　場　所　横手市
山内黒沢字蒲坂 地内

工　事　概　要				事業主体名	横手市
橋台工				施工期間	375日間
	N=	2	基	着工年月日	令和 8年12月 8日
護岸工				完成年月日	令和 9年12月17日
	L=	41.6	m	工　事　費	円
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工				精算見込額	円
	A=	183	m2		
仮設工					
	N=	1	式		

横手市

本工事費内訳書（本01）

工事名	8災52号 瀬野ヶ台橋橋梁災害(下部工)復旧工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁下部		式	1				
橋台工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り 標準	土質:土砂	m3	320				単　1号
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3	80				単　2号
埋戻し 最大埋戻し幅4m以上	土質:土砂	m3	210				単　3号
埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ A1,冬期割増	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦65)高炉	m3	17				単　4号
埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ A2	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦65)高炉	m3	8				単　5号
土砂等運搬 L=1.0km以下	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	140				単　6号
橋台躯体工(構造物単位)		式	1				
逆T式橋台 A1,冬期割増	高さ区分:5m以上7m未満,打設量区分:50m3以上90m3未満,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(W/C≦55)高炉	m3	50				単　7号
逆T式橋台 A2	高さ区分:5m以上7m未満,打設量区分:50m3以上90m3未満,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(W/C≦55)高炉	m3	52				単　8号
円形空洞型枠 A1	φ150	m	2				単　9号

本工事費内訳書（本01）

工事名	8災52号 瀬野ヶ台橋橋梁災害(下部工)復旧工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 橋梁下部

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
円形空洞型枠 A2	φ200	m	3				単　10号
ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装	CC-B	m2	39				単　11号
鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D13	t	0.9				単　12号
鉄筋	鉄筋材料規格･径:SD345 D16～D25	t	2.56				単　13号
橋歴板	B300×H200,t=3mm,ｱﾙﾐﾆｳﾑ	枚	2				単　14号
仮設工		式	1				
雪寒施設工		式	1				
雪寒仮囲い(W･PWﾀｲﾌﾟ) A1		式	1				内　1号
築堤･護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	190				単　15号
盛土工		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	8災52号 瀬野ヶ台橋橋梁災害(下部工)復旧工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	8				単　16号
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	40				単　17号
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	10				単　18号
土砂運搬工		式	1				
土砂等運搬 L=1.0km以下	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	200				単　19号
土砂等運搬 L=0.3km以下	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	6				単　20号
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り 標準	土質:土砂	m3	170				単　21号
埋戻し 最大埋戻し幅1m未満	土質:土砂	m3	30				単　22号
埋戻し 転圧無し	作業内容:積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	90				単　23号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	8災52号 瀬野ヶ台橋橋梁災害(下部工)復旧工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 右岸,冬期割増	美山河ﾌﾞﾛｯｸ	m2	68				単　24号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 左岸	美山河ﾌﾞﾛｯｸ	m2	115				単　25号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 右岸,冬期割増	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	m	15				単　26号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 左岸	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	m	26				単　27号
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 右岸,冬期割増	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	m	15				単　28号
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 左岸	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	m	26				単　29号
胴込･裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-80	m3	94				単　30号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	15				単　31号
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	VPφ50	箇所	43				単　32号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ H=4.25m 右岸,冬期割増	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	箇所	2				単　33号
植生工		式	1				
張芝 野芝(高麗芝)	芝種類:張芝工,施工規模:100m2未満	m2	40				単　34号
構造物撤去工		式	1				

横手市

本工事費内訳書（本01）

工事名	8災52号 瀬野ヶ台橋橋梁災害(下部工)復旧工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1				
床掘り 標準	土質:土砂	m3	4				単　35号
埋戻し 最大埋戻し幅1m以上4m未満	土質:土砂	m3	10				単　36号
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	89				単　37号
運搬処理工		式	1				
殻運搬 L=34.3km以下	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	89				単　38号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	89				単　39号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土 左岸	設置･撤去	式	1				内　2号
敷鉄板	設置･撤去	式	1				内　3号
土留･仮締切工		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	8災52号 瀬野ヶ台橋橋梁災害(下部工)復旧工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう	製作･設置･転用･撤去	式	1				内　4号
水替工		式	1				
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	設置･撤去	式	1				内　5号
仮水路工		式	1				
仮排水路	据付･撤去	式	1				内　6号
除雪工		式	1				
現場内除雪		式	1				内　7号
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	5				単　40号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	30				単　41号
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	8				単　42号

本工事費内訳書（本01）

工事名	8災52号 瀬野ヶ台橋橋梁災害(下部工)復旧工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	2				単　43号
法面整形工		式	1				
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	20				単　44号
法面工		式	1				
植生工		式	1				
人工張芝	人工芝　張芝用(ﾜﾗ付き)100cm	m2	20				単　45号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m	3				単　46号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	38				単　47号
運搬処理工		式	1				
殻運搬 L=22.0km以下	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2				単　48号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2				単　49号

本工事費内訳書（本01）

工事名	8災52号 瀬野ヶ台橋橋梁災害(下部工)復旧工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費	敷鉄板	式	1				内　8号
技術管理費		式	1				
平板載荷試験費	50kN以内	箇所	2				単　50号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	8災52号 瀬野ヶ台橋橋梁災害(下部工)復旧工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	雪寒仮囲い(W･PWﾀｲﾌﾟ)							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮囲い設置･撤去(W･PWﾀｲﾌﾟ)		96m2,82m2,標準	式	1				単　60号
仮囲い仮設材(W･PWﾀｲﾌﾟ)		Wﾀｲﾌﾟ,枠組足場部(S1),1月	m2	96				単　61号
仮囲い仮設材(W･PWﾀｲﾌﾟ)		Wﾀｲﾌﾟ,枠組足場以外(S2),0.9月	m2	82				単　62号
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	工事用道路盛土	設置･撤去	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	10				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10				
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	70				
路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	120				
土木ｼｰﾄ設置		m2	506				単　70号
法面整形	切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,全ての費用	m2	20				
人工張芝		m2	20				
掘削	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満	m3	200				
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	m3	200				
土木ｼｰﾄ撤去		m2	506				単　71号
合計							

横手市

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	敷鉄板	設置･撤去	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	m2	342				単　72号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,302日,無,有	枚	3				単　73号
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,210日,無,有	枚	31				単　74号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	大型土のう	製作･設置･転用･撤去	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂, 土量50,000m3未満	m3	70				搬入土
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3, 土砂(岩塊･玉石混り土含む), 無し, 15.5km以下	m3	70				搬入土
大型土のう工	製作･設置, 耐大型土のう丸110×110　仮設1年, 流用土, 5mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	82				単　75号 右岸
大型土のう工	撤去(再利用), 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	47				単　76号 右岸
大型土のう運搬 L=1.0km以下		袋	47				単　77号 右岸→左岸
大型土のう工	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	47				単　78号 現地仮置き
大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	35				単　79号 右岸
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3, 土砂(岩塊･玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	m3	30				右岸→上部工仮設ﾔｰﾄﾞ
大型土のう工	移設(撤去･再設置), 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	23				単　80号 左岸
大型土のう工	設置(再設置含む), 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	47				単　81号 左岸(仮置き)
大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	70				単　79号 左岸
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3, 土砂(岩塊･玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	m3	60				左岸→上部工仮設ﾔｰﾄﾞ

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	大型土のう	製作･設置･転用･撤去	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,無し,37.5km以下	t	0.26				
現場発生品及び支給品積込･荷卸	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t	t	0.26				
処分費(t)		t	0.26				単　82号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	設置･撤去					

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去		箇所	3				単　83号
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日					単　84号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	仮排水路	据付･撤去					

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	据付･撤去,波状管,ｼﾝｸﾞﾙ構造 呼径450mm,要,全ての費用	m	6				
暗渠排水管	据付･撤去,波状管,ｼﾝｸﾞﾙ構造 呼径300mm,要,全ての費用	m	12				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	現場内除雪							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械除雪(容易に除雪できる場合)		15t,3.3,33回	km	0.065				単　85号
人力除雪		５ｍ以下	m3	405				単　86号
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	仮設材運搬費	敷鉄板	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	北海道･東北･関東･北陸･中部,16.1km,12m以内,冬期割増,無	t	4.8				単　88号 A1搬入
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	北海道･東北･関東･北陸･中部,0.75km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	4.8				単　89号 A1→A2転用
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	北海道･東北･関東･北陸･中部,16.1km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	49.7				単　90号 A2追加搬入
仮設材等の運搬 (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)	北海道･東北･関東･北陸･中部,16.1km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	54.5				単　90号 A2返却
仮設材等の積込み取卸し費	積込み､取卸し(片道分)	t	4.8				単　91号 A1搬入
仮設材等の積込み取卸し費	積込み､取卸し(片道分)	t	4.8				単　91号 A1→A2転用
仮設材等の積込み取卸し費	積込み､取卸し(片道分)	t	49.7				単　91号 A2追加搬入
仮設材等の積込み取卸し費	積込み､取卸し(片道分)	t	54.5				単　91号 A2返却
合計							

横手市