8災37号

その他市道 下道線 道路災害復旧工事

条 件 明 示 書

令和8年11月

横手市 建設部

建 設 課

1. 間接費補正

共通仮設費(率計上)

○ 主たる工種	道路改良工事
○ 施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-2
○ 除雪工事補正	未使用
○ ICT施工補正	補正なし

現場管理費

○ 施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-2
○ 熱中症補正	対象
○ 工期日数	109日間(仮設定)
○ 冬期日数	109日間
○ 積雪寒冷地区分	4級地
○ 施工時期補正	補正あり
○ 緊急工事補正	補正なし
○ 砂防・地滑り補正	補正なし
○ ICT施工補正	補正なし

一般管理費

○ 前払金支出割合による補正係数	1.00 (35%を超え40%以下)
○ 財団法人等による補正	補正を行わない
○ 契約保証に係る補正	有(金銭的保証)

2. 週休2日制工事における補正

○ 無

「秋田県週休2日制工事実施要綱及び建設部運用の一部改正について」に準じ、積算における各経費への補正は行っていない。

3. 冬期屋外工事における歩掛補正

冬期補正労務単価

○ 冬期割増補正率	2%

4. 残土処理　有

○ 運搬車規格	DT10t
○ 仮置の有無	無
○ 搬出先	渡部工業　残土処理場
○ 運搬距離	L=7.5km以下

5. 産業廃棄物処理　有

廃棄物の種別	CO殻(無筋)	AS殻(塊)		
運搬車規格	DT10t	DT2t		
搬　出　先	㈱企業さきがけ	㈱高善		
運 搬 距 離	L=28.4km以下	L=12.0km以下		

6. 交通誘導員　　有

○ 誘導員区分　　交通誘導警備員B

○ 配置人員　　16人日

7. 工事支障物件関係

○ 施工に伴って支障となる物件が発生した場合は、監督職員と別途協議するものとする。

8. 秋田県認定ﾘｻｲｸﾙ製品使用の有無

○ 無

9. 積算諸条件

○ 有

・本工事で使用する生コンクリートについては冬期割増額を計上している。
　また、コンクリート打設における養生については特殊養生(練炭)を計上している。

・上層路盤(粒度調整砕石M-40)には地区割増額を加算している。

10. その他

・本工事は災害復旧事業として国土交通省及び財務省との協議のうえ設計しているため、設計変更に時間を要する場合があります。