

事業名	湛水防除事業	八西第一地区
工事名	八西第一地区	湛水防除工事 (00904-K01)

番号	項 目 名	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
「留意事項」 1 参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。 2 参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。 3 参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。						

事業名	湛水防除事業 八西第一				
工事名	八西第一地区 湛水防除工事(00904-K01)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T10001	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	B≧4.0m					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 35号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,	1.000	m3			S単 39号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単- 2号 ***					
T10002	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	2.5m≦B<4.0m					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 35号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,	1.000	m3			S単 40号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単- 3号 ***					
T10003	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1.0m≦B<2.5m					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 35号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床, 3~4ton,	1.000	m3			S単 1号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単- 4号 ***					
T10004	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	構造物周辺					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 35号
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻) 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I), 砂・砂質土	1.000	m3			S単 51号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単- 5号 ***					
T10005	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	B<1.0m					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 35号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床, 0.8~1.1ton,	1.000	m3			S単 2号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単- 6号 ***					
T20001	ステップB-H5.3		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

-3-

事業名	湛水防除事業 八西第一				
工事名	八西第一地区 湛水防除工事(00904-K01)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路床, 3～4ton,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 工種区分 2) 規格区分 (ton)	路床 3～4ton		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 長期割引単価区分			制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
F04062	振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t		日			
P34029	軽油 バトリール給油	17.000	L			
R01021	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 78.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 2号 ***					
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路床, 0.8～1.1ton,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 工種区分 2) 規格区分 (ton)	路床 0.8～1.1ton		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 長期割引単価区分			制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
F04081	振動ローラ (ハンドガイド式) 質量0.8～1.1 t		日			
P34029	軽油 バトリール給油	5.700	L			
R01002	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 43.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 3号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01002	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 4号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 5号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	

事業名	湛水防除事業 八西第一				
工事名	八西第一地区 湛水防除工事(00904-K01)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01032	交通誘導警備員B		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD345,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 作業区分 2) 組立区分	加工・組立 一般構造物		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3) 鉄筋径(mm) 4) 鉄筋規格区分	D13 SD345		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)					
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
R01001	土木一般世話役		人			
R01010	鉄筋工		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.120				
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
R01001	土木一般世話役		人			
R01010	鉄筋工		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.080				
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単- 7号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D16, SD345,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 作業区分 2) 組立区分	加工・組立 一般構造物		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3) 鉄筋径(mm) 4) 鉄筋規格区分	D16 SD345		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)					
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton			
R01001	土木一般世話役		人			
R01010	鉄筋工		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.120				
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
R01001	土木一般世話役		人			
R01010	鉄筋工		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.080				
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊		日			

事業名	湛水防除事業 八西第一
工事名	八西第一地区 湛水防除工事(00904-K01)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 8号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D22, SD345,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 作業区分	加工・組立		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 組立区分	一般構造物		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	3) 鉄筋径 (mm)	D22		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 鉄筋規格区分	SD345				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton			
R01001	土木一般世話役		人			
R01010	鉄筋工		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.120				
F01086	フタレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
R01001	土木一般世話役		人			
R01010	鉄筋工		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.080				
F01086	フタレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 9号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D25, SD345,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 作業区分	加工・組立		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 組立区分	一般構造物		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	3) 鉄筋径 (mm)	D25		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 鉄筋規格区分	SD345				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
P18234	異形棒鋼 SD345 D25	1.030	ton			
R01001	土木一般世話役		人			
R01010	鉄筋工		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.120				
F01086	フタレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
R01001	土木一般世話役		人			
R01010	鉄筋工		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.080				
F01086	フタレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			

事業名	湛水防除事業 八西第一				
工事名	八西第一地区 湛水防除工事(00904-K01)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 10号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D29, SD345,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 作業区分 2) 組立区分	加工・組立 一般構造物		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 鉄筋径 (mm) 4) 鉄筋規格区分 5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	D29 SD345		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
P18235	異形棒鋼 SD345 D29	1.030	ton			
R01001	土木一般世話役		人			
R01010	鉄筋工		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.120				
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
R01001	土木一般世話役		人			
R01010	鉄筋工		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.080				
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 11号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 作業区分 2) 組立区分	加工・組立 一般構造物		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 鉄筋径 (mm) 4) 鉄筋規格区分 5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	D13 SD295		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
R01001	土木一般世話役		人			
R01010	鉄筋工		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.120				
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
R01001	土木一般世話役		人			
R01010	鉄筋工		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.080				
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 12号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	

事業名	湛水防除事業 八西第一				
工事名	八西第一地区 湛水防除工事(00904-K01)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)管種区分	VU		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	75mm		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)形状区分	直管(両差し口)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管					
	薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本			
Y00004	雑材料費	0.020				
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 13号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板			冬期補正:4%	豪雪補正:10%	
	鋼矢板,4型,有,101日,1回			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1)仮設材区分	鋼矢板		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格区分	4型		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)補助工法	有		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)供用日数	101日				
	5)使用回数	1回				
G01003	鋼矢板					
	4型 [賃料]	1.000	t 供用日			
G15003	鋼矢板					計上無し
	4型[整備費]	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 14号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板			冬期補正:4%	豪雪補正:10%	
	鋼矢板,3型,有,88日,1回			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1)仮設材区分	鋼矢板		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格区分	3型		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)補助工法	有		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)供用日数	88日				
	5)使用回数	1回				
G01002	鋼矢板					
	3型 [賃料]	1.000	t 供用日			
G15002	鋼矢板					計上無し
	3型[整備費]	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 15号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)]			冬期補正:4%	豪雪補正:10%	
	H形鋼(山留主部材),400型,一,88日,1回			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1)仮設材区分	H形鋼(山留主部材)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格区分	400型		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)補助工法	一		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)供用日数	88日				
	5)使用回数	1回				
G02024	H形鋼(山留材)					
	400型 [賃料]	1.000	t 供用日			
G15034	H形鋼(山留材)					計上無し
	400型 [整備費]	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			

事業名	湛水防除事業 八西第一				
工事名	八西第一地区 湛水防除工事(00904-K01)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 16号 ***					
S17003	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板, 22×1524×6096, 116日, 1回			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 仮設材区分 2) 規格区分 3) 供用日数 4) 使用回数	敷鉄板 22×1524×6096 116日 1回		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1.000	m ² 供用日			
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 17号 ***					
S17003	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板, 22×1524×6096, 113日, 1回			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 仮設材区分 2) 規格区分 3) 供用日数 4) 使用回数	敷鉄板 22×1524×6096 113日 1回		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1.000	m ² 供用日			
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 18号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 16, 常時排水, 120以上～450未満, 10m, 発動発電機,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 運転日数 2) 排水方法 3) 排水量(m ³ /h) 4) 全揚程 5) 動力区分 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	16 常時排水 120以上～450未満 10m 発動発電機		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
F05041	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm		日			
F05051	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm		日			
F02059	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 75kVA		日			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	3,264.000	L			
R01002	特殊作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単一 19号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 16, 常時排水, 0以上～120未満, 10m, 発動発電機,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 運転日数 2) 排水方法 3) 排水量(m ³ /h) 4) 全揚程 5) 動力区分 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	16 常時排水 0以上～120未満 10m 発動発電機		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
F05051	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm		日			

事業名	湛水防除事業 八西第一				
工事名	八西第一地区 湛水防除工事(00904-K01)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 45kVA		日			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	2,192.000	L			
R01002	特殊作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.030				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 20号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	23.000	L			
R01021	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 21号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 78, 常時排水, 7以上～30未満, 発動発電機,			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)運転日数 2)排水方法	78 常時排水		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	7以上～30未満 発動発電機		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F02053	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva		日			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	3,221.000	L			
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S単ー 22号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 100mm		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t		日			

事業名	湛水防除事業 八西第一				
工事名	八西第一地区 湛水防除工事(00904-K01)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34029	軽油 バトリック給油	29.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 23号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) なし, 撤去, H400, 0日, 0回,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 火打ちブロック使用の有無 2) 施工区分	なし 撤去		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) H形鋼の規格 4) 供用日数	H400 0.000日		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	5) 現場供用日数期間中の使用回数 6) 長期割引単価区分	0.000回				
R01001	土木一般世話役		人			
R01012	とび工		人			
R01011	溶接工		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.070				
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 24号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし, 手摺先行型枠組,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 足場区分 2) 安全ネット区分	手摺先行型枠組 なし		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 長期割引単価区分(賃料機械)			制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01012	とび工		人			
R01003	普通作業員		人			
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
Y00004	諸雑費	0.340				
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡			
	*** S単ー 25号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし, 単管,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 足場区分 2) 安全ネット区分	単管 なし		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 長期割引単価区分(賃料機械)			制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01012	とび工		人			
R01003	普通作業員		人			
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
Y00004	諸雑費	0.290				

事業名	湛水防除事業 八西第一				
工事名	八西第一地区 湛水防除工事(00904-K01)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡			
	*** S単ー 26号 ***					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 パイプサポート支保, 40KN/㎡以下			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 施工区分 2) 支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保 40KN/㎡以下		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01009	型わく工		人			
R01012	とび工		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.150				
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単ー 27号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置, 0, 1,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 施工区分 2) 供用回数	設置 0		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	1		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
P34029	軽油 バトリール給油	179.000	L			
R01021	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単ー 28号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 15, 1,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 施工区分 2) 供用回数	設置～賃料～撤去 15		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	1		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日			
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
P34029	軽油 バトリール給油	345.000	L			
R01021	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡			

事業名	湛水防除事業 八西第一				
工事名	八西第一地区 湛水防除工事(00904-K01)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 29号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設		超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし	深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0. 0	夜間制約作業時間: 0. 0	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104. 000	m ²			
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100. 000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 30号 ***					
S18162	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ+WJ併用(鋼矢板・H形鋼打設)		枚		10. 000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ+WJ併用(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式, Nmax<50 (WJ 1 台), 9m以下, 60kW, 鋼矢板打設, II W型, 7. 5, なし			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	
				超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし	深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	
	1) ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ区分 2) N値(WJ台数)の選択	電動式 Nmax<50 (WJ 1 台)		制約作業時間: 0. 0	夜間制約作業時間: 0. 0	
	3) 打込長(m) 4) ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ規格	9m以下 60kW				
	5) 施工区分 6) 材料区分	鋼矢板打設 II W型				
	7) 鋼矢板の長さ(m/枚) 鋼矢板の時入力 8) 単価0円区分(鋼矢板) 9) H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	7. 5 なし				
P18013	広幅鋼矢板 II W型	4. 635	ton			
R01001	土木一般世話役		人			
R01012	とび工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01011	溶接工		人			
M05048	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(単体) [電動式・普通型] 60kW		供用日			
M05173	杭打ち用ｸｵｰﾀﾞｼﾞｭｰﾄ [エンジン式・排対型(3次)] 圧力14. 7MPa 吐出量325L/min		供用日			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	58. 000	L			
M04709	ｸﾛｰｸﾚｰﾝ [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｽﾞｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 最大吊上能力50～55t吊		供用日			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	32. 000	L			
R01021	運転手 (特殊)		人			
Y00004	諸雑費 22	0. 220				
	合 計					算出数量 10. 000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
Y00001	単位					
	*** S単一 31号 ***					
S18163	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)		枚		10. 000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜, 電動式, 12m以下			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	
	1) 施工区分 2) バイプロハンマ区分 3) 引抜き長(m)	鋼矢板引抜 電動式 12m以下		超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし	深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0. 0	夜間制約作業時間: 0. 0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01012	とび工		人			

事業名	湛水防除事業 八西第一
工事名	八西第一地区 湛水防除工事(00904-K01)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員		人			
M05048	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(単体)〔電動式・普通型〕 60kw		供用日			
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ〔油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｼﾝｸﾞ型・排対型(2014)〕 最大吊上能力50～55t吊		供用日			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	15.000	L			
R01021	運転手 (特殊)		人			
Y00004	諸雑費 18	0.180				
	合 計					算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
Y00001	単位					
	*** S単一 32号 ***					
S18163	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜, 電動式, 9m以下		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) バイプロハンマ区分 3) 引抜き長 (m)	鋼矢板引抜 電動式 9m以下		冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01012	とび工		人			
R01003	普通作業員		人			
M05048	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(単体)〔電動式・普通型〕 60kw		供用日			
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ〔油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｼﾝｸﾞ型・排対型(2014)〕 最大吊上能力50～55t吊		供用日			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	13.000	L			
R01021	運転手 (特殊)		人			
Y00004	諸雑費 18	0.180				
	合 計					算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
Y00001	単位					
	*** S単一 33号 ***					
S18203	工事用道路除雪 工事用道路除雪 除雪, 1) 作業の種類 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	除雪	m3		1.000 日	歩A 当たり算出
				冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
F08230	ﾌｫｰﾎｰﾜｰｸﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)〔～低騒・排対型(～2次)〕 ﾊﾞｯｹｯﾄ容量1.3～1.4m3		日			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	23.000	L			
R01021	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 535.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 34号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式), 最大吊上能力50～55 t 吊, 運搬～ 組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,		台		1.000 台	歩A 当たり算出
				冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 機械区分 2) 規格区分	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式) 最大吊上能力50～55 t 吊				

事業名	湛水防除事業 八西第一
工事名	八西第一地区 湛水防除工事(00904-K01)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
R01002	特殊作業員		人			
F01086	ラフレンシクルン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
Y00004	運搬費等	4.340				
	合 計					算出数量 1.000 台
	単 価		台			
	*** S単一 35号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単一 36号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,自立式,無し,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 自立式 無し				
	単 価		m3			
	*** S単一 37号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 38号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無	標準 バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				

事業名	湛水防除事業 八西第一				
工事名	八西第一地区 湛水防除工事(00904-K01)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)運搬距離	15.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 39号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し				
	単 価		m3			
	*** S単一 40号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,ㄱ,ㄴ,			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	-				
	単 価		m3			
	*** S単一 41号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単一 42号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,ㄱ,ㄴ,			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	-				
	単 価		m3			
	*** S単一 43号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し,			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	湛水防除事業 八西第一				
工事名	八西第一地区 湛水防除工事(00904-K01)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分	敷均し(ル-ズ)				
	2)施工数量	10,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単一 44号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正: 4 %	豪雪補正: 1 0 %	
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				週休: 補正なし	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単一 45号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			冬期補正: 4 %	豪雪補正: 1 0 %	
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				週休: 補正なし	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				
	単 価		m ²			
	*** S単一 46号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板			冬期補正: 4 %	豪雪補正: 1 0 %	
	30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				週休: 補正なし	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単一 47号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管			冬期補正: 4 %	豪雪補正: 1 0 %	
	撤去, 波状管, -, 1,100~1,500mm,			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				週休: 補正なし	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1)作業区分	撤去				
	2)管種別	波状管				
	3)管規格	-				
	4)呼び径	1,100~1,500mm				
	5)継手材料費					
	単 価		m			
	*** S単一 48号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管			冬期補正: 4 %	豪雪補正: 1 0 %	
	撤去, 波状管, -, 450~600mm,			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				週休: 補正なし	時間的制約: なし	

事業名	湛水防除事業 八西第一	
工事名	八西第一地区 湛水防除工事(00904-K01)	

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	撤去				
	2)管種別	波状管				
	3)管規格	-				
	4)呼び径	450～600mm				
	5)継手材料費					
	単 価		m			
	*** S単- 49号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管			冬期補正:4 % 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	
	撤去,波状管,-,200～400mm,			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	撤去				
	2)管種別	波状管				
	3)管規格	-				
	4)呼び径	200～400mm				
	5)継手材料費					
	単 価		m			
	*** S単- 50号 ***					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管			冬期補正:4 % 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	
	据付,波状管,ダブル構造 呼径1,200mm,-,			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付				
	2)管種別	波状管				
	3)管規格	ダブル構造 呼径1,200mm				
	4)呼び径	-				
	5)継手材料費					
	単 価		m			
	*** S単- 51号 ***					
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			冬期補正:4 % 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	
	埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I),砂・砂質土			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費 10%		0.100			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 52号 ***					
SQ6007	アンダードレーン設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	アンダードレーン設置			冬期補正:4 % 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	
	洗砂利,40～ 5mm,しない,しない,あり,あり,計上しない			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)フィルター材名称	洗砂利		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)規格	40～ 5mm				
	3)単価0円区分(硬質ポリ塩化ビニル管)	しない				
	4)単価0円区分(フィルター材)	しない				
	5)ビニールフィルム使用区分	あり				
	6)長期割引の選択(賃料機械)	あり				

事業名	湛水防除事業 八西第一
工事名	八西第一地区 湛水防除工事(00904-K01)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)地区割増等区分 8)地区割増等加算額	計上しない 0				
J03002	洗砂利 40～ 5mm	1.708	m3			計上無し
P05083	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径100 長4.0m	2.500	本			
P10203	ビニールフィルム 厚 0.1mm 幅150cm	5.000	m			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
F08092	小型バケツ[クロー型・へ超低・排対型(〃3次)] バケツ容量0.055m3		日			
R01002	特殊作業員		人			
P34029	軽油 バトリル給油	1.800	L			
Y00004	諸雑費 4%	0.040				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 53号 ***					
SQA281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面,合成繊維系 厚10mm			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)設置条件 2)吸出し防止材規格	全面 合成繊維系 厚10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単一 54号 ***					
SQA301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する.,再生クラッシャラン RC-40 40 ～0mm,計上しない			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分 5)地区割増等区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm 計上しない				
	単 価		m ²			
	*** S単一 55号 ***					
SQA311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,10m3以上100m3未満,特殊養生 (練炭,ジェットヒータ),延長無し, -, -, 24-12-25(高炉B) W/C55%			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分 11)冬期割増区分 12)小型車割増区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭,ジェットヒータ) 延長無し - - 24-12-25(高炉B) W/C55% あり なし				

事業名	湛水防除事業 八西第一				
工事名	八西第一地区 湛水防除工事(00904-K01)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単ー 56号 ***					
SQA311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生 ,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C60%			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分 11)冬期割増区分 12)小型車割増区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-40(高炉B) W/C60% あり なし				
	単 価		m3			
	*** S単ー 57号 ***					
SQA311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,特殊養生 (練炭、ジェットヒータ),延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C60%			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分 11)冬期割増区分 12)小型車割増区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) 延長無し - - 18-8-40(高炉B) W/C60% あり なし				
	単 価		m3			
	*** S単ー 58号 ***					
SQI002	大型土の土工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土の土工 撤去(再利用),バックホウ,0m3,			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去(再利用) バックホウ 0.000m3				
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.005				
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
P34029	軽油 バトロー給油	110.000	L			
R01021	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 147.000 袋
	単 価		袋			

事業名	湛水防除事業 八西第一				
工事名	八西第一地区 湛水防除工事(00904-K01)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 59号 ***					
SQI002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 移設（撤去・再設置）, バックホウ, 0m3,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 施工区分 2) 施工機械区分	移設（撤去・再設置） バックホウ		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	4) 購入土材単価 (m3 当たり) 5) 購入土材数量 (m3 / 袋) 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	0.000m3		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.002				
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
P34029	軽油 バトロ-#給油	110.000	L			
R01021	運転手（特殊）		人			
	合 計					算出数量 69.000 袋
	単 価		袋			
	*** S 単一 60号 ***					
SQJ003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m以内, 30kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), 積込・取卸			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)			超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8) 積卸し区分(敷鉄板以外) 9) 冬期割増率 (実数)	積込・取卸 0.2				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
Y00005	輸送費割増料金	0.200				
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単一 61号 ***					
SQJ003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込又は取卸のみ)			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)			超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板) 9) 冬期割増率 (実数)	基地(積込又は取卸のみ) 0.2				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
Y00005	輸送費割増料金	0.200				
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton

-22-