

事業名	中山間地域農業活性化基盤整備事業 鶴養2地区
工事名	鶴養2地区 中山間地域農業活性化基盤整備工事 (02107-K03)

番号	項 目 名	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
「留意事項」 1 参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。 2 参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。 3 参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。						

事業名	中山間地域農業活性化基盤整備事業 鶴養2地区				
工事名	鶴養2地区 中山間地域農業活性化基盤整備工事 (02107-K03)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	鉄筋コンクリートベンチフリューム水路		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	BF-100-N					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,	50.800	m3			S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	110.000	m ²			S単 7号
SQ5815	【ベンチフリューム据付工(L=2000)】 1種,1000,昼間施工,なし,-,-,再利用撤去を行なわない,基礎碎石の施工無し	100.000	m			S単 19号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 2号 ***					
T00002	鉄筋コンクリートベンチフリューム水路		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	BF-100-S					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,	50.800	m3			S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	110.000	m ²			S単 7号
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻) 埋戻,まき出し,人力タコ,粘性土・礫質土	12.300	m3			S単 14号
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻) 盛土,まき出し,人力タコ,粘性土・礫質土	11.900	m3			S単 15号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,礫質土・砂及び砂質土・粘性土,	42.400	m ²			S単 8号
SQ5815	【ベンチフリューム据付工(L=2000)】 1種,1000,昼間施工,なし,-,-,再利用撤去を行なわない,基礎碎石の施工無し	100.000	m			S単 19号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 3号 ***					
T00003	用水樹		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	PDW12-10					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,	38.600	m3			S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.250	m ²			S単 7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	15.100	m3			S単 5号
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻) 埋戻,まき出し,人力タコ,粘性土・礫質土	15.100	m3			S単 14号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,	10.000	基			S単 13号
PQ4660	鉄筋コンクリート用排水樹 幅1,200×1,200 高1,000mm	10.000	個			
	合 計					算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単- 4号 ***					
T00004	止水壁		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.110	m ²			S単 11号
SQA311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	0.213	m3			S単 20号
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D10,SD295,	0.015	ton			S単 1号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			

$$(\quad 2/ \quad 8)$$

事業名	中山間地域農業活性化基盤整備事業 鶴養2地区
工事名	鶴養2地区 中山間地域農業活性化基盤整備工事 (02107-K03)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D10, SD295,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 作業区分 2) 組立区分	加工・組立 一般構造物		超勤時間: 0.0 週休: 週単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 鉄筋径 (mm) 4) 鉄筋規格区分 5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	D10 SD295		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
P18245	異形棒鋼 SD295 D10	1.030	ton			
R01001	土木一般世話役		人			
R01010	鉄筋工		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.120				
F01086	ラフレンソールン[油圧伸縮ゾア型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
R01001	土木一般世話役		人			
R01010	鉄筋工		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.080				
F01086	ラフレンソールン[油圧伸縮ゾア型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単- 2号 ***					
S06013	かごマット工 (多段積型)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	かごマット工 (多段積型) 突込式, めっき鉄線, 1:0.5, A型, 5段, 0段, 栗石 (径15cm程度), しない, 0.90m ³ , 100.00m ²			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 施工区分 2) 材料区分 (かごマット)	突込式 めっき鉄線		超勤時間: 0.0 週休: 週単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 勾配 4) かごタイプ 5) 積段数 6) 根固段数 (並列式のみ)	1:0.5 A型 5段 0段		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	7) 材料区分 (詰石) 8) 単価0円区分 (詰石)	栗石 (径15cm程度) しない				
	9) 中詰用石材設計数量 (m ³) 10) 吸出防止材設計数量 (m ²) 11) 長期割引単価区分 (賃料数量)	0.90m ³ 100.00m ²				
P24060	多段積型かごマット (長期性能型) めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a, c B-a, c C-a, c	40.000	m			
P24061	多段積型かごマット (長期性能型) めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	160.000	m			
J03507	栗石 (詰石用) 径15cm程度	1.000	m ³			
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	116.000	m ²			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
F08015	バクホク[クローラ型・超低・排対型(2014)] バケット容量0.8m ³		日			
P34029	軽油 バトリール給油	485.000	L			
R01021	運転手 (特殊)		人			
Y00004	諸雑費 1.0%	0.010				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	中山間地域農業活性化基盤整備事業 鶴養2地区				
工事名	鶴養2地区 中山間地域農業活性化基盤整備工事 (02107-K03)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 3号 ***					
S06013	かごマット工 (多段積型)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	かごマット工 (多段積型) 突込式, めっき鉄線, 1:0.5, A型, 4段, 0段, 栗石 (径15cm程度), しない, 0.90m ³ , 100.00m ²			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 材料区分 (かごマット) 3) 勾配 4) かごタイプ 5) 積段数 6) 根固段数 (並列式のみ) 7) 材料区分 (詰石) 8) 単価0円区分 (詰石) 9) 中詰用石材設計数量 (m ³) 10) 吸出防止材設計数量 (m ²) 11) 長期割引単価区分 (賃料数量)	突込式 めっき鉄線 1:0.5 A型 4段 0段 栗石 (径15cm程度) しない 0.90m ³ 100.00m ²				
P24060	多段積型かごマット (長期性能型) めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a, c B-a, c C-a, c	50.000	m			
P24061	多段積型かごマット (長期性能型) めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	150.000	m			
J03507	栗石 (詰石用) 径15cm程度	1.000	m ³			
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	116.000	m ²			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
F08015	バケット [クローラ型・〜超低・排対型 (〜2014)] バケット容量0.8m ³		日			
P34029	軽油 バトロ-給油	485.000	L			
R01021	運転手 (特殊)		人			
Y00004	諸雑費 1.0%	0.010				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 4号 ***					
SA0101	SP 掘削		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブ-ンカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -, -			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 平均施工幅員 7) 火薬使用 8) 破砕片除去の有無 9) 集積押土の有無	土砂 オブ-ンカット 無し 無し 5,000m ³ 未満 - - - -				
	単 価		m ³			
	*** S単- 5号 ***					
SA0102	SP 積込 (ルーズ)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m ³ 未満				

事業名	中山間地域農業活性化基盤整備事業 鶴養 2 地区				
工事名	鶴養 2 地区 中山間地域農業活性化基盤整備工事 (02107-K03)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S 単 - 6 号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 7 号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 8 号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 9 号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 10 号 ***					
SA0214	SP ブレキャスト擁壁設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ブレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下, 有り, 有り,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	

事業名	中山間地域農業活性化基盤整備事業 鶴養2地区				
工事名	鶴養2地区 中山間地域農業活性化基盤整備工事 (02107-K03)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)プレキャスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り				
	単 価		m			
	*** S単ー 11号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 12号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B≤2.5 0<H≤1.25,基礎砕石+均しコンクリート, 無し,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し				
	単 価		m			
	*** S単ー 13号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,		基		1.000 基	歩A 当たり算出
				冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 2200kgを超え2800kg以下 無し				
	単 価		基			
	*** S単ー 14号 ***					
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 埋戻,まき出し,人力タコ,粘性土・礫質土		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し 人力タコ		冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S単ー 15号 ***					

事業名	中山間地域農業活性化基盤整備事業 鶴養2地区				
工事名	鶴養2地区 中山間地域農業活性化基盤整備工事 (02107-K03)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 盛土, まき出し, 人力タコ, 粘性土・礫質土			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	粘性土・礫質土 盛土		超勤時間: 0. 0 週休: 週単位	深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 人力タコ		制約作業時間: 0. 0	夜間制約作業時間: 0. 0	
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 16号 ***					
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 盛土, まき出し, タンバ(I), 粘性土・礫質土			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	粘性土・礫質土 盛土		超勤時間: 0. 0 週休: 週単位	深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し タンバ(I)		制約作業時間: 0. 0	夜間制約作業時間: 0. 0	
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費 10%	0. 100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 17号 ***					
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 埋戻, まき出し, タンバ(I), 粘性土・礫質土			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		超勤時間: 0. 0 週休: 週単位	深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し タンバ(I)		制約作業時間: 0. 0	夜間制約作業時間: 0. 0	
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費 10%	0. 100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 18号 ***					
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I), 粘性土・礫質土			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		超勤時間: 0. 0 週休: 週単位	深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		制約作業時間: 0. 0	夜間制約作業時間: 0. 0	
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費 10%	0. 100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 19号 ***					
SQ5815	【ベンチリウム据付工(L=2000)】		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	中山間地域農業活性化基盤整備事業 鶴養2地区				
工事名	鶴養2地区 中山間地域農業活性化基盤整備工事 (02107-K03)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【ベンチフレーム据付工(L=2000)】 1種,1000,昼間施工,なし,-,-,再利用撤去を行なわない,基礎碎石の施工無し			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)製品区分 2)製品規格 3)施工区分 4)時間的制約 5)法面小段面 6)法面縦排水 7)再利用撤去の有無 8)基礎碎石の施工有無 15)単価0円区分 (フレーム)	1種 1000 昼間施工 なし - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し なし				
PQ4294	鉄筋コンクリートベンチフレーム 1000	4.990	本			
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	10.000	m			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 20号 ***					
SQA311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出 1.000 m3
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分 11)冬期割増区分 12)小型車割増区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-40(高炉B) W/C65% なし なし				
	単 価		m3			
	*** S単- 21号 ***					
SQJ010	工事名標示板 (秋田県産間伐材) 工事名標示板 (秋田県産間伐材)		組	冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出 1.000 組
	1)1組当たり設置基数の選択	2基/組				
PR4121	工事名標示板 (間伐材) 秋田県産間伐材設置費用 (2基)	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 組
	単 価					
	*** S単- 22号 ***					
SQJ030	快適トイレ費用 快適トイレ費用 4供用月		基	冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出 1.000 基
	1)快適トイレ費用(率分を除く) 2)供用月数 3)その他加算額	4供用月 0円				
PR5301	快適トイレ 共通仮設費(営繕費)率計上差額	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			