

事業名	農地中間管理機構関連ほ場整備事業 象潟前川
工事名	象潟前川地区 農地中間管理機構関連ほ場整備工事 (02504-K03)

番号	項 目 名	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
「留意事項」 - 参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。 - 参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。 - 参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。						

事業名	農地中間管理機構関連ほ場整備事業 象潟前川				
工事名	象潟前川地区 農地中間管理機構関連ほ場整備工事 (02504-K03)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T11010	吸水渠		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ポリ有孔管φ60 BH掘削 H=0.56 小運搬L=50m以下					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ50~75mm	100.000	m			S単 12号
P33507	板材 (杉1等) 長2m 厚0.9cm 幅9cm	0.081	m3			
PS0022	高密度ポリエチレン管(波状管)有孔管 内径60 長4.0m 内面平滑二重管	100.000	m			
JQ1004	コンクリート用砕石 40~20mm	6.910	m3			
PS6520	モミガラ(由利・にかほ市)	8.080	m3			
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 粗雑類,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ 2.0t,50m以下,	0.081	m3			S単 9号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力,暗渠排水管(定尺管),-,50m以下	100.000	m			S単 7号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ 2-3t,50m以下	6.910	m3			S単 10号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) もみ殻,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ 2.0t,50m以下,	8.080	m3			S単 11号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 2号 ***					
T11020	導配水渠		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ポリ有孔管φ60 BH掘削 H=0.62 小運搬なし					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ50~75mm	100.000	m			S単 12号
P33507	板材 (杉1等) 長2m 厚0.9cm 幅9cm	0.081	m3			
PS0022	高密度ポリエチレン管(波状管)有孔管 内径60 長4.0m 内面平滑二重管	100.000	m			
JQ1004	コンクリート用砕石 40~20mm	6.910	m3			
PS6520	モミガラ(由利・にかほ市)	11.330	m3			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 3号 ***					
T11030	接続渠		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ポリ無孔管φ60 BH掘削 H=0.50 小運搬L=100m以下					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ50~75mm	100.000	m			S単 12号
PS0032	高密度ポリエチレン管(波状管)無孔管 内径60 長4.0m 内面平滑二重管	100.000	m			
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾞﾙ 2.0t,50mを超え100m以下,	100.000	m			S単 8号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 4号 ***					
T12010	管理取水工A型		箇所		100.000 箇所	歩A 当たり算出
	下流側 H=0.63					
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,	23.690	m3			S単 13号
PS0204	硬質ポリ塩化ビニル管継手(排水用DV) 90°エルボ 65mm	100.000	個			
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	133.000	m			S単 6号
PS1331	硬質塩化ビニル製継手(VU) チーズ 65mm	100.000	個			

事業名	農地中間管理機構関連ほ場整備事業 象潟前川				
工事名	象潟前川地区 農地中間管理機構関連ほ場整備工事 (02504-K03)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PQ4916	管理用取水栓 φ75×65mm	100.000	個			
PS1341	硬質塩化ビニル製継手 (VU) キャップ 65mm	100.000	個			
SQ1041	人力士工(盛土・埋戻) 埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ,粘性土・礫質土	15.410	m3			S単 18号
SQ1041	人力士工(盛土・埋戻) 盛土,まき出し,人力タコ,粘性土・礫質土	7.920	m3			S単 19号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,珪質土,砂及び砂質土,粘性土,	17.220	m ²			S単 15号
PS0185	ポリエチレン製継手 (波状管用) 変換ソケット 波状管60×塩ビ管65mm	100.000	個			
SQA037	コンクリート削孔 (暗渠排水・管理渠) コンクリート削孔 (暗渠排水・管理渠),取水口部 φ65	100.000	箇所			S単 32号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下	0.039	m3			S単 16号
SQ2123	建設副産物処理料金 コンクリート殻(有筋)	0.098	ton			S単 20号
	合 計					算出数量 100.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単ー 5号 ***					
T12020	取水工管理渠 VUφ65 H=0.62		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管 (定尺管),φ50～75mm	100.000	m			S単 12号
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	25.000	本			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 6号 ***					
T13010	集水渠① (耕区) BH掘削 H=0.62 VUφ65 (無孔)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管 (定尺管),φ50～75mm	100.000	m			S単 12号
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	25.000	本			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 7号 ***					
T13020	集水渠② (溝畔) BH掘削 H=0.62 VUφ65 (無孔)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管 (定尺管),φ50～75mm	100.000	m			S単 12号
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	25.000	本			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 8号 ***					
T13030	集水渠③ (支道) BH掘削 H=0.63 VPφ65 (無孔)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m,暗渠排水管 (定尺管),φ50～75mm	100.000	m			S単 12号
P05026	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m	25.000	本			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			

事業名	農地中間管理機構関連ほ場整備事業 象潟前川				
工事名	象潟前川地区 農地中間管理機構関連ほ場整備工事 (02504-K03)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 9号 ***					
T13040	集水渠④ (法面)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ポリU字溝300					
P96001	高密度ポリエチレンU字溝 300mm	10.000	m			
P96002	高密度ポリエチレンU字溝用アンカーピン φ16×850	22.000	本			
S02115	土木一般世話役		人			S単 1号
S02115	特殊作業員		人			S単 2号
S02115	普通作業員		人			S単 3号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 10号 ***					
T14010	縦型水閘		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ65					
SQA037	水閘等設置 (暗渠排水) 水閘等設置 (暗渠排水), 水閘 堅管式 φ65	1.000	箇所			S単 33号
PS0158	水閘 堅管式 φ65mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単ー 11号 ***					
T14020	水位調節機能付水閘		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ100×65					
SQA037	水閘等設置 (暗渠排水) 水閘等設置 (暗渠排水), 水位調整機能付水閘 堅管式 φ100	1.000	箇所			S単 34号
PS0163	水位調整機能付水閘 堅管式 φ100mm×65mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単ー 12号 ***					
T14030	側壁削孔工		箇所		100.000 箇所	歩A 当たり算出
	末端放流部 φ65					
SQA037	コンクリート削孔 (暗渠排水・集水渠) コンクリート削孔 (暗渠排水・集水渠), 末端放流部 φ65	100.000	箇所			S単 35号
SA0221	SP 搬運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下	0.047	m3			S単 16号
SQ2123	建設副産物処理料金 コンクリート(有筋)	0.118	ton			S単 20号
	合 計					算出数量 100.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単ー 13号 ***					
T15010	用水路復旧		箇所		100.000 箇所	歩A 当たり算出
	BF400					
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	46.000	m3			S単 13号
SQ5815	【ベンチリウム据付工 (L=2000)】 1種, 400, 昼間施工, なし, -, -, 再利用撤去を行なう, -	200.000	m			S単 21号
SQ5815	【ベンチリウム据付工 (L=2000)】 1種, 400, 昼間施工, なし, -, -, 再利用撤去を行わない, 基礎碎石の施工無し	200.000	m			S単 22号

事業名	農地中間管理機構関連ほ場整備事業 象潟前川				
工事名	象潟前川地区 農地中間管理機構関連ほ場整備工事 (02504-K03)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻) 盛土, まき出し, 人力タコ, 粘性土・礫質土	38.000	m3			S 単 19号
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻) 埋戻, はね付け+まき出し, 人力タコ, 粘性土・礫質土	8.000	m3			S 単 18号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土、	84.800	m ²			S 単 15号
	合 計					算出数量 100.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T 単 - 14号 ***					
T15020	用水路復旧		箇所		100.000 箇所	歩A 当たり算出
	BF550					
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), ㄧ, ㄧ, 標準, ㄧ, ㄧ, ㄧ	42.000	m3			S 単 13号
SQ5815	【ベンチフォーム据付工(L=2000)】 1 種, 550, 昼間施工, なし, ㄧ, ㄧ, 再利用撤去を行なう, ㄧ	200.000	m			S 単 23号
SQ5815	【ベンチフォーム据付工(L=2000)】 1 種, 550, 昼間施工, なし, ㄧ, ㄧ, 再利用撤去を行なわない, 基礎碎石の施工無し	200.000	m			S 単 24号
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻) 盛土, まき出し, 人力タコ, 粘性土・礫質土	36.000	m3			S 単 19号
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻) 埋戻, はね付け+まき出し, 人力タコ, 粘性土・礫質土	6.000	m3			S 単 18号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土、	84.800	m ²			S 単 15号
	合 計					算出数量 100.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T 単 - 15号 ***					
T15030	支道復旧		箇所		100.000 箇所	歩A 当たり算出
	W=5.0m 平均掘削深H=0.63					
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), ㄧ, ㄧ, 標準, ㄧ, ㄧ, ㄧ	64.900	m3			S 単 13号
SA0141	SP 路体(築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,	64.900	m3			S 単 14号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土、	19.000	m ²			S 単 15号
SQ8041	砂利舗装工(人力) 再生クワツァツ, RC-40, 10cm, 不要, なし, 不要, 計上しない	174.400	m ²			S 単 29号
	合 計					算出数量 100.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T 単 - 16号 ***					
T21010	吸水渠		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ポリ有孔管 φ60 BH掘削 H=0.53 小運搬L=50m以下					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m, 暗渠排水管(定尺管), φ50~75mm	100.000	m			S 単 12号
P33507	板材 (杉1等) 長2m 厚0.9cm 幅9cm	0.081	m3			
PS0022	高密度ポリエチレン管(波状管)有孔管 内径60 長4.0m 内面平滑二重管	100.000	m			
JQ1004	コンクリート用碎石 40~20mm	6.910	m3			
PS6520	モミガラ(由利・にかほ市)	6.500	m3			
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 粗朶類, 不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2.0t, 50m以下,	0.081	m3			S 単 9号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 人力, 暗渠排水管(定尺管), ㄧ, 50m以下	100.000	m			S 単 7号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 碎石, 不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2-3t, 50m以下	6.910	m3			S 単 10号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) もみ殻, 不整地運搬車クロー型 油圧ダンプ 2.0t, 50m以下,	6.500	m3			S 単 11号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			

事業名	農地中間管理機構関連ほ場整備事業 象潟前川				
工事名	象潟前川地区 農地中間管理機構関連ほ場整備工事 (02504-K03)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 17号 ***					
T21020	導配水渠		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ポリ有孔管φ60 BH掘削 H=0.57 小運搬なし					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ50~75mm	100.000	m			S単 12号
P33507	板材 (杉1等) 長2m 厚0.9cm 幅9cm	0.081	m3			
PS0022	高密度ポリエチレン管(波状管)有孔管 内径60 長4.0m 内面平滑二重管	100.000	m			
JQ1004	コンクリート用砕石 40~20mm	6.910	m3			
PS6520	モミガラ(由利・にかほ市)	8.610	m3			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 18号 ***					
T21030	導配水渠		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ポリ無孔管φ60 BH掘削 H=0.57 小運搬なし					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≦h≦0.7m,暗渠排水管(定尺管),φ50~75mm	100.000	m			S単 12号
PS0032	高密度ポリエチレン管(波状管)無孔管 内径60 長4.0m 内面平滑二重管	100.000	m			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 19号 ***					
T22010	管理取水工A型		箇所		100.000 箇所	歩A 当たり算出
	上流側・無勾配 H=0.5					
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -	19.410	m3			S単 13号
PS0204	硬質ポリ塩化ビニル管継手(排水用DV) 90°エルボ 65mm	100.000	個			
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 65mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	120.000	m			S単 6号
PS1331	硬質塩化ビニル製継手(VU) チーズ 65mm	100.000	個			
PQ4916	管理用取水栓 φ75×65mm	100.000	個			
PS1341	硬質塩化ビニル製継手(VU) キャップ 65mm	100.000	個			
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻) 埋戻, はね付け+まき出し, 人力タコ, 粘性土・礫質土	11.640	m3			S単 18号
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻) 盛土, まき出し, 人力タコ, 粘性土・礫質土	7.410	m3			S単 19号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 埴質土・砂及び砂質土・粘性土,	16.120	m ²			S単 15号
PS0185	ポリエチレン製継手(波状管用) 変換ソケット 波状管60×塩ビ管65mm	100.000	個			
SQA037	コンクリート削孔(暗渠排水・管理渠) コンクリート削孔(暗渠排水・管理渠), 取水口部 φ65	100.000	箇所			S単 32号
SA0221	SP 敷運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下	0.039	m3			S単 16号
SQ2123	建設副産物処理料金 コンクリート殻(有筋)	0.098	ton			S単 20号
	合 計					算出数量 100.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単- 20号 ***					
T22020	管理取水工A型		箇所		100.000 箇所	歩A 当たり算出
	下流側 H=0.58					
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	22.010	m3			S単 13号
PS0204	硬質ポリ塩化ビニル管継手(排水用DV) 90°エルボ 65mm	100.000	個			

事業名	農地中間管理機構関連ほ場整備事業 象潟前川				
工事名	象潟前川地区 農地中間管理機構関連ほ場整備工事 (02504-K03)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 65mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	128.000	m			S単 6号
PS1331	硬質塩化ビニル製継手 (VU) チーズ 65mm	100.000	個			
PQ4916	管理用取水栓 φ75×65mm	100.000	個			
PS1341	硬質塩化ビニル製継手 (VU) キャップ 65mm	100.000	個			
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻) 埋戻, はね付け+まき出し, 人カタコ, 粘性土・礫質土	13.930	m3			S単 18号
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻) 盛土, まき出し, 人カタコ, 粘性土・礫質土	7.720	m3			S単 19号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 土質土, 砂及び砂質土, 粘性土,	16.800	m ²			S単 15号
PS0185	ポリエチレン製継手 (波状管用) 変換ソケット 波状管60×塩ビ管65mm	100.000	個			
SQA037	コンクリート削孔 (暗渠排水・管理渠) コンクリート削孔 (暗渠排水・管理渠), 取水口部 φ65	100.000	箇所			S単 32号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下	0.039	m3			S単 16号
SQ2123	建設副産物処理料金 コンクリート殻(有筋)	0.098	ton			S単 20号
	合 計					算出数量 100.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単- 21号 ***					
T22030	管理取水工B型		箇所		100.000 箇所	歩A 当たり算出
	上流側・無勾配 H=0.5					
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), 土砂, 標準, 土砂,	32.000	m3			S単 13号
PS0032	高密度ポリエチレン管 (波状管) 無孔管 内径60 長4.0m 内面平滑二重管	36.000	m			
PS0204	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (排水用DV) 90° エルボ 65mm	100.000	個			
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 65mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	60.000	m			S単 6号
PS1331	硬質塩化ビニル製継手 (VU) チーズ 65mm	100.000	個			
PQ4916	管理用取水栓 φ75×65mm	100.000	個			
PS1341	硬質塩化ビニル製継手 (VU) キャップ 65mm	100.000	個			
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻) 埋戻, はね付け+まき出し, 人カタコ, 粘性土・礫質土	14.600	m3			S単 18号
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻) 盛土, まき出し, 人カタコ, 粘性土・礫質土	13.500	m3			S単 19号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 土質土, 砂及び砂質土, 粘性土,	38.600	m ²			S単 15号
PS0185	ポリエチレン製継手 (波状管用) 変換ソケット 波状管60×塩ビ管65mm	100.000	個			
PQ4941	地下灌漑用コンクリート取水栓 300型 (蓋付き)	100.000	個			
C00001	塩ビ管撤去 φ100	80.000	m			C単 1号
C00002	塩ビ管再設置 φ100	40.000	m			C単 2号
PQ4911	取水栓 径100mm	100.000	個			
	合 計					算出数量 100.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単- 22号 ***					
T22040	管理取水工B型		箇所		100.000 箇所	歩A 当たり算出
	下流側 H=0.58					
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), 土砂, 標準, 土砂,	34.600	m3			S単 13号
PS0032	高密度ポリエチレン管 (波状管) 無孔管 内径60 長4.0m 内面平滑二重管	36.000	m			
PS0204	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (排水用DV) 90° エルボ 65mm	100.000	個			
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 65mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	60.000	m			S単 6号
PS1331	硬質塩化ビニル製継手 (VU) チーズ 65mm	100.000	個			

事業名	農地中間管理機構関連ほ場整備事業 象潟前川				
工事名	象潟前川地区 農地中間管理機構関連ほ場整備工事 (02504-K03)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PQ4916	管理用取水栓 φ75×65mm	100.000	個			
PS1341	硬質塩化ビニル製継手 (VU) キャップ 65mm	100.000	個			
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻) 埋戻, はね付け+まき出し, 人力タコ, 粘性土・礫質土	16.900	m ³			S単 18号
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻) 盛土, まき出し, 人力タコ, 粘性土・礫質土	13.800	m ³			S単 19号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, レ質土, 砂及び砂質土, 粘性土,	38.600	m ²			S単 15号
PS0185	ポリエチレン製継手 (波状管用) 変換ソケット 波状管60×塩ビ管65mm	100.000	個			
PQ4941	地下灌漑用コンクリート取水栓 300型 (蓋付き)	100.000	個			
C00001	塩ビ管撤去 φ100	80.000	m			C単 1号
C00002	塩ビ管再設置 φ100	40.000	m			C単 2号
PQ4911	取水栓 径100mm	100.000	個			
	合 計					算出数量 100.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単ー 23号 ***					
T22050	取水工管理渠 VU φ65 H=0.54		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m, 暗渠排水管 (定尺管), φ50~75mm	100.000	m			S単 12号
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	25.000	本			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 24号 ***					
T23010	集水渠① (耕区) BH掘削 H=0.57 VU φ65 (無孔)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m, 暗渠排水管 (定尺管), φ50~75mm	100.000	m			S単 12号
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	25.000	本			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 25号 ***					
T23020	集水渠② (溝畔) BH掘削 H=0.57 VU φ65 (無孔)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m, 暗渠排水管 (定尺管), φ50~75mm	100.000	m			S単 12号
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	25.000	本			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 26号 ***					
T23030	集水渠③ (支道) BH掘削 H=0.58 VP φ65 (無孔)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.5≤h≤0.7m, 暗渠排水管 (定尺管), φ50~75mm	100.000	m			S単 12号
P05026	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m	25.000	本			
	合 計					算出数量 100.000 m

事業名	農地中間管理機構関連ほ場整備事業 象潟前川				
工事名	象潟前川地区 農地中間管理機構関連ほ場整備工事 (02504-K03)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** T単- 27号 ***					
T24010	溝畔復旧		箇所		100.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	9.810	m3			S単 13号
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻) 盛土, まき出し, 人力タコ, 粘性土・礫質土	9.620	m3			S単 19号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土,	35.180	m ²			S単 15号
	合 計					算出数量 100.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単- 28号 ***					
T24020	用水路復旧		箇所		100.000 箇所	歩A 当たり算出
	BF350					
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	46.000	m3			S単 13号
SQ5815	【ベンチフォーム据付工(L=2000)】 1種, 350, 昼間施工, なし, -, -, 再利用撤去を行なう, -	200.000	m			S単 25号
SQ5815	【ベンチフォーム据付工(L=2000)】 1種, 350, 昼間施工, なし, -, -, 再利用撤去を行わない, 基礎碎石の施工無し	200.000	m			S単 26号
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻) 盛土, まき出し, 人力タコ, 粘性土・礫質土	38.000	m3			S単 19号
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻) 埋戻, はね付け+まき出し, 人力タコ, 粘性土・礫質土	8.000	m3			S単 18号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土,	84.800	m ²			S単 15号
	合 計					算出数量 100.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単- 29号 ***					
T24030	用水路復旧		箇所		100.000 箇所	歩A 当たり算出
	BF450					
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	46.000	m3			S単 13号
SQ5815	【ベンチフォーム据付工(L=2000)】 1種, 450, 昼間施工, なし, -, -, 再利用撤去を行なう, -	200.000	m			S単 27号
SQ5815	【ベンチフォーム据付工(L=2000)】 1種, 450, 昼間施工, なし, -, -, 再利用撤去を行わない, 基礎碎石の施工無し	200.000	m			S単 28号
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻) 盛土, まき出し, 人力タコ, 粘性土・礫質土	38.000	m3			S単 19号
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻) 埋戻, はね付け+まき出し, 人力タコ, 粘性土・礫質土	8.000	m3			S単 18号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土,	84.800	m ²			S単 15号
	合 計					算出数量 100.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単- 30号 ***					
T24040	支道復旧		箇所		100.000 箇所	歩A 当たり算出
	W=4.0m 平均掘削深H=0.58					
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	51.400	m3			S単 13号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,	51.400	m3			S単 14号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土,	18.600	m ²			S単 15号
SQ8041	砂利舗装工(人力) 再生クワツヤソ, RC-40, 10cm, 不要, なし, 不要, 計上しない	127.800	m ²			S単 29号
	合 計					算出数量 100.000 箇所

(10/22)

(11/22)

事業名	農地中間管理機構関連ほ場整備事業 象潟前川				
工事名	象潟前川地区 農地中間管理機構関連ほ場整備工事 (02504-K03)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正: 5 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001		超勤時間: 0.0 週休: 週単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単ー 2号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正: 5 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002		超勤時間: 0.0 週休: 週単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01002	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単ー 3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正: 5 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003		超勤時間: 0.0 週休: 週単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単ー 4号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない			冬期補正: 5 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 作業区分 2) 時間的制約	有筋 なし		超勤時間: 0.0 週休: 週単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 施工区分Ⅰ 4) 施工区分Ⅱ 5) 低騒音・低振動対策	機械 昼間施工 しない		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
A73511	構造物と引き合わせ工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 5号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目), 1:3			冬期補正: 5 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 材料区分 2) 配合比区分	洗砂(細目) 1:3		超勤時間: 0.0 週休: 週単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton			

事業名	農地中間管理機構関連ほ場整備事業 象潟前川				
工事名	象潟前川地区 農地中間管理機構関連ほ場整備工事 (02504-K03)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
J03007	洗砂					
	洗砂(細目)	0.910	m3			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費 9%	0.090				
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 6号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 65mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			冬期補正: 5 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 管種区分 2) 管径区分(mm)	VU 65mm		超勤時間: 0.0 週休: 週単位	深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	
	3) 形状区分 4) 管長区分 5) 接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	2.440	本			
Y00004	雑材料費	0.020				
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 7号 ***					
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管))		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 人力, 暗渠排水管 (定尺管) , -, 50m以下			冬期補正: 5 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 小運搬区分 2) 材料区分 3) 機械区分 4) 運搬距離区分	人力 暗渠排水管 (定尺管) - 50m以下		超勤時間: 0.0 週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 5,660.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 8号 ***					
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管))		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 機械, 暗渠排水管 (定尺管) , 不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 2.0t, 50mを超え100m以下,			冬期補正: 5 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 小運搬区分 2) 材料区分 3) 機械区分 4) 運搬距離区分 5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	機械 暗渠排水管 (定尺管) 不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ 2.0t 50mを超え100m以下		超勤時間: 0.0 週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
F06011	不整地運搬車 (ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾞ式) 積載質量 2.0t [従来・排対1・排対2]		日			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	14.000	L			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員 積卸し		人			
	合 計					算出数量 3,310.000 m
	単 価		m			

事業名	農地中間管理機構関連ほ場整備事業 象潟前川				
工事名	象潟前川地区 農地中間管理機構関連ほ場整備工事 (02504-K03)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 9号 ***					
S10020	暗渠排水工 (小運搬(被覆材))		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (小運搬(被覆材)) 粗朶類, 不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2.0t, 50m以下,			冬期補正: 5 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 材料区分	粗朶類		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 機械区分	不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2.0t		週休: 週単位	時間的制約: なし	
	3) 運搬距離区分	50m以下		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
F06011	不整地運搬車 (ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 式) 積載質量 2.0t [従来・排対1・排対2]		日			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	14.000	L			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員 積卸し		人			
	合 計					算出数量 155.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 10号 ***					
S10020	暗渠排水工 (小運搬(被覆材))		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (小運搬(被覆材)) 砕石, 不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2-3t, 50m以下			冬期補正: 5 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 材料区分	砕石		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 機械区分	不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2-3t		週休: 週単位	時間的制約: なし	
	3) 運搬距離区分	50m以下		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
M27977	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 式・排対型 (2014)] 2.0～3.0t積		供用日			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	16.000	L			
R01021	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 38.500 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 11号 ***					
S10020	暗渠排水工 (小運搬(被覆材))		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (小運搬(被覆材)) もみ殻, 不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2.0t, 50m以下,			冬期補正: 5 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 材料区分	もみ殻		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 機械区分	不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2.0t		週休: 週単位	時間的制約: なし	
	3) 運搬距離区分	50m以下		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
F06011	不整地運搬車 (ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 式) 積載質量 2.0t [従来・排対1・排対2]		日			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	14.000	L			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員 積卸し		人			
	合 計					算出数量 110.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 12号 ***					
S10032	暗渠排水工 (ﾊﾞｯｸ ﾎｳ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (ﾊﾞｯｸ ﾎｳ掘削) 0.5≦h≦0.7m, 暗渠排水管 (定尺管) , φ 50～75mm			冬期補正: 5 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 掘削深 (m)	0.5≦h≦0.7m		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 排水管の種類	暗渠排水管 (定尺管)		週休: 週単位	時間的制約: なし	
	3) 口径区分 (mm)	φ 50～75mm		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
M02041	ﾊﾞｯｸ ﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型・排対型 (2次)] 標準ﾊﾞｯｸ ﾎｳ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)		供用日			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	34.000	L			
R01021	運転手 (特殊)		人			

事業名	農地中間管理機構関連ほ場整備事業 象潟前川				
工事名	象潟前川地区 農地中間管理機構関連ほ場整備工事 (02504-K03)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 159.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 13号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -			冬期補正: 5 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 週単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	上記以外(小規模)				
	3) 押土の有無	-				
	4) 障害の有無	-				
	5) 施工数量	標準				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単- 14号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,			冬期補正: 5 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 週単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工幅員	4.0m以上				
	2) 施工数量	20,000m3未満				
	3) 障害の有無	無し				
	4) 長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単- 15号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土,			冬期補正: 5 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 週単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所	盛土部				
	2) 法面締固めの有無	無し				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単- 16号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下			冬期補正: 5 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 週単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし				
	2) 積込工法区分	機械積込				

事業名	農地中間管理機構関連ほ場整備事業 象潟前川				
工事名	象潟前川地区 農地中間管理機構関連ほ場整備工事 (02504-K03)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	5.7km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 17号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下			冬期補正:5% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	3.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 18号 ***					
SQ1041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ,粘性土・礫質土			冬期補正:5% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻				
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 人力タコ				
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 19号 ***					
SQ1041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 盛土,まき出し,人力タコ,粘性土・礫質土			冬期補正:5% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土				
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ				
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 20号 ***					
SQ2123	建設副産物処理料金		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	建設副産物処理料金 コンクリート殻(有筋)			冬期補正:5% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)産業廃棄物の種類選択 2)処理料金の入力 (円/ton)	コンクリート殻(有筋)				
PS1102	建設副産物処理料金 コンクリート殻(有筋)		1.000 ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価					
	*** S単- 21号 ***					
SQ5815	【ベンチリウム据付工(L=2000)】		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	【ベンチリウム据付工(L=2000)】 1種,400,昼間施工,なし,-,-,再利用撤去を行なう,-			冬期補正:5% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)製品区分 2)製品規格	1種 400				

事業名	農地中間管理機構関連ほ場整備事業 象潟前川				
工事名	象潟前川地区 農地中間管理機構関連ほ場整備工事 (02504-K03)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 施工区分	昼間施工		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 時間的制約	なし				
	5) 法面小段面	-				
	6) 法面縦排水	-				
	7) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	8) 基礎碎石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	10.000	m			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 22号 ***					
SQ5815	【ベンチフリューム据付工(L=2000)】		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	【ベンチフリューム据付工(L=2000)】 1種, 400, 昼間施工, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない, 基礎碎石の			冬期補正: 5 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	施工無し			超勤時間: 0.0 週休: 週単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	1) 製品区分	1 種		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	2) 製品規格	400				
	3) 施工区分	昼間施工				
	4) 時間的制約	なし				
	5) 法面小段面	-				
	6) 法面縦排水	-				
	7) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	8) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	15) 単価0円区分 (フリューム)	あり				
PQ4285	鉄筋コンクリートベンチフリューム 400	4.990	本			計上無し
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	10.000	m			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 23号 ***					
SQ5815	【ベンチフリューム据付工(L=2000)】		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	【ベンチフリューム据付工(L=2000)】 1種, 550, 昼間施工, なし, -, -, 再利用撤去を行なう, -			冬期補正: 5 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 製品区分	1 種		超勤時間: 0.0 週休: 週単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	2) 製品規格	550		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分	昼間施工				
	4) 時間的制約	なし				
	5) 法面小段面	-				
	6) 法面縦排水	-				
	7) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	8) 基礎碎石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	10.000	m			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 24号 ***					
SQ5815	【ベンチフリューム据付工(L=2000)】		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	【ベンチフリューム据付工(L=2000)】 1種, 550, 昼間施工, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない, 基礎碎石の			冬期補正: 5 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	施工無し			超勤時間: 0.0 週休: 週単位	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	1) 製品区分	1 種		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	2) 製品規格	550				
	3) 施工区分	昼間施工				
	4) 時間的制約	なし				
	5) 法面小段面	-				
	6) 法面縦排水	-				
	7) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	8) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	15) 単価0円区分 (フリューム)	あり				
PQ4288	鉄筋コンクリートベンチフリューム 550	4.990	本			計上無し
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	10.000	m			

事業名	農地中間管理機構関連ほ場整備事業 象潟前川				
工事名	象潟前川地区 農地中間管理機構関連ほ場整備工事 (02504-K03)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 25号 ***					
SQ5815	【ベンチフリューム据付工 (L=2000)】		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	【ベンチフリューム据付工 (L=2000)】 1 種, 350, 昼間施工, なし, -, -, 再利用撤去を行なう, -			冬期補正: 5 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	
	1) 製品区分	1 種		超勤時間: 0. 0	深夜時間: 0. 0	
	2) 製品規格	350		週休: 週単位	時間的制約: なし	
	3) 施工区分	昼間施工		制約作業時間: 0. 0	夜間制約作業時間: 0. 0	
	4) 時間的制約	なし				
	5) 法面小段面	-				
	6) 法面縦排水	-				
	7) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	8) 基礎碎石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	10.000	m			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 26号 ***					
SQ5815	【ベンチフリューム据付工 (L=2000)】		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	【ベンチフリューム据付工 (L=2000)】 1 種, 350, 昼間施工, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない, 基礎碎石の			冬期補正: 5 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	
	施工無し			超勤時間: 0. 0	深夜時間: 0. 0	
				週休: 週単位	時間的制約: なし	
	1) 製品区分	1 種		制約作業時間: 0. 0	夜間制約作業時間: 0. 0	
	2) 製品規格	350				
	3) 施工区分	昼間施工				
	4) 時間的制約	なし				
	5) 法面小段面	-				
	6) 法面縦排水	-				
	7) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	8) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	15) 単価0円区分 (フリューム)	あり				
PQ4284	鉄筋コンクリートベンチフリューム 350	4.990	本			計上無し
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	10.000	m			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 27号 ***					
SQ5815	【ベンチフリューム据付工 (L=2000)】		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	【ベンチフリューム据付工 (L=2000)】 1 種, 450, 昼間施工, なし, -, -, 再利用撤去を行なう, -			冬期補正: 5 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	
	1) 製品区分	1 種		超勤時間: 0. 0	深夜時間: 0. 0	
	2) 製品規格	450		週休: 週単位	時間的制約: なし	
	3) 施工区分	昼間施工		制約作業時間: 0. 0	夜間制約作業時間: 0. 0	
	4) 時間的制約	なし				
	5) 法面小段面	-				
	6) 法面縦排水	-				
	7) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	8) 基礎碎石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	10.000	m			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 28号 ***					
SQ5815	【ベンチフリューム据付工 (L=2000)】		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	【ベンチフリューム据付工 (L=2000)】 1 種, 450, 昼間施工, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない, 基礎碎石の			冬期補正: 5 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	
	施工無し			超勤時間: 0. 0	深夜時間: 0. 0	
				週休: 週単位	時間的制約: なし	

事業名	農地中間管理機構関連ほ場整備事業 象潟前川				
工事名	象潟前川地区 農地中間管理機構関連ほ場整備工事 (02504-K03)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)製品区分	1 種		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)製品規格	450				
	3)施工区分	昼間施工				
	4)時間的制約	なし				
	5)法面小段面	-				
	6)法面縦排水	-				
	7)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	8)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
	15)単価0円区分 (フリューム)	あり				
PQ4286	鉄筋コンクリートベンチフリューム 450	4.990	本			計上無し
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	10.000	m			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 29号 ***					
SQ8041	砂利舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(人力) 再生クラッシュラン,RC-40,10cm,不要,なし,不要,計上しない			冬期補正:5% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)舗設材の種類別	再生クラッシュラン		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格	RC-40		週休:週単位	時間的制約:なし	
	3)設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ	10cm		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)基盤面不陸整正作業の必要性	不要				
	5)単価0円区分(舗設材)	なし				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	8)地区割増等区分	計上しない				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	10.600	m ³			
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 30号 ***					
SQA028	補助暗渠排水工(面積)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	補助暗渠排水工(面積) 片側排水,100m×52m,1/400～,なし,0.25m,由利,にかほ市			冬期補正:5% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)本暗渠排水形式	片側排水		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)標準区画(長辺×短辺)	100m×52m		週休:週単位	時間的制約:なし	
	3)平均地形勾配(I)	1/400～		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)額縁暗渠区分	なし				
	5)疎水材の厚さ	0.25m				
	6)管内名	由利				
	7)市町村名	にかほ市				
R01002	特殊作業員		人			
P34029	軽油	62.000	L			
M35081	農用トラクタ[乗用・クロー型] 30～44kw級(40～60PS)		時間			
MQ0201	疎水材心土充填機 直装式 ホッパ容量900ℓ ステップ・タプルホイール付		時間			
R01004	軽作業員		人			
R01003	補助労務		人			
R01003	普通作業員		人			
PS6520	モミガラ(由利・にかほ市)	38.800	m ³			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単一 31号 ***					
SQA028	補助暗渠排水工(面積)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	補助暗渠排水工(面積) 両側排水,200m×52m,1/400～,なし,0.25m,由利,にかほ市			冬期補正:5% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)本暗渠排水形式	両側排水		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)標準区画(長辺×短辺)	200m×52m		週休:週単位	時間的制約:なし	

事業名	農地中間管理機構関連ほ場整備事業 象潟前川				
工事名	象潟前川地区 農地中間管理機構関連ほ場整備工事 (02504-K03)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 平均地形勾配 (1)	1/400～		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 額縁暗渠区分	なし				
	5) 疎水材の厚さ	0.25m				
	6) 管内名	由利				
	7) 市町村名	にかほ市				
R01002	特殊作業員		人			
P34029	軽油	62.000	L			
M35081	ハートロータ給油 農用トラクタ[乗用・クローラ型] 30～44kw級 (40～60PS)		時間			
MQ0201	疎水材心土充填機 直装式 ホッパ容量900ℓ ステップ・ダンプホイル付		時間			
R01004	軽作業員		人			
R01003	補助労務		人			
R01003	普通作業員		人			
PS6520	モミガラ (由利・にかほ市)	39.200	m3			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単一 32号 ***					
SQA037	コンクリート削孔 (暗渠排水・管理渠)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔 (暗渠排水・管理渠) コンクリート削孔 (暗渠排水・管理渠), 取水口部 φ65			冬期補正: 5 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 10 % 基本給時間: 8.0	
	1) 施工区分	コンクリート削孔 (暗渠排水・管理渠)		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 規格	取水口部 φ65		週休: 週単位	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.100				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
Y00001	コンクリート削孔 (暗渠排水・管理渠) 取水口部 φ65					
	*** S単一 33号 ***					
SQA037	水閘等設置 (暗渠排水)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	水閘等設置 (暗渠排水) 水閘等設置 (暗渠排水), 水閘 縦管式 φ65			冬期補正: 5 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 10 % 基本給時間: 8.0	
	1) 施工区分	水閘等設置 (暗渠排水)		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 規格	水閘 縦管式 φ65		週休: 週単位	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01003	普通作業員		人			
R01004	軽作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.150				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
Y00001	水閘等設置 (暗渠排水) 水閘 縦管式 φ65					
	*** S単一 34号 ***					
SQA037	水閘等設置 (暗渠排水)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	水閘等設置 (暗渠排水) 水閘等設置 (暗渠排水), 水位調整機能付水閘 縦管式 φ100			冬期補正: 5 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 10 % 基本給時間: 8.0	
	1) 施工区分	水閘等設置 (暗渠排水)		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 規格	水位調整機能付水閘 縦管式 φ100		週休: 週単位	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01003	普通作業員		人			

事業名	農地中間管理機構関連ほ場整備事業 象潟前川				
工事名	象潟前川地区 農地中間管理機構関連ほ場整備工事 (02504-K03)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01004	軽作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.160				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
Y00001	水閘等設置 (暗渠排水) 水位調整機能付水閘 豎管式 φ100					
	*** S単ー 35号 ***					
SQA037	コンクリート削孔 (暗渠排水・集水渠)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔 (暗渠排水・集水渠) コンクリート削孔 (暗渠排水・集水渠), 末端放流部 φ65			冬期補正: 5 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 施工区分 2) 規格	コンクリート削孔 (暗渠排水・集水渠) 末端放流部 φ65		超勤時間: 0.0 週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.150				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
Y00001	コンクリート削孔 (暗渠排水・集水渠) 末端放流部 φ65					
	*** S単ー 36号 ***					
SQA311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ (クレーン機能付) 打設, -, 養生無し, -, -, -, 各種			冬期補正: 5 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分 11) 冬期割増区分 12) 小型車割増区分	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 計上する - 養生無し - - - 各種 なし なし				
	単 価		m3			
	*** S単ー 37号 ***					
SQJ010	工事名標示板 (秋田県産間伐材)		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	工事名標示板 (秋田県産間伐材)			冬期補正: 5 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 1 組当たり設置基数の選択	2 基/組		超勤時間: 0.0 週休: 週単位 制約作業時間: 0.0	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
PR4121	工事名標示板 (間伐材) 秋田県産間伐材設置費用 (2基)	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 組
	単 価					
	*** S単ー 38号 ***					
SQJ030	快適トイレ費用		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	快適トイレ費用 4供用月			冬期補正: 5 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	

(22/22)