

事業名	ため池等整備事業（河川応対） 猿田川地区
工事名	猿田川地区 ため池等整備（河川応対）工事（02706-K01）

番号	項 目 名	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
「留意事項」 1 参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。 2 参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。 3 参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。						

事業名	ため池等整備事業（河川対応） 猿田川地区					
工事名	ため池等整備（河川対応） 工事 02706-K01					
工事別工事名:猿田川地区 ため池等整備（河川対応） 工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
T00001	埋戻		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	B<1.0m 振動コンパクタ					
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3			S単 14号
SQ1041	人力土工（盛土・埋戻） 埋戻,まき出し,振動コンパクタ（I）,砂・砂質土	100.000	m3			S単 25号
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単－ 2号 ***					
T00002	盛土		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	B<1.0m 振動コンパクタ					
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3			S単 14号
SQ1041	人力土工（盛土・埋戻） 盛土,まき出し,振動コンパクタ（I）,砂・砂質土	100.000	m3			S単 26号
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単－ 3号 ***					
T00003	盛土		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	1.0≦B<2.5m 振動ロー					
SA0102	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3			S単 14号
SQ1041	人力土工（盛土・埋戻） 盛土,まき出し,締固めを計上しない,砂・砂質土	100.000	m3			S単 27号
S01082	締固工（振動ロー締固め2.5m未満） 路床,0.8～1.1ton,	100.000	m3			S単 1号
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単－ 4号 ***					
T00004	大型連節ブロック水路工		m		10.100 m	歩A 当たり算出
SQA301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm,計上しない	7.100	m ²			S単 33号
SQA264	SP 連節ブロック張 150kg/個以上,連節ブロック（各種）,鉄筋又は鋼線,計上する,無し,有り,,亜鉛メッキ鉄線 径8mm	95.000	m ²			S単 31号
SQA302	SP 裏込碎石 計上する,,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm,計上しない	6.400	m3			S単 34号
	合 計					算出数量 10.100 m
	単 価		m			
	*** T単－ 5号 ***					
T00005	仮設進入路下暗渠		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	コルゲートパイプφ1500					
S07031	コルゲートパイプ機械布設 円形1形,1500mm,2.7mm,パッキン無し,あり,なし,	1.000	m			S単 5号
P96001	コルゲートパイプ 円形 1形 SCPR 径1500 厚2.7mm（めっき）	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			

[illegible]

事業名	ため池等整備事業（河川対応） 猿田川地区					
工事名	ため池等整備（河川対応） 工事 02706-K01					
工事別工事名:猿田川地区 ため池等整備（河川対応） 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,			冬期補正:4 % 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10 % 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路床 0.8～1.1ton		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)長期割引単価区分			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F04081	振動ローラ（ハンドガイド式） 質量0.8～1.1t		日			
P34029	軽油 パトロール給油	5.700	L			
R01002	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 43.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 2号 ***					
S02013	コンクリート構造物削孔 防護柵等支柱削孔工 φ250mm以下		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)削孔径	φ250mm以下		冬期補正:4 % 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10 % 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P41085	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） φ250 長70mm	0.600	個			計上無し
P41087	コアチューブ（コンクリート削孔用） φ250 長250mm	0.300	本			計上無し
P41089	アダプター（コンクリート削孔用） φ250 長80mm	0.100	個			計上無し
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
M23025	コア採取器(コアローリングマシン) φ100～250mm		供用日			
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	6.600	L			
	合 計					算出数量 16.000 本
	単 価		本			
	*** S単ー 3号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		冬期補正:4 % 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10 % 基本給時間:8.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	5)低騒音・低振動対策	しない		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A73511	構造物とこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 4号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 200mm		冬期補正:4 % 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10 % 基本給時間:8.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	5)接合箇所	1箇所		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	ため池等整備事業（河川応対） 猿田川地区					
工事名	ため池等整備（河川応対） 工事 02706-K01					
工事別工事名:猿田川地区 ため池等整備（河川応対） 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本			
Y00004	雑材料費	0.021				
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 5号 ***					
S07031	コルゲートパイプ 機械布設 コルゲートパイプ 機械布設 円形1形,1500mm,2.7mm,パッキング無し,あり,なし,		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)形式区分 2)管径区分(mm)	円形1形 1500mm		冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)板厚区分(mm) 4)接合区分	2.7mm パッキング無し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)単価0円区分(コルゲートパイプ) 6)単価0円区分(コルゲートパッキング)	あり なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
P04033	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.7mm（めっき）	10.000	m			計上無し
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費 0.5%	0.005				
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型（〜2014）] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
P34029	軽油 バトロ給油	27.000	L			
R01021	運転手（特殊）		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 6号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約	土中建込 塗装品C-4E 21m未満 一		冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品（白色）C-4E	1.600	m			
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 7号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格	土中建込用 B・C-4E		冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)時間的制約 4)夜間作業	受けない 無し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	ため池等整備事業（河川応対） 猿田川地区					
工事名	ため池等整備（河川応対） 工事 02706-K01					
工事別工事名:猿田川地区 ため池等整備（河川応対） 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A03081	カート・レーン撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 8号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 39, 作業時排水, 7以上～30未満, 発動発電機,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	
	1) 運転日数	39		超勤時間: 0. 0	深夜時間: 0. 0	
	2) 排水方法	作業時排水		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	3) 排水量 (m3/h)	7以上～30未満		制約作業時間: 0. 0	夜間制約作業時間: 0. 0	
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分（賃料機械）					
F02053	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva		日			
P34029	軽油 パトロール給油	538.000	L			
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.080				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S単一 9号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	
	1) ポンプ規格	口径 100mm		超勤時間: 0. 0	深夜時間: 0. 0	
	2) 長期割引単価区分（賃料機械）			週休: 補正なし	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0. 0	夜間制約作業時間: 0. 0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
F08063	バックホリ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
P34029	軽油 パトロール給油	29.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単一 10号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 98, 1,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		超勤時間: 0. 0	深夜時間: 0. 0	
	2) 供用日数	98		週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	3) 使用回数	1		制約作業時間: 0. 0	夜間制約作業時間: 0. 0	
	4) 長期割引単価区分（賃料機械）					
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
F08063	バックホリ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
P34029	軽油 パトロール給油	345.000	L			
R01021	運転手（特殊）		人			

事業名	ため池等整備事業（河川対応）猿田川地区					
工事名	ため池等整備（河川対応）工事 02706-K01					
工事別工事名:猿田川地区 ため池等整備（河川対応）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 11号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 施工区分	敷設～撤去		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価			週休: 補正なし	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²			
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 12号 ***					
S41034	扉体取外し工(水門設備修繕)		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	扉体取外し工(水門設備修繕) 小形水門扉, スライドゲート (3方水密), 扉体面積: 10m ² 未満, 6.8, 0.0			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	0, 1門, 1.00			超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				週休: 補正なし	時間的制約: なし	
	1) 設備区分の選択	小形水門扉		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	3) 形式区分 (2)	スライドゲート (3方水密)				
	5) 適用範囲の値 (2)	扉体面積: 10m ² 未満				
	6) 扉体面積 (x) (m ²)	6.8				
	7) その他の扉体取り外し工数 (人/門)	0.00				
	8) 据付門数	1門				
	9) 補正係数 (Kn)	1.00				
R03002	据付工		人			
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			
	*** S単ー 13号 ***					
SA0101	SP 掘削		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -, -			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				週休: 補正なし	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	オープンカット				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m ³ 未満				
	6) 平均施工幅員	-				
	7) 火薬使用	-				
	8) 破砕片除去の有無	-				
	9) 集積押土の有無	-				
	単 価		m ³			
	*** S単ー 14号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				週休: 補正なし	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	土量50,000m ³ 未満				

事業名	ため池等整備事業（河川応対） 猿田川地区
工事名	ため池等整備（河川応対） 工事 02706-K01

工事別工事名:猿田川地区 ため池等整備（河川応対） 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単ー 15号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,			冬期補正:4 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単ー 16号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バケツお 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2 .0km以下			冬期補正:4 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バケツお 容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 17号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バケツお 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 .0km以下			冬期補正:4 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バケツお 容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 18号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,			冬期補正:4 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し				
	単 価		m3			
	*** S単ー 19号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	ため池等整備事業（河川応対） 猿田川地区					
工事名	ため池等整備（河川応対） 工事 02706-K01					
工事別工事名:猿田川地区 ため池等整備（河川応対） 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 法面整形 切土部、有、無し、 H 質土、砂及び砂質土、粘性土、			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し H 質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S 単一 20号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1. 000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、 H 質土、砂及び砂質土、粘性土、			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 有り 無し H 質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S 単一 21号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1. 000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 整地 敷均し (4-ス), 10, 000m3未満、無し、			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	敷均し (4-ス) 10, 000m3未満 無し				
	単 価		m3			
	*** S 単一 22号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1. 000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし、機械積込、有り、14. 4km以下			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 有り 14. 4km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単一 23号 ***					
SA0269	SP 吸出し防止材（全面）設置		m ²		1. 000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 吸出し防止材（全面）設置 吸出し防止材設置			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 作業区分	吸出し防止材設置				
	単 価		m ²			

事業名	ため池等整備事業（河川応対） 猿田川地区					
工事名	ため池等整備（河川応対） 工事 02706-K01					
工事別工事名:猿田川地区 ため池等整備（河川応対） 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 24号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:4 % 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単一 25号 ***					
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I),砂・砂質土			冬期補正:4 % 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 26号 ***					
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 盛土,まき出し,振動コンパクタ(I),砂・砂質土			冬期補正:4 % 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 27号 ***					
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 盛土,まき出し,締固めを計上しない,砂・砂質土			冬期補正:4 % 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 28号 ***					
SQ2123	建設副産物処理料金		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	建設副産物処理料金 コンクリート殻(有筋)			冬期補正:4 % 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	

事業名	ため池等整備事業（河川応対）猿田川地区					
工事名	ため池等整備（河川応対）工事 02706-K01					
工事別工事名:猿田川地区 ため池等整備（河川応対）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)産業廃棄物の種類選択 2)処理料金の入力（円／ton）	コンクリート殻（有筋）		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
PS1102	建設副産物処理料金 コンクリート殻（有筋）	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価					
	*** S単－ 29号 ***					
SQ5814	【ベンチフリューム据付工（L=1000）】 【ベンチフリューム据付工（L=1000）】 350,昼間施工,なし,-,-,再利用撤去を行なう,-		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)鉄筋コンクリートベンチフリューム1個当たり単価 2)製品規格	350		冬期補正:4％ 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)時間的制約	昼間施工 なし				
	5)法面小段面 6)法面縦排水	- -				
	7)再利用撤去の有無 8)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なう -				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	10.000	m			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 30号 ***					
SQ5814	【ベンチフリューム据付工（L=1000）】 【ベンチフリューム据付工（L=1000）】 350,昼間施工,なし,-,-,再利用撤去を行なわない,基礎砕石の施工 無し		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)鉄筋コンクリートベンチフリューム1個当たり単価 2)製品規格	350		冬期補正:4％ 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)時間的制約	昼間施工 なし				
	5)法面小段面 6)法面縦排水	- -				
	7)再利用撤去の有無 8)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				
P13056	鉄筋コンクリートベンチフリューム 350	9.950	個			計上無し
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	10.000	m			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 31号 ***					
SQA264	SP 連節ブロック張 SP 連節ブロック張 150kg/個以上,連節ブロック（各種）,鉄筋又は鋼線,計上する,無し,有 り,,亜鉛アルミメッキ鉄線 径8mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:4％ 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの質量 2)連節ブロックの規格	150kg/個以上 連節ブロック（各種）				
	3)連結方法 4)連節鉄筋（鋼線）の計上	鉄筋又は鋼線 計上する				
	5)遮水シートの有無 6)吸出し防止材の有無	無し 有り				
	7)長期割引単価区分 8)連節鉄筋（鋼線）の規格	亜鉛アルミメッキ鉄線 径8mm				
	10)連節ブロックの単価（円/m ² ） 11)連節鉄筋（鋼線）の単価（円/ton）					
	単 価		m ²			
	*** S単－ 32号 ***					

事業名	ため池等整備事業（河川応対） 猿田川地区		
工事名	ため池等整備（河川応対） 工事 02706-K01		

工事別工事名:猿田川地区 ため池等整備（河川応対） 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SQA264	SP 大型連節ブロック張		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 連節ブロック張			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	150kg/個以上, 連節ブロック (各種), 鉄筋又は鋼線, 計上する, 無し, 無し, 亜鉛7%ミックス鉄線 径 8 mm			超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) ブロックの質量	150kg/個以上				
	2) 連節ブロックの規格	連節ブロック (各種)				
	3) 連結方法	鉄筋又は鋼線				
	4) 連節鉄筋 (鋼線) の計上	計上する				
	5) 遮水シートの有無	無し				
	6) 吸出し防止材の有無	無し				
	7) 長期割引単価区分					
	8) 連節鉄筋 (鋼線) の規格	亜鉛7%ミックス鉄線 径 8 mm				
	10) 連節ブロックの単価 (円/m ²)					
	11) 連節鉄筋 (鋼線) の単価 (円/ton)					
	単 価		m ²			
	*** S 単一 33号 ***					
SQA301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm, 計上しない			超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 碎石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下				
	2) 碎石の計上	計上する				
	3) 長期割引単価区分					
	4) 規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	5) 地区割増等区分	計上しない				
	6) 地区割増等加算額	0				
	単 価		m ²			
	*** S 単一 34号 ***					
SQA302	SP 裏込碎石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	計上する, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm, 計上しない			超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 碎石の計上	計上する				
	2) 長期割引単価区分					
	3) 規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	4) 地区割増等区分	計上しない				
	単 価		m ³			
	*** S 単一 35号 ***					
SQA311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 養生無し, -, 有り, -, 18-8-40 (普通) W/C60%			超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	養生無し				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	有り				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40 (普通) W/C60%				
	11) 冬期割増区分	あり				
	12) 小型車割増区分	なし				
	単 価		m ³			

事業名	ため池等整備事業（河川応対）猿田川地区					
工事名	ため池等整備（河川応対）工事 02706-K01					
工事別工事名:猿田川地区 ため池等整備（河川応対）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 36号 ***					
SQI002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,1m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,			冬期補正:4％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10％ 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	製作・設置		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)採取土区分	現地土		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3／袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋（1.0t用）				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.010				
P37003	大型土のう袋	34.000	枚			
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・超低・排（2014）] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t		日			
P34029	軽油	63.000	L			
R01021	運転手（特殊）		人			
	合 計					算出数量 34.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単－ 37号 ***					
SQI002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,1m3,			冬期補正:4％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10％ 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	撤去		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	4)購入土材単価(m3当たり)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)購入土材数量(m3／袋)	1.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.004				
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型（2014）] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
P34029	軽油	101.000	L			
R01021	運転手（特殊）		人			
	合 計					算出数量 115.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単－ 38号 ***					
SQI002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,			冬期補正:4％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10％ 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	撤去		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	4)購入土材単価(m3当たり)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.004				
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型（2014）] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t		日			

事業名	ため池等整備事業（河川対応）猿田川地区					
工事名	ため池等整備（河川対応）工事 02706-K01					
工事別工事名:猿田川地区 ため池等整備（河川対応）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	パトロール給油	101.000	L			
R01021	運転手（特殊）					
			人			
	合 計					算出数量 115.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単－ 39号 ***					
SQJ003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m以内, 10kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込又は取 卸のみ)			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)			制約作業時間: 0. 0	夜間制約作業時間: 0. 0	
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板) 9) 冬期割増率（実数）	基地(積込又は取卸のみ) 0. 0				
	10) 深夜早朝割増率（実数）	0. 0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 40号 ***					
SQJ003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m以内, 10kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込又は取 卸のみ)			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)			制約作業時間: 0. 0	夜間制約作業時間: 0. 0	
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板) 9) 冬期割増率（実数）	基地(積込又は取卸のみ) 0. 2				
	10) 深夜早朝割増率（実数）	0. 0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
Y00005	輸送費割増料金	0.200				
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 41号 ***					
SQJ010	工事名標示板（秋田県産間伐材） 工事名標示板（秋田県産間伐材）		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	1) 1組当たり設置基数の選択	2基/組		冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0. 0	夜間制約作業時間: 0. 0	
PR4121	工事名標示板（間伐材） 秋田県産間伐材設置費用（2基）	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 組
	単 価					

[illegible]