誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

ため池等整備事業（河川応対）
猿田川地区
ため池等整備（河川応対）河川応対工事　02706-K02
DG7-02706-K02

金抜き設計書

（当初）

秋田地域振興局

事業名	ため池等整備事業（河川応対）　猿田川地区
工事名	ため池等整備（河川応対）河川応対工事　02706-K02

項　目　名	内　　容
公所名	秋田地域振興局
事業名	ため池等整備事業（河川応対）
地区名	猿田川地区
工事名	ため池等整備（河川応対）河川応対工事　02706-K02
施工場所	秋田市上北手古野
管理番号	DG7-02706-K02
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	
地区区分	秋田A（秋田）
工期	令和08年12月11日から令和09年03月19日まで
積算体系年月	令和８年１１月
単価期適用年月	令和８年１１月―A
歩掛期適用年番号	令和８年９９号―A
電力会社名	

事業名	ため池等整備事業（河川応対）　猿田川地区
工事名	ため池等整備（河川応対）河川応対工事　02706-K02

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					
	猿田川地区　ため池等整備（河川応対）工事					
1	水門撤去工		1.000	式		

事業名	ため池等整備事業（河川応対）　猿田川地区
工事名	ため池等整備（河川応対）河川応対工事　02706-K02

工事別工事名:猿田川地区　ため池等整備（河川応対）工事

項　目　名	内　　容
工事名	猿田川地区　ため池等整備（河川応対）工事
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	
工種区分	河川工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	５％
豪雪補正	１０％
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	補正なし
冬期補正（現場管理費）	1.20%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	ため池等整備事業（河川応対） 猿田川地区
工事名	ため池等整備（河川応対）河川応対工事 02706-K02

工事別工事名:猿田川地区 ため池等整備（河川応対）工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格	1.000	式		
2 ・工事原価	1.000	式		
3 ・・直接工事費	1.000	式		
4 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
5 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
6 ・・間接工事費	1.000	式		
7 ・・・共通仮設費	1.000	式		
8 ・・・・運搬費～営繕費等				
		%		
9 ・・・・運搬費	1.000	式		
10 ・・・・安全費	1.000	式		
11 ・・・・営繕費等	1.000	式		
12 ・・・現場管理費	1.000	式		
13 ・・・・現場管理費（率計上）				
		%		
14 ・一般管理費等				
		%		
15 処分費等（直接工事費の内数）	1.000	式		
16 純工事費	1.000	式		

事業名	ため池等整備事業（河川応対）　猿田川地区
工事名	ため池等整備（河川応対）河川応対工事　02706-K02

工事別工事名:猿田川地区　ため池等整備（河川応対）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）					
・土工	1.000	式			
・・土工	1.000	式			
・・・ 切土工	1.000	式			1 式当たり
SA0101　SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	267.000	m3			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　13号
合　計					
・・・ 盛土工	1.000	式			1 式当たり
T00001　埋戻 B<1.0m　振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	2.000	m3			歩Ａ・単Ａ Ｔ単　1号
T00002　盛土 B<1.0m　振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	8.000	m3			歩Ａ・単Ａ Ｔ単　2号
T00003　盛土 1.0≦B<2.5m　振動ﾛｰﾗ	5.000	m3			歩Ａ・単Ａ Ｔ単　3号
合　計					
・・・ 残土運搬	1.000	式			1 式当たり
SA0102　SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	250.000	m3			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　14号
SA0121　SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	250.000	m3			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　16号
SA0161　SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し,	250.000	m3			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　21号
合　計					
・・・ 法面工	1.000	式			1 式当たり
SA0152　SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,	6.000	㎡			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　19号
SA0152　SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,	32.000	㎡			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　20号
合　計					
・・河川断面復旧工	1.000	式			
・・・ 上流護岸工	1.000	式			1 式当たり
T00004　大型連節ブロック水路工	13.900	m			歩Ａ・単Ａ Ｔ単　4号
合　計					
・・付帯工	1.000	式			
・・・ 付帯工	1.000	式			1 式当たり
S08712　【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】 土中建込用,B･C-4E,受けない,無し	13.000	m			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　7号
S08711　【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,ー,無し,直線部,直支柱,	13.000	m			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　6号
合　計					
・・・ 道路下暗渠充填工	1.000	式			1 式当たり
SQA311　SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,養生無し,-,有り,-,18-8-40(普通) W/C60%	2.600	m3			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　35号
SA0312　SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	0.700	㎡			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　24号
合　計					
・・・ 水路付帯工	1.000	式			1 式当たり
SQ5814　【ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ据付工(L=1000)】 350,昼間施工,なし,-,-,再利用撤去を行なう,-	2.000	m			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　29号

事業名	ため池等整備事業（河川応対）　猿田川地区
工事名	ため池等整備（河川応対）河川応対工事　02706-K02

工事別工事名:猿田川地区　ため池等整備（河川応対）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SQ5814 【ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ据付工(L=1000)】 350,昼間施工,なし,-,-,再利用撤去を行なわない,基礎砕石の施工無し	2.000	m			歩A・単A S単　30号
S07021 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所	5.000	m			歩A・単A S単　4号
S02013 コンクリート構造物削孔 φ250mm以下	2.000	本			歩A・単A S単　2号
合　計					
・・取壊し工	1.000	式			
・・・ 既設構造物取壊し工	1.000	式			1 式当たり
S02721 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	23.000	m3			歩A・単A S単　3号
SA0221 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下	23.000	m3			歩A・単A S単　22号
SQ2123 建設副産物処理料金 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)	57.500	ton			歩A・単A S単　28号
S41034 扉体取外し工(水門設備修繕) 小形水門扉,スライドゲート(3方水密),扉体面積:10㎡未満,6.8,0.00,1門,1.00	1.000	門			歩A・単A S単　12号
合　計					

事業名	ため池等整備事業（河川応対）　猿田川地区
工事名	ため池等整備（河川応対）河川応対工事　02706-K02

工事別工事名:猿田川地区　ため池等整備（河川応対）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）					
・仮設工	1.000	式			
・・仮設工	1.000	式			
・・・ 仮回し水路工	1.000	式			1 式当たり
T60001　仮回し水路	62.000	m			歩A・単A T単　6号
SQI002　大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,	36.000	袋			歩A・単A S単　36号
SA0121　SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.0km以下	36.000	m3			歩A・単A S単　16号
SQI002　大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,1m3,	36.000	袋			歩A・単A S単　37号
SA0269　SP 吸出し防止材（全面）設置 吸出し防止材設置	35.000	㎡			歩A・単A S単　23号
SQA264　SP 大型連節ブロック張 150kg/個以上,連節ﾌﾞﾛｯｸ（各種）,鉄筋又は鋼線,計上する,無し,無し,,亜鉛ﾒｯｷ鉄線　径８㎜	46.000	㎡			歩A・単A S単　32号
合　計					
・・・ 仮締切工	1.000	式			1 式当たり
SQI002　大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,	37.000	袋			歩A・単A S単　36号
SA0121　SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.0km以下	37.000	m3			歩A・単A S単　16号
SQI002　大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,	37.000	袋			歩A・単A S単　38号
S18007　排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,	1.000	箇所			歩A・単A S単　9号
S18006　排水ポンプ運転（小口径） 41,作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,	1.000	箇所			歩A・単A S単　8号
合　計					
・・・ 仮設進入路工	1.000	式			1 式当たり
T60002　仮設進入路	106.000	m3			歩A・単A T単　7号
T60003　仮設ヤード	46.000	m3			歩A・単A T単　8号
S18054　敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,94,1,	192.000	㎡			歩A・単A S単　10号
S18062　土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	77.000	㎡			歩A・単A S単　11号
T00005　仮設進入路下暗渠 コルゲートパイプφ1500	12.000	m			歩A・単A T単　5号
合　計					
・・・ 残土運搬	1.000	式			1 式当たり
SA0102　SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	106.000	m3			歩A・単A S単　14号
SA0121　SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.0km以下	106.000	m3			歩A・単A S単　16号
SA0161　SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し,	106.000	m3			歩A・単A S単　21号
合　計					

事業名	ため池等整備事業（河川応対）　猿田川地区
工事名	ため池等整備（河川応対）河川応対工事　02706-K02

工事別工事名:猿田川地区　ため池等整備（河川応対）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費					
・共通仮設（積上げ）	1.000	式			
・・運搬費	1.000	式			
・・・ 輸送費(仮設材)	1.000	式			1 式当たり
SQJ003　輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)	33.680	ton			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　39号
合　計					

事業名	ため池等整備事業（河川応対）　猿田川地区
工事名	ため池等整備（河川応対）河川応対工事　02706-K02

工事別工事名:猿田川地区　ため池等整備（河川応対）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
安全費					
・共通仮設（積上げ）	1.000	式			
・・安全費	1.000	式			
・・・ 工事名標示板	1	式			1 式当たり
SQJ010　工事名標示板（秋田県産間伐材）	1.000	組			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　40号
合　　計					

事業名	ため池等整備事業（河川応対）　猿田川地区
工事名	ため池等整備（河川応対）河川応対工事　02706-K02

工事別工事名:猿田川地区　ため池等整備（河川応対）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
営繕費等					
・共通仮設（積上げ）	1.000	式			
・・営繕費	1.000	式			
・・・ 快適トイレ（率計上差額）	1.000	式			1 式当たり
SQJ030　快適トイレ費用 4供用月	1.000	基			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　41号
合　計					