事業名	ため池等整備事業（河川応対）　猿田川地区
工事名	猿田川地区　ため池等整備（河川応対）工事（02706-K02）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考

「留意事項」

1　参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。

2　参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。

3　参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。

事業名	ため池等整備事業（河川応対）　猿田川地区
工事名	ため池等整備（河川応対）河川応対工事　02706-K02

工事別工事名:猿田川地区　ため池等整備（河川応対）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	埋戻		m3		100.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	B<1.0m　振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3			Ｓ単　14号
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻) 埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ),砂・砂質土	100.000	m3			Ｓ単　25号
	合　　計					算出数量 100.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00002	盛土		m3		100.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	B<1.0m　振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3			Ｓ単　14号
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻) 盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ),砂・砂質土	100.000	m3			Ｓ単　26号
	合　　計					算出数量 100.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00003	盛土		m3		100.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	1.0≦B<2.5m　振動ﾛｰﾗ					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	111.000	m3			Ｓ単　14号
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻) 盛土,まき出し,締固めを計上しない,砂・砂質土	100.000	m3			Ｓ単　27号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,	100.000	m3			Ｓ単　1号
	合　　計					算出数量 100.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00004	大型連節ブロック水路工		m		10.100 m	歩Ａ 当たり算出
SQA301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm,計上	7.100	㎥			Ｓ単　33号
	しない					
SQA264	SP 連節ブロック張 150kg/個以上,連節ﾌﾞﾛｯｸ（各種）,鉄筋又は鋼線,計上する,無し,有り,,亜鉛ｱﾙ	95.000	㎡			Ｓ単　31号
	ﾐﾒｯｷ鉄線　径８mm					
SQA302	SP 裏込砕石 計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm,計上しない	6.400	m3			Ｓ単　34号
	合　　計					算出数量 10.100 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00005	仮設進入路下暗渠		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	コルゲートパイプφ1500					
S07031	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設 円形1形,1500mm,2.7mm,ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ無し,あり,なし,	1.000	m			Ｓ単　5号
P96001	コルゲートパイプ 円形　1形　SCPR　径1500　厚2.7mm（めっき）	1.000	m			
	合　　計					算出数量 1.000 m
	単　　価		m			

事業名	ため池等整備事業（河川応対）　猿田川地区
工事名	ため池等整備（河川応対）河川応対工事　02706-K02

工事別工事名:猿田川地区　ため池等整備（河川応対）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T60001	仮回し水路		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,	39.000	m3			Ｓ単　15号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.0km以下	39.000	m3			Ｓ単　16号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,	44.600	㎡			Ｓ単　19号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	39.000	m3			Ｓ単　14号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下	39.000	m3			Ｓ単　17号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,	39.000	m3			Ｓ単　18号
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去	53.600	㎡			Ｓ単　11号
	合　　計					算出数量 10.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
T60002	仮設進入路		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,	1.000	m3			Ｓ単　18号
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3			Ｓ単　13号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.0km以下	1.000	m3			Ｓ単　16号
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T60003	仮設ヤード		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,	1.000	m3			Ｓ単　18号
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3			Ｓ単　13号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.0km以下	1.000	m3			Ｓ単　16号
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	ため池等整備事業（河川応対）　猿田川地区
工事名	ため池等整備（河川応対）河川応対工事　02706-K02

工事別工事名:猿田川地区　ため池等整備（河川応対）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路床 0.8～1.1ton		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)長期割引単価区分			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F04081	振動ローラ（ハンドガイド式) 質量0.8～1.1ｔ		日			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L			
R01002	特殊作業員		人			
	合　計					算出数量 43.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02013	コンクリート構造物削孔		本		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 φ250㎜以下			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)削孔径	φ250㎜以下		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P41085	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） φ250 長70㎜	0.600	個			計上無し
P41087	コアチューブ（コンクリート削孔用） φ250 長250㎜	0.300	本			計上無し
P41089	アダプター（コンクリート削孔用） φ250 長80㎜	0.100	個			計上無し
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
M23025	ｺｱ採取器(ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ) φ100～250㎜		供用日			
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	6.600	L			
	合　計					算出数量 16.000 本
	単　価		本			
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,1箇所			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 200mm		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)接合箇所	1箇所				

事業名	ため池等整備事業（河川応対）　猿田川地区
工事名	ため池等整備（河川応対）河川応対工事　02706-K02

工事別工事名:猿田川地区　ため池等整備（河川応対）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径200　長4.0m	2.440	本			
Y00004	雑材料費	0.021				
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S07031	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設 円形1形,1500mm,2.7mm,ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ無し,あり,なし,			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)形式区分 2)管径区分(mm)	円形1形 1500mm		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)板厚区分(mm) 4)接合区分	2.7mm ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ無し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ) 6)単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ)	あり なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
P04033	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1500　厚2.7mm（めっき）	10.000	m			計上無し
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費 0.5%	0.005				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t		日			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	27.000	L			
R01021	運転手（特殊）		人			
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,ー,無し,直線部,直支柱,			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格	土中建込 塗装品C-4E		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工規模 4)時間的制約	21m未満 ー		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱				
A03002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込) 塗装品（白色）C-4E	1.600	m			
P22017	ガードレール 路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ　－4E	1.000	m			
	合　計					算出数量 1.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S08712	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】 土中建込用,B･C-4E,受けない,無し			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)作業区分 2)規格	土中建込用 B･C-4E		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)時間的制約 4)夜間作業	受けない 無し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	ため池等整備事業（河川応対）　猿田川地区
工事名	ため池等整備（河川応対）河川応対工事　02706-K02

工事別工事名:猿田川地区　ため池等整備（河川応対）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A03081	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(土中) A･B･C　　4E	1.000	m			
	合　　計					算出数量 1.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 41,作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)運転日数 2)排水方法	41 作業時排水		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	7以上～30未満 発動発電機		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）					
F02053	発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 定格容量15kva		日			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	566.000	L			
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.080				
	合　　計					算出数量 1.000 箇所
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 100mm		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	29.000	L			
	合　　計					算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所			
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,94,1,			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 94		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］	1,000.000	㎡供用日			
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	1,000.000	㎡			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t		日			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L			
R01021	運転手（特殊）		人			

事業名	ため池等整備事業（河川応対）　猿田川地区
工事名	ため池等整備（河川応対）河川応対工事　02706-K02

工事別工事名:猿田川地区　ため池等整備（河川応対）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計					算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡			
R01003	普通作業員		人			
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S41034	扉体取外し工(水門設備修繕)		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	扉体取外し工(水門設備修繕) 小形水門扉,スライドゲート(3方水密),扉体面積:10㎡未満,6.8,0.0			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	0,1門,1.00			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)設備区分の選択 3)形式区分(2)	小形水門扉 スライドゲート(3方水密)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)適用範囲の値(2) 6)扉体面積(x)(㎡)	扉体面積:10㎡未満 6.8				
	7)その他の扉体取り外し工数(人/門) 8)据付門数	0.00 1門				
	9)補正係数(Kn)	1.00				
R03002	据付工		人			
	合　計					算出数量 1.000 門
	単　価		門			
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)平均施工幅員	5,000m3未満 －				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	－ －				
	9)集積押土の有無	－				
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				

事業名	ため池等整備事業（河川応対）　猿田川地区
工事名	ため池等整備（河川応対）河川応対工事　02706-K02

工事別工事名:猿田川地区　ため池等整備（河川応対）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分					
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	.0km以下			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	2.0km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	.0km以下			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	ため池等整備事業（河川応対）　猿田川地区
工事名	ため池等整備（河川応対）河川応対工事　02706-K02

工事別工事名:猿田川地区　ため池等整備（河川応対）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 法面整形 切土部,－,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 －				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 有り				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し,			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し				
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	有り 14.4km以下				
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
SA0269	SP 吸出し防止材（全面）設置		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 吸出し防止材（全面）設置 吸出し防止材設置			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	吸出し防止材設置				
	単　価		㎡			

事業名	ため池等整備事業（河川応対）　猿田川地区
工事名	ため池等整備（河川応対）河川応対工事　02706-K02

工事別工事名:猿田川地区　ため池等整備（河川応対）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ),砂・砂質土			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ),砂・砂質土			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 盛土,まき出し,締固めを計上しない,砂・砂質土			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員		人			
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
SQ2123	建設副産物処理料金		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	建設副産物処理料金 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	

事業名	ため池等整備事業（河川応対）　猿田川地区
工事名	ため池等整備（河川応対）河川応対工事　02706-K02

工事別工事名:猿田川地区　ため池等整備（河川応対）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)産業廃棄物の種類選択 2)処理料金の入力（円／ton）	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PS1102	建設副産物処理料金 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(有筋)	1.000	ton			
	合　計					算出数量 1.000 ton
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
SQ5814	【ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ据付工(L=1000)】		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ据付工(L=1000)】 350,昼間施工,なし,-,-,再利用撤去を行なう,-			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ1個当たり単価 2)製品規格	350		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分 4)時間的制約	昼間施工 なし		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)法面小段面 6)法面縦排水	- -				
	7)再利用撤去の有無 8)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なう -				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	10.000	m			
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
SQ5814	【ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ据付工(L=1000)】		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ据付工(L=1000)】 350,昼間施工,なし,-,-,再利用撤去を行なわない,基礎砕石の施工			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	無し			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ1個当たり単価 2)製品規格	350		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)時間的制約	昼間施工 なし				
	5)法面小段面 6)法面縦排水	- -				
	7)再利用撤去の有無 8)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				
P13056	鉄筋コンクリートベンチフリューム 350	9.950	個			計上無し
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	10.000	m			
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
SQA264	SP 連節ブロック張		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 連節ブロック張 150kg/個以上,連節ﾌﾞﾛｯｸ（各種）,鉄筋又は鋼線,計上する,無し,有			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	り,,亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線　径８mm			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの質量 2)連節ﾌﾞﾛｯｸの規格	150kg/個以上 連節ﾌﾞﾛｯｸ（各種）				
	3)連結方法 4)連節鉄筋(鋼線)の計上	鉄筋又は鋼線 計上する				
	5)遮水ｼｰﾄの有無 6)吸出し防止材の有無	無し 有り				
	7)長期割引単価区分 8)連節鉄筋（鋼線）の規格	亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線　径８mm				
	10)連節ブロックの単価（円/㎡） 11)連節鉄筋（鋼線）の単価（円/ton）					
	単　価		㎡			
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					

事業名	ため池等整備事業（河川応対）　猿田川地区
工事名	ため池等整備（河川応対）河川応対工事　02706-K02

工事別工事名:猿田川地区　ため池等整備（河川応対）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SQA264	SP 大型連節ブロック張		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 連節ブロック張 150kg/個以上,連節ﾌﾞﾛｯｸ（各種）,鉄筋又は鋼線,計上する,無し,無			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	し,,亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線　径８mm			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの質量 2)連節ﾌﾞﾛｯｸの規格	150kg/個以上 連節ﾌﾞﾛｯｸ（各種）				
	3)連結方法 4)連節鉄筋(鋼線)の計上	鉄筋又は鋼線 計上する				
	5)遮水ｼｰﾄの有無 6)吸出し防止材の有無	無し 無し				
	7)長期割引単価区分 8)連節鉄筋（鋼線）の規格	 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線　径８mm				
	10)連節ブロックの単価（円/㎡） 11)連節鉄筋（鋼線）の単価（円/ton）					
	単　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
SQA301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	～0mm,計上しない			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	5)地区割増等区分 6)地区割増等加算額	計上しない 0				
	単　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
SQA302	SP 裏込砕石		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 裏込砕石 計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm,計上しない			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の計上 2)長期割引単価区分	計上する				
	3)規格区分 4)地区割増等区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm 計上しない				
	単　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
SQA311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,-,養生無し,-,有り,-,18-8-40(普通) W			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	/C60%			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	養生無し -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り -				
	10)規格区分 11)冬期割増区分	18-8-40(普通) W/C60% あり				
	12)小型車割増区分	なし				
	単　価		m3			

事業名	ため池等整備事業（河川応対）　猿田川地区
工事名	ため池等整備（河川応対）河川応対工事　02706-K02

工事別工事名:猿田川地区　ため池等整備（河川応対）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
SQI002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,現地土,1m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,なし,			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎｳ		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	1.000m3 大型土のう袋（1.0ｔ用）				
	7)単価０円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.010				
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0ｔ用）	34.000	枚			
F08064	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・~超低・排(~2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t		日			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	63.000	L			
R01021	運転手（特殊）		人			
	合　計					算出数量 34.000 袋
	単　価		袋			
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
SQI002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,1m3,			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	1.000m3		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.004				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・~超低・排対型(~2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t		日			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	101.000	L			
R01021	運転手（特殊）		人			
	合　計					算出数量 115.000 袋
	単　価		袋			
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
SQI002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,0m3,			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾎｳ		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.004				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・~超低・排対型(~2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t		日			

事業名	ため池等整備事業（河川応対）　猿田川地区
工事名	ため池等整備（河川応対）河川応対工事　02706-K02

工事別工事名:猿田川地区　ため池等整備（河川応対）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	101.000	L			
R01021	運転手（特殊）		人			
	合　計					算出数量 115.000 袋
	単　価		袋			
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
SQJ003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸)			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込･取卸) 0.2				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内	1.000	ton			
Y00005	輸送費割増料金	0.200				
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton			
	合　計					算出数量 1.000 ton
	単　価		ton			
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
SQJ010	工事名標示板（秋田県産間伐材）		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
	工事名標示板（秋田県産間伐材）			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)１組当たり設置基数の選択	２基/組		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PR4121	工事名標示板（間伐材） 秋田県産間伐材設置費用（2基）	1.000	組			
	合　計					算出数量 1.000 組
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
SQJ030	快適トイレ費用		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	快適トイレ費用 4供用月			冬期補正:５％ 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)快適トイレ費用(率分を除く) 2)供用月数	4供用月		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)その他加算額	0円		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PR5301	快適トイレ 共通仮設費(営繕費)率計上差額	1.000	基			
	合　計					算出数量 1.000 基
	単　価		基			