誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和８年度

ため池等整備事業（河川応対）
保多野地区
保多野地区　ため池等整備（河川応対）工事 02905-K02
DG7-02905-K02

金抜き設計書

（当初）

秋田地域振興局

事業名	ため池等整備事業（河川応対）　保多野地区
工事名	保多野地区　ため池等整備（河川応対）工事 02905-K02

項　目　名	内　　容
公所名	秋田地域振興局
事業名	ため池等整備事業（河川応対）
地区名	保多野地区
工事名	保多野地区　ため池等整備（河川応対）工事 02905-K02
施工場所	秋田市上新城保多野
管理番号	DG7-02905-K02
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	
地区区分	秋田A（秋田）
工期	令和08年12月04日から令和09年03月26日まで
積算体系年月	令和８年１１月
単価期適用年月	令和８年１１月—Ａ
歩掛期適用年番号	令和８年９９号—Ａ
電力会社名	

事業名	ため池等整備事業（河川応対）　保多野地区
工事名	保多野地区　ため池等整備（河川応対）工事 02905-K02

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					
1	ゴム引布製起伏堰据付		1.000	式		
2	小形水門扉据付		1.000	式		

事業名	ため池等整備事業（河川応対）　保多野地区
工事名	保多野地区　ため池等整備（河川応対）工事 02905-K02

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	
工種区分	ゴム引布製起伏堰製作据付工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	高圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	１０％
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	補正なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	ため池等整備事業（河川応対）　保多野地区
工事名	保多野地区　ため池等整備（河川応対）工事 02905-K02

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格	1.000	式		
2 ・工事原価	1.000	式		
3 ・・据付工事原価	1.000	式		
4 ・・・直接工事費	1.000	式		
5 ・・・間接工事費	1.000	式		
6 ・・・・共通仮設費	1.000	式		
7 ・・・・・運搬費～営繕費等				
		%		
8 ・・・・・安全費	1.000	式		
9 ・・・・現場管理費				
		%		
10 ・・・・据付間接費	1.000	式		
11 ・・設計技術費				
		%		
12 ・一般管理費等				
		%		
13 純工事費	1.000	式		

事業名	ため池等整備事業（河川応対）　保多野地区
工事名	保多野地区　ため池等整備（河川応対）工事 02905-K02

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費					
・輸送費	1.000	式			
・・輸送費	1.000	式			
・・・ 輸送費（ゴム引布製起伏堰)	1.000	式			1 式当たり
S41002　輸送費（ゴム引布製起伏堰) 河川・水路用水門設備,18.48[各単位],58.9km,起伏堰,ゴム引布製起伏ｹﾞｰﾄ	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　7号
S41002　輸送費 河川・水路用水門設備,1[各単位],58.9km,小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰ	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　8号
ﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ					
合　　計					
・ゴム引布製起伏堰据付工	1.000	式			
・・ゴム引布製起伏堰据付工	1.000	式			
・・・ ゴム引布製起伏堰据付工（材料費)	1.000	式			1 式当たり
P96001　コンクリート柱 10m-19cm-3.5kN 材工共	1.000	本			歩Ａ・単Ａ
P96002　低圧用ラック	2.000	個			歩Ａ・単Ａ
P96003　コンクリート根かせ 電力型･バンド付	1.000	基			歩Ａ・単Ａ
P96004　支線アンカー ﾁｺｱﾝｶｰ2号	1.000	組			歩Ａ・単Ａ
P96005　自在バンド 3BD-HD-17	3.000	個			歩Ａ・単Ａ
P96006　自在バンド IBT-208	6.000	個			歩Ａ・単Ａ
P96007　足場ボルト CP用	10.000	本			歩Ａ・単Ａ
P96008　玉碍子 100×100	1.000	個			歩Ａ・単Ａ
P96009　支線 亜鉛ﾒｯｷ鋼より線22sq	10.000	m			歩Ａ・単Ａ
P96010　支線ガード L=2.2m 硬質ポリエチレン	1.000	本			歩Ａ・単Ａ
P96011　支線バンド 2号	1.000	個			歩Ａ・単Ａ
P96012　巻付グリップ 22sq用	4.000	個			歩Ａ・単Ａ
P96013　シンブル 22sq用	1.000	個			歩Ａ・単Ａ
P96014　エントランスキャップ G28	1.000	個			歩Ａ・単Ａ
P96015　エントランスキャップ G36	1.000	個			歩Ａ・単Ａ
P96016　圧鋼電線管 G28(Znメッキ)	10.100	m			歩Ａ・単Ａ
P96017　圧鋼電線管 G36(Znメッキ)	10.100	m			歩Ａ・単Ａ
P96048　ノーマルベンド G28(Znメッキ)	1.000	本			歩Ａ・単Ａ
P96019　ノーマルベンド G36(Znメッキ)	1.000	本			歩Ａ・単Ａ
P96020　合成樹脂可とう管 PF28	0.200	m			歩Ａ・単Ａ
P96021　合成樹脂可とう管 PF36	0.200	m			歩Ａ・単Ａ
P96022　GDアダプタ PF28-G28	1.000	個			歩Ａ・単Ａ
P96023　GDアダプタ PF36-G36	1.000	個			歩Ａ・単Ａ
P96024　二種金属製可とう管 PV30	1.000	m			歩Ａ・単Ａ
P96025　二種金属製可とう管 PV38	1.000	m			歩Ａ・単Ａ
P96026　防水ユニオンカップリング NUG30	1.000	個			歩Ａ・単Ａ
P96027　防水ボックスコネクタ WBG30	1.000	個			歩Ａ・単Ａ
P96028　波付硬質合成樹脂管 FEP30	3.000	m			歩Ａ・単Ａ
P96029　波付硬質合成樹脂管 FEP40	3.000	m			歩Ａ・単Ａ
P96030　異種管継手 FEP30-G28	2.000	個			歩Ａ・単Ａ
P96031　異種管継手 FEP40-G36	2.000	個			歩Ａ・単Ａ

事業名	ため池等整備事業（河川応対）　保多野地区
工事名	保多野地区　ため池等整備（河川応対）工事 02905-K02

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96032 引込開閉器盤 SUSW02窓式	1.000	面			歩A・単A
P96033 接地棒 φ14×1500L	3.000	本			歩A・単A
P96034 リード端子 φ14	1.000	個			歩A・単A
P96035 接地極標示板 黄銅製　ポンチ式	1.000	枚			歩A・単A
P96036 電線 IV5.5sq	3.000	m			歩A・単A
P96037 ビニル電線管 VE16	2.000	m			歩A・単A
P96038 プルボックス 250*250*250	1.000	個			歩A・単A
P96039 プルボックス 平蓋 250*250*250	1.000	個			歩A・単A
P96040 シート 低圧用ダブル	11.000	m			歩A・単A
P96041 ケーブル VVR8sq-3c	10.000	m			歩A・単A
P96042 ケーブル VVR5.5sq-2c	10.000	m			歩A・単A
P96043 ケーブル CV8sq-3C	23.000	m			歩A・単A
P96044 ケーブル CV3.5sq-3C	23.000	m			歩A・単A
P96045 厚鋼電線管 G22(Znメッキ)	6.000	m			歩A・単A
P96046 厚鋼電線管 G28(Znメッキ)	3.000	m			歩A・単A
P96047 ノーマルベンド G22(Znメッキ)	6.000	本			歩A・単A
P96048 ノーマルベンド G28(Znメッキ)	2.000	本			歩A・単A
P96049 二種金属製可とう管 PV24	5.000	m			歩A・単A
P96024 二種金属製可とう管 PV30	1.000	m			歩A・単A
P96051 防水ユニオンカップリング NUG17	1.000	個			歩A・単A
P96052 防水ユニオンカップリング NUG24	3.000	個			歩A・単A
P96026 防水ユニオンカップリング NUG30	1.000	個			歩A・単A
P96054 防水ボックスコネクタ WBG17	1.000	個			歩A・単A
P96055 防水ボックスコネクタ WBG24	3.000	個			歩A・単A
P96027 防水ボックスコネクタ WBG30	6.000	個			歩A・単A
P96057 合成樹脂可とう管 PF22	3.000	m			歩A・単A
P96020 合成樹脂可とう管 PF28	3.000	m			歩A・単A
P96059 GDアダプタ PF22-G22	4.000	個			歩A・単A
P96022 GDアダプタ PF28-G28	1.000	個			歩A・単A
P96061 波付硬質合成樹脂管 FEP-30	13.000	m			歩A・単A
P96062 異種継手 FEP30-G28	1.000	個			歩A・単A
P96063 クランプ FEP30	1.000	個			歩A・単A
P96044 ケーブル CV3.5sq-3C	3.000	m			歩A・単A
P96065 ケーブル CV3.5sq-4C	6.000	m			歩A・単A
P96066 ケーブル CVV1.25sq-2C	1.500	m			歩A・単A
P96067 ケーブル CVV2sq-4C	8.000	m			歩A・単A
P96068 ケーブル CVV1.25sq-8C	14.000	m			歩A・単A
P96069 電線 IV2.0	44.000	m			歩A・単A
P96070 プルボックス 平蓋 200×200×200	1.000	個			歩A・単A
P96071 プルボックス かぶせ 250×250×250	1.000	個			歩A・単A
P96072 プルボックス かぶせ 200×200×200	1.000	個			歩A・単A
X41002 補助材料費(据付) その他,10%,	1.000	式			歩A・単A X単　1号
合　計					

事業名	ため池等整備事業（河川応対）　保多野地区
工事名	保多野地区　ため池等整備（河川応対）工事 02905-K02

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ ゴム引布製起伏堰据付工	1.000	式			1 式当たり
S41001　［施設機械労務単価］ 水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備,据　付　工,		人			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号
X41006　据付間接費 ゴム引布製起伏ゲート設備,90%,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ【間接費】 Ｘ単　7号
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・・ ゴム引布製起伏堰据付工	1.000	式			1 式当たり
S41001　［施設機械労務単価］ 水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備,普通作業員,		人			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　6号
合　　計					
・・・ ゴム引布製起伏堰据付工（直接経費）	1.000	式			1 式当たり
S16002　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ,最大吊上能力25t吊,,,軽油,交替制補正対象外		日			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　1号
S16004　発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型] 発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動),3KVA,		日			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　3号
X41005　雑器具損料	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　4号
合　　計					
・・・ 操作設備据付工	1.000	式			1 式当たり
S41001　［施設機械労務単価］ 水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備,据　付　工,		人			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号
X41006　据付間接費 ゴム引布製起伏ゲート設備,90%,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ【間接費】 Ｘ単　8号
S41001　［施設機械労務単価］ 水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備,普通作業員,		人			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　6号
合　　計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・・・ 操作設備据付工（直接経費）	1.000	式			1 式当たり
S16002　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ,最大吊上能力25t吊,,,軽油,交替制補正対象外		日			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　1号
S16004　発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型] 発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動),3KVA,		日			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　3号
X41005　雑器具損料	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　5号
合　　計					
・小形水門扉据付工	1.000	式			
・・小形水門扉据付工	1.000	式			
・・・ 小形水門扉据付工	1.000	式			1 式当たり
S41009　水門設備据付工 小形水門,スライドゲート(4方水密),扉体面積:10㎡未満,1.00,0.00,手動･	1.000	門			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　9号
エンジン･操作盤一体開閉装置,１門,1.00,					
X41006　据付間接費 小形水門設備【新設】,80%,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ【間接費】 Ｘ単　9号
X41003　据付材料費 小形水門設備,2次側電気配線配管無,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　3号
X41002　補助材料費(据付) 小形水門設備,1.5%,	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　2号
S16002　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵型)] ,定格電流300A,,,軽油,交替制補正対象外		日			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　2号
S16004　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力16t吊,		日			歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号
X41005　雑器具損料	1.000	式			歩Ａ・単Ａ Ｘ単　6号

事業名	ため池等整備事業（河川応対）　保多野地区
工事名	保多野地区　ため池等整備（河川応対）工事 02905-K02

名称（規格）	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					

事業名	ため池等整備事業（河川応対）　保多野地区
工事名	保多野地区　ため池等整備（河川応対）工事 02905-K02

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
安全費					
・共通仮設（積上げ）	1.000	式			
・・安全費	1.000	式			
・・・ 工事名標示板	1	式			1 式当たり
SQJ010　工事名標示板（秋田県産間伐材）	1.000	組			歩A・単A S単　10号
合　　計					