事業名	ため池等整備事業（河川応対）保多野地区
工事名	保多野地区　ため池等整備（河川応対）工事（02905-K02）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考

「留意事項」

1　参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。

2　参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。

3　参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。

事業名	ため池等整備事業（河川応対）　保多野地区
工事名	保多野地区　ため池等整備（河川応対）工事 02905-K02

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S16002	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ,最大吊上能力25t吊,,,軽油,交替制補正対象外			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M04075		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	 1.40		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M04075	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		供用日			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.000	L			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位			
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S16002	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] ,定格電流300A,,,軽油,交替制補正対象外			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M27384		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	 1.44		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27384	電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動・電撃防止器内蔵型)] 定格電流300A		供用日			
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.000	L			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位			
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S16004	発動発電機[Ｇ駆動・～低騒音型]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	発動発電機[Ｇ駆動・～低騒音型] 発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動),3KVA,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)機械区分 2)規格	発動発電機(ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動) 3KVA		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	 0.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
F02071	発動発電機[Ｇ駆動・～低騒音型] 定格容量3kva		日			
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	12.000	L			
	合　計					算出数量 1.000 日
	単　価		日			
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S16004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・`低騒・排対型(`2014)]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・`低騒・排対型(`2014)] ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力16t吊,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)機械区分 2)規格	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 最大吊上能力16t吊		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	ため池等整備事業（河川応対）　保多野地区
工事名	保多野地区　ため池等整備（河川応対）工事 02905-K02

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	 0.00		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
F01084	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・ﾞ低騒･排対型(~2014)] 最大吊上能力16t吊		日			
	合　計					算出数量 1.000 日
	単　価		日			
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］		人		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	［施設機械労務単価］ 水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,据　付　工,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)労務者区分	水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備 据　付　工		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)その他の補助文			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R03002	据　付　工		人			
	合　計					算出数量 1.000［各単位］
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］		人		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	［施設機械労務単価］ 水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備,普通作業員,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)労務者区分	水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼製付属設備 普通作業員		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)その他の補助文			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員		人			
	合　計					算出数量 1.000［各単位］
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S41002	輸送費（ゴム引布製起伏堰）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備,18.48[各単位],58.9km,起伏堰,ゴム引布製			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	起伏ｹﾞｰﾄ			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)工種区分 2)対象要素（Ｘ）の数量	河川・水路用水門設備 18.480[各単位]		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)想定輸送距離（Ｄ）の数量 4)設備区分(河川用水門)	58.900km 起伏堰				
	5)形式区分（河川・水路用水門設備）	ゴム引布製起伏ｹﾞｰﾄ				
K79213	輸送費	1.000	式			
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S41002	輸送費		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備,1[各単位],58.9km,小形水門,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)工種区分 2)対象要素（Ｘ）の数量	河川・水路用水門設備 1.000[各単位]		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	3)想定輸送距離（Ｄ）の数量 4)設備区分(河川用水門)	58.900km 小形水門				
	5)形式区分（河川・水路用水門設備）	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ･ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ				
K79213	輸送費	1.000	式			

事業名	ため池等整備事業（河川応対）　保多野地区
工事名	保多野地区　ため池等整備（河川応対）工事 02905-K02

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計					算出数量 1.000 式
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩Ａ 当たり算出
	水門設備据付工 小形水門,スライドゲート(4方水密),扉体面積:10㎡未満,1.00,0.00			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	,手動･エンジン･操作盤一体開閉装置,１門,1.00,			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)設備区分 3)形式区分(2)	小形水門 スライドゲート(4方水密)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	6)適用範囲の値(2) 8)扉体面積(ｘ)(㎡)	扉体面積:10㎡未満 1.00				
	9)その他の据付工数(人／門) 10)開閉装置区分	0.00 手動･エンジン･操作盤一体開閉装置				
	11)据付数 12)補正係数(Ｋｎ)	１門 1.00				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工		人			
R01003	普通作業員		人			
	合　計					算出数量 1.000 門
	単　価		門			
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
SQJ010	工事名標示板（秋田県産間伐材）		組		1.000 組	歩Ａ 当たり算出
	工事名標示板（秋田県産間伐材）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	
	1)１組当たり設置基数の選択	２基/組		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PR4121	工事名標示板（間伐材） 秋田県産間伐材設置費用（2基）	1.000	組			
	合　計					算出数量 1.000 組
	単　価					