

事業名	ため池等整備事業（ため池）黒瀬沢地区
工事名	黒瀬沢地区 ため池等整備（ため池）工事(05406-K04)

番号	項 目 名	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
「留意事項」 1 参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。 2 参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。 3 参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。						

事業名	ため池等整備事業 (ため池) 黒瀬沢				
工事名	黒瀬沢地区 ため池等整備 (ため池) 工事 (05406-K04)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00007	埋戻 (RA1)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	構造物周辺 BH+振動コンパクタ					
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 16号
SQ1041	人力土工 (盛土・埋戻) 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ (II), 粘性土・礫質土	1.000	m3			S単 29号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単一 2号 ***					
T00008	埋戻 (RA2)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	B $\geq$ 4.0m BD+振動ロー					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,	1.000	m3			S単 18号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単一 3号 ***					
T00009	埋戻 (RA3)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	2.5m $\leq$ B<4.0m BD+振動ロー					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,	1.000	m3			S単 19号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単一 4号 ***					
T00010	埋戻 (RA4)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1.0m $\leq$ B<2.5m BH+振動ロー					
SQ1041	人力土工 (盛土・埋戻) 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない, 粘性土・礫質土	1.000	m3			S単 30号
S01082	締固工 (振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻, 3 $\sim$ 4ton,	1.000	m3			S単 3号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単一 5号 ***					
T00011	埋戻 (RA5)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	B<1.0m BH+振動ロー					
SQ1041	人力土工 (盛土・埋戻) 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない, 粘性土・礫質土	1.000	m3			S単 30号
S01082	締固工 (振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻, 0.8 $\sim$ 1.1ton,	1.000	m3			S単 2号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単一 6号 ***					
T00012	埋戻材運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	BH+CD L=80m					
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 16号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3			S単 1号

事業名	ため池等整備事業 (ため池) 黒瀬沢				
工事名	黒瀬沢地区 ため池等整備 (ため池) 工事 (05406-K04)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単ー 7号 ***					
T00013	プレキャスト底樋管布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ 800 L=1.5m/本					
S02115	土木一般世話役		人			S単 4号
S02115	特殊作業員		人			S単 5号
S02115	普通作業員		人			S単 6号
S16002	ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ジフ型・排対型(1次)]※ 、10t吊、,、カ`ソリソ、交替制補正対象外		日			S単 12号
Y00004	雑品	0.070				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 8号 ***					
T00014	プレキャスト止水壁		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	φ 800 上下分割型					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下、無し、無し、	2.840	m			S単 23号
P96006	プレキャスト止水壁 上部材 φ 800-H1970×B2840	1.000	個			
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下、無し、無し、	2.840	m			S単 24号
P96007	プレキャスト止水壁 下部材 φ 800-H770×B2840	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** T単ー 9号 ***					
T00016	塩ビ管布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VU φ 150 (有孔管)					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	10.000	m			S単 11号
P05085	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径150 長4.0m	2.440	本			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 10号 ***					
T00017	塩ビ管布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VU φ 150 (無孔管)					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	10.000	m			S単 11号
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 11号 ***					
T00022	目地工		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	TSK工法					

事業名	ため池等整備事業 (ため池) 黒瀬沢				
工事名	黒瀬沢地区 ため池等整備 (ため池) 工事 (05406-K04)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96004	ジョイントゴム Φ800用(環状)	10.000	本			
S02115	普通作業員		人			S単 6号
P96011	弾性エポキシ接着剤 400ml	40.000	本			
S02115	普通作業員		人			S単 6号
P96012	止水シール材 10×20×100	35.000	本			
	合 計					算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単- 12号 ***					
T00024	改良部掘削 (CA5)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	BH+CD L=80m以下					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,	1.000	m3			S単 17号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3			S単 1号
SA0161	SP 整地 敷均し(ス), 10,000m3未満,無し,	1.000	m3			S単 22号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単- 13号 ***					
T00033	盛土材運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	BH+CD L=80m以下					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 16号
S01034	不整地運搬 80m以下	1.000	m3			S単 1号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単- 14号 ***					
T00034	堤体下流盛土 (BA2)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	BD+振動ロー					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満,無し,	1.000	m3			S単 18号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単- 15号 ***					
T00035	フィルター材		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	40～5mm					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 16号
J03005	コンクリート用碎石 40～5mm	1.000	m3			
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,	1.000	m3			S単 2号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			

事業名	ため池等整備事業 (ため池) 黒瀬沢				
工事名	黒瀬沢地区 ため池等整備 (ため池) 工事 (05406-K04)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 運搬距離	80m以下		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
M28073	不整地運搬車[クロー型・油圧クランプ式・排対型(2011)] 通称8.0～11.0t積級		供用日			
P34029	軽油 バトロ-給油	148.000	L			
R01021	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 242.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 2号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻, 0.8～1.1ton,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 工種区分	埋戻		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	
	2) 規格区分 (ton)	0.8～1.1ton		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分					
F04081	振動ローラ (ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t		日			
P34029	軽油 バトロ-給油	5.700	L			
R01002	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻, 3～4ton,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 工種区分	埋戻		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	
	2) 規格区分 (ton)	3～4ton		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分					
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t		日			
P34029	軽油 バトロ-給油	17.000	L			
R01021	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 86.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 4号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 労務コード	R01001		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	
	2) 労務単価算定区分			制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					

事業名	ため池等整備事業 (ため池) 黒瀬沢				
工事名	黒瀬沢地区 ため池等整備 (ため池) 工事 (05406-K04)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01002	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 7号 ***					
S02120	現場密度試験		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	現場密度試験 砂置換法			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 市場単価コード 2) 規格 3) 単価の入力	砂置換法		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
A96001	現場密度試験 砂置換法	1.000	箇所			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 8号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 作業区分 2) 組立区分	加工・組立 一般構造物		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 鉄筋径(mm) 4) 鉄筋規格区分	D13 SD295		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
R01001	土木一般世話役		人			
R01010	鉄筋工		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.120				
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
R01001	土木一般世話役		人			
R01010	鉄筋工		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.080				
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊		日			

事業名	ため池等整備事業 (ため池) 黒瀬沢				
工事名	黒瀬沢地区 ため池等整備 (ため池) 工事 (05406-K04)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 9号 ***					
S03053	収縮継目(ペイント塗装)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 処理区分	収縮継目処理		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費 2%	0.020				
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 10号 ***					
S03054	ダウエルバー設置		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダウエルバー設置 D16			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 径	D16		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	0.016	ton			
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ20	1.250	本			
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 本
	単 価		本			
	*** S単一 11号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 管種区分	VU		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	
	2) 管径区分(mm)	150mm		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	3) 形状区分	直管(両差し口)				
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本			
Y00004	雑材料費	0.020				
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 12号 ***					
S16002	ラフレックス[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次)]※		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレックス[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次)]※ 、10t吊、ｶﾞﾛﾘﾝ、交替制補正対象外			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	

事業名	ため池等整備事業 (ため池) 黒瀬沢				
工事名	黒瀬沢地区 ため池等整備 (ため池) 工事 (05406-K04)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M04126		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.33		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	ガソリン				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M04126	フレンスレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次)]※ 10t吊		供用日			
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	0.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
Y00001	単位					
	*** S単一 13号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組, 1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 なし		冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01012	とび工		人			
R01003	普通作業員		人			
F01086	フレンスレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
Y00004	諸雑費	0.340				
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡			
	*** S単一 14号 ***					
S18033	支保工 (小規模)		空m3		10.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 (小規模) パイプサポート支保 (小規模) ,40KN/㎡以下 1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保 (小規模) 40KN/㎡以下		冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01009	型わく工		人			
R01012	とび工		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.130				
	合 計					算出数量 10.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単一 15号 ***					
S18203	工事用道路除雪		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	工事用道路除雪 除雪, 1)作業の種類 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	除雪		冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
F08230	ホイローダ(トラクタｼﾌﾞﾙ) [低騒・排対型(2次)] ﾊﾞｯｹｯﾄ容量1.3～1.4m3		日			

事業名	ため池等整備事業 (ため池) 黒瀬沢				
工事名	黒瀬沢地区 ため池等整備 (ため池) 工事 (05406-K04)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油	23.000	L			
	バトラー給油					
R01021	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 535.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 16号 ***					
SA0102	SP 積込 (ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込 (ルーズ)			冬期補正: 4 %	豪雪補正: 1 0 %	
	土砂, 土量50,000m3未満			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				週休: 補正なし	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単ー 17号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正: 4 %	豪雪補正: 1 0 %	
	土砂, 標準, 無し, 無し,			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				週休: 補正なし	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	標準				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単ー 18号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻			冬期補正: 4 %	豪雪補正: 1 0 %	
	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				週休: 補正なし	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工幅員	4.0m以上				
	2) 施工数量	20,000m3未満				
	3) 障害の有無	無し				
	4) 長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単ー 19号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻			冬期補正: 4 %	豪雪補正: 1 0 %	
	2.5m以上4.0m未満, -, -,			亜熱帯補正: なし	基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
				週休: 補正なし	時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2) 施工数量	-				
	3) 障害の有無	-				
	4) 長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単ー 20号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	ため池等整備事業 (ため池) 黒瀬沢				
工事名	黒瀬沢地区 ため池等整備 (ため池) 工事 (05406-K04)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 21号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1. 000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 22号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1. 000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し (ル-ス), 10, 000m ³ 未満, 無し,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	敷均し (ル-ス) 10, 000m ³ 未満 無し				
	単 価		m ³			
	*** S 単 - 23号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置		m		1. 000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 1. 0mを超え2. 0m以下, 無し, 無し,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) プレキャスト擁壁高さ 2) 基礎砕石の有無 3) 均しコンクリートの有無 4) 長期割引単価区分	1. 0mを超え2. 0m以下 無し 無し				
	単 価		m			
	*** S 単 - 24号 ***					
SA0214	SP プレキャスト擁壁設置		m		1. 000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 0. 5m以上1. 0m以下, 無し, 無し,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) プレキャスト擁壁高さ 2) 基礎砕石の有無 3) 均しコンクリートの有無 4) 長期割引単価区分	0. 5m以上1. 0m以下 無し 無し				
	単 価		m			

事業名	ため池等整備事業 (ため池) 黒瀬沢				
工事名	黒瀬沢地区 ため池等整備 (ため池) 工事 (05406-K04)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 25号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 26号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 27号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板 (ゴム発泡体) t=10mm			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2未満 計上する 目地板 (ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 28号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上 (塩ビ製), CF 200mm×5mm			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 止水板の計上 2) 規格区分	計上 (塩ビ製) CF 200mm×5mm				
	単 価		m			
	*** S単ー 29号 ***					
SQ1041	人力土工 (盛土・埋戻)		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	人力土工 (盛土・埋戻) 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ (II), 粘性土・礫質土			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質区分 2) 作業区分 3) 施工区分 4) 締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し 振動コンパクタ (II)				
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費 10%			0.100		
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³			

事業名	ため池等整備事業 (ため池) 黒瀬沢				
工事名	黒瀬沢地区 ため池等整備 (ため池) 工事 (05406-K04)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 30号 ***					
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 埋戻,まき出し,締固めを計上しない,粘性土・礫質土			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 31号 ***					
SQA281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面,合成繊維系 厚10mm			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)設置条件	全面				
	2)吸出し防止材規格	合成繊維系 厚10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 32号 ***					
SQA311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,~,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),~,~,~,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	11)冬期割増区分	あり				
	12)小型車割増区分	なし				
	単 価		m3			
	*** S単ー 33号 ***					
SQA311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,~,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),~,~,~,21-12-25(高炉B) W/C55%			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	21-12-25(高炉B) W/C55%				
	11)冬期割増区分	あり				
	12)小型車割増区分	なし				
	単 価		m3			

(13/13)