

部 長		次 長		課 長		T L		検 算		設 計					
令和 7 年度（繰越） 県単砂防工事（緊急自然災害防止債）急傾斜 金抜き設計書															
工 事 番 号 07-L385-21 路河川名／地区名 和田表地区 工 事 場 所 山本郡八峰町 八森 地内															
工 事 概 要												事 業 主 体 名		秋田県	
施工延長 8.8m 鉄筋挿入工 34本 高強度補張 211m2												施 工 期 間		148日間	
												着 工 年 月 日		令和 8年10月30日	
												完 成 年 月 日		令和 9年 3月26日	
												工 事 費		円	
												精 算 見 込 額		円	

本工事費内訳書（本01）

工事名	県単砂防工事（緊急自然災害防止債）急傾斜					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策			式	1				
砂防土工			式	1				
掘削工			式	1				
掘削		土質:土砂, 施工方法:現場制約あり						単 1号
			m3	9				
人力運搬								単 2号
			m3	9				
法面整形工			式	1				
法面整形(切土部)		現場制約:有り, 土質:㈬質土、砂及び砂質土、粘性土						単 3号
			m2	8				
残土処理工			式	1				
積込(ルーズ)		土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)						単 4号
			m3	9				
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 5号
			m3	9				
整地		作業区分:残土受入れ地での処理						単 6号
			m3	9				
法面工			式	1				
落石防止網工			式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	県単砂防工事（緊急自然災害防止債）急傾斜					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面清掃			m2	210				単 7号
鉄筋挿入 現場条件Ⅲ		鉄筋規格:SD345 D19	本	34				単 8号
高強度ネット張		施工方法:人力施工	m2	211				単 9号
孔口マット設置		規格:500×500 t=10mm	箇所	34				単 10号
山腹水路工			式	1				
山腹集水路・排水路工			式	1				
山腹側溝		側溝規格:高密度ポリエチレンU字溝, 表面コンクリート規格:18-8-40 (W/C≦60) 高炉	m	38				単 11号
集水柵工			式	1				
床掘り 平均施工幅1m以上2m未満		土質:土砂	m3	3				単 12号
埋戻し 最大埋戻幅1m未満		土質:土砂	m3	2				単 13号
現場打ち集水柵 SM-B600-L600-H600		集水柵・街渠柵種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40 (W/C≦60) 高炉, 法面作業補正:無し	箇所	1				単 14号
プレキャストU型側溝		側溝規格:BF1-B450-H295	m	1				単 15号
流末工			式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	県単砂防工事（緊急自然災害防止債）急傾斜					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水路底コンクリート打設		コンクリート規格:18-8-40 (W/C≦60) 高炉	m	6				単 16号
残土処理工			式	1				
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	9				単 17号
BH0. 45m3, L=4. 5km以下 (DID無)								
整地		作業区分:残土受入れ地での処理	m3	9				単 18号
仮設工			式	1				
運搬施設工			式	1				
簡易ケーブルクレーン			式	1				内 1号
工事用道路工			式	1				
敷鉄板		鋼材規格:22×1524×6096, 作業区分:設置・撤去	式	1				内 2号
防護施設工			式	1				
仮囲い		作業区分:設置・撤去, 基礎形式:丸パイプ土中打込式, 高さ:3m	m	9				単 19号
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	県単砂防工事（緊急自然災害防止債）急傾斜					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材運搬費	仮設材:敷鉄板	式	1					内 3号
安全費		式	1					
工事名標示板	秋田県産材(間伐材)2基/組	式	1					内 4号
技術管理費		式	1					
建設キャリアアップシステム活用費用		式	1					内 5号
営繕費		式	1					
快適トイレ		式	1					内 6号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					

本工事費内訳書（本01）

工事名	県単砂防工事（緊急自然災害防止債）急傾斜					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					