部長		次長		課長		T L		検算		設計					

令和　７年度（繰越）
道路盛土のり面防災対策補助工事

金抜き設計書

工　事　番　号　07-MD14-11

路河川名／地区名　秋田御所野雄和線

工　事　場　所　秋田市
河辺戸島

工　事　概　要			事業主体名	秋田県
側溝工			施工期間	99日間
	97	m	着工年月日	令和 8年12月18日
地下排水工φ200			完成年月日	令和 9年 3月26日
	105	m	工　事　費	円
			精算見込額	円

秋田県

本工事費内訳書（本01）

工事名	道路盛土のり面防災対策補助工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	60				単　1号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	30				単　2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	30				単　3号
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	30				単　4号
側溝工		式	1				
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 再利用撤去・再設置	U型側溝規格:排水ﾌﾘｭｰﾑ500×400	m	97				単　5号
地下排水工		式	1				
地下排水 側溝下部	作業区分:据付,管種別:波状管,管規格:ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 呼径200mm	m	97				単　6号
地下排水 横断部	作業区分:据付,管種別:波状管,管規格:ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 呼径200mm	m	8				単　7号
横断部復旧工	RC-40 t=60cm	m2	6				単　8号

秋田県

本工事費内訳書（本01）

工事名	道路盛土のり面防災対策補助工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷砂利	砕石規格:RC-40,敷厚:100mm	m2	1,160				単　9号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日					単　10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
安全費		式	1				
工事名標示板		式	1				内　1号
技術管理費		式	1				
建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ利用料		式	1				内　2号
営繕費		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	道路盛土のり面防災対策補助工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
快適ﾄｲﾚ		式	1				内　3号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				