



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

農地集積加速化基盤整備事業

金沢

金沢地区 農地集積加速化基盤整備工事（07611-K02）

FC2-07611-K02

金 抜 き 設 計 書

（当初）

仙北地域振興局

(2 / 10)

(3 / 10)

[illegible]

(5 / 10)

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 金沢				
工事名	金沢地区 農地集積加速化基盤整備工事 (07611-K02)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・水路工	1.000	式			
・ ・ 水路工 側溝布設替工	1.000	式			
・ ・ ・ 装工	1.000	式			1 式当たり
T00001 BF-045-N 撤去再設置	352.500	m			歩A・単A T単 1号
T00002 分水樹工 PDW08-08-F	1.000	箇所			歩A・単A T単 2号
T00003 用水路落差工 DI-045-05-N	5.000	箇所			歩A・単A T単 3号
T00004 ベンチフリューム型進入路 BFA3-045-06	6.000	箇所			歩A・単A T単 4号
T00005 ベンチフリューム型進入路 BFA3-045-09	4.000	箇所			歩A・単A T単 5号
T00006 450用蓋板工 撤去・再設置	44.000	枚			歩A・単A T単 6号
T00007 管理取水口 取水栓φ757mm付き	10.000	箇所			歩A・単A T単 7号
J03205 山砂	30.300	m ³			歩A・単A
合 計					
・ ・ ・ 現場発生材処理工	1.000	式			1 式当たり
S02721 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	3.500	m ³			歩A・単A S単 2号
SA0221 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下	3.500	m ³			歩A・単A S単 14号
SQ2123 建設副産物処理料金 コンクリート殻(有筋)	8.700	ton			歩A・単A S単 26号
合 計					
・ ・ 水路付帯工14号 横断暗渠工	1.000	式			
・ ・ ・ 横断暗渠工	1.000	式			1 式当たり
SA0103 SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,	4.700	m ³			歩A・単A S単 10号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	0.700	m ³			歩A・単A S単 8号
SQ1041 人力土工(盛土・埋戻) 埋戻,まき出し,人力タコ,粘性土・礫質土	0.700	m ³			歩A・単A S単 23号
SA0151 SP 基面整正 基面整正	3.300	m ²			歩A・単A S単 12号
T00011 ボックスカルバート布設 BOX.C300*300 T-25	6.000	m			歩A・単A T単 8号
T00012 分水樹工 PDW10-08-F	1.000	箇所			歩A・単A T単 9号
合 計					
・ ・ ・ 舗装復旧工	1.000	式			1 式当たり
SA0223 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,	9.100	m			歩A・単A S単 17号
SA0222 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,	7.300	m ²			歩A・単A S単 16号
SA0221 SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下	0.290	m ³			歩A・単A S単 15号
SQ2123 建設副産物処理料金 アスファルト殻(塊)	0.670	ton			歩A・単A S単 27号
SQA843 SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),プライムコート 各種,	7.300	m ²			歩A・単A S単 41号
SQA834 SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,-,0mm,150mm,計上しない	5.000	m ²			歩A・単A S単 40号
SQA832 SP 下層路盤(車道・路肩部) 210mm,1層施工,砕石,-,再生クワッシャー RC-40,計上しない	5.000	m ²			歩A・単A S単 39号
合 計					
・ ・ 水路付帯工34号 制水弁工	1.000	式			
・ ・ ・ 制水弁工	1.000	式			1 式当たり
T00021 制水弁設置工 CHV2-200	1.000	箇所			歩A・単A T単 10号

(7 / 10)

(8 / 10)

(9 / 10)

(10 / 10)