部長		次長		課長		T L		検算		設計					

令和　８年度
河川災害復旧工事

金抜き設計書

工　事　番　号　08-0001-10

路河川名／地区名　一級河川　汁毛川(左岸)

工　事　場　所　鹿角市
十和田毛馬内字汁毛川　地内

工　事　概　要				事業主体名	秋田県
復旧延長				施工期間	111日間
	L＝	105.0	m	着工年月日	令和 8年12月11日
(左岸)	L＝	105.0	m	完成年月日	令和 9年 3月31日
護岸工　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積					
	A＝	519	m2	工事費	円
法覆工　張芝(野芝)					
	A＝	240	m2	精算見込額	円

秋田県

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	530				単　1号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	100				単　2号
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	50				単　3号
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	190				単　4号
残土処理工		式	1				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	410				単　5号
土砂等運搬 DID無し,7.5km以下	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	410				単　6号
法覆護岸工		式	1				

秋田県

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1				
床掘り 標準	土質:土砂	m3	440				単　7号
埋戻し 1.0m未満	土質:土砂	m3	190				単　8号
埋戻し 転圧無し	作業条件：積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	230				単　9号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1				
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:各種,底幅:58cm,高さ:15cm	m	105				単　10号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	箇所	2				単　11号
現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	箇所	2				単　12号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積		m2	519				単　13号
胴込･裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-80	m3	273				単　14号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	23				単　15号
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	VP-50	箇所	260				単　16号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	m	104				単　17号

秋田県

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
植生工		式	1				
張芝 野芝	芝種類:張芝工,施工規模:100m2以上300m2未満	m2	240				単　18号
排水構造物工		式	1				
側溝工		式	1				
ﾋｭｰﾑ管 φ250	据付	m	3				単　19号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	86				単　20号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3	0.05				単　21号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	86				単　22号
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0.05				単　23号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	86				単　24号

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0.05				単　25号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土		式	1				内　1号
敷砂利	砕石規格:RC-40,敷厚:100mm	式	1				内　2号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･撤去	式	1				内　3号
土留･仮締切工		式	1				
大型土のう	製作・設置・撤去	式	1				内　4号
水替工		式	1				
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	式	1				内　5号
応急仮工事撤去工		式	1				
大型土のう	撤去	式	1				内　6号
袋詰玉石	撤去･仮置き	式	1				内　7号

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費	敷鉄板	式	1				内　8号
技術管理費		式	1				
ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ設置費 CCUS		式	1				内　9号
ｶｰﾄﾞﾀｯﾁ費 CCUS		式	1				内　10号
営繕費		式	1				
快適ﾄｲﾚ		式	1				内　11号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				