部長		次長		課長		TL		検算		設計					

令和　８年度
河川災害復旧工事

金抜き設計書

工　事　番　号　08-0002-10

路河川名／地区名　一級河川　根市川(左岸)

工　事　場　所　鹿角市
花輪字小又　地内

工　事　概　要			事業主体名	秋田県
復旧延長	27.7	m	施工期間	118日間
左岸	27.7	m	着工年月日	令和 8年12月 4日
護岸工　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張	190	m2	完成年月日	令和 9年 3月31日
護岸工　平張ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	4	m2	工事費	円
			精算見込額	円

秋田県

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	60				単　1号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	10				単　2号
残土処理工		式	1				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	100				単　3号
土砂等運搬 L=3.0km以下	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	100				単　4号
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	210				単　5号
埋戻し	土質:土砂	m3	6				単　6号

秋田県

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し 転圧無し 積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂	m3	140				単　7号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1				
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60)高炉,底幅:48cm,高さ:40cm	m	25				単　8号
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60)高炉,底幅:50cm,高さ:230cm	m	2				単　9号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	箇所	2				単　10号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	箇所	1				単　11号
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾌﾞﾛｯｸ規格:美山河型	m2	190				単　12号
平ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾌﾞﾛｯｸ規格:景観型	m2	4				単　13号
胴込･裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-80	m3	65				単　14号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	9				単　15号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				単　16号
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	VPΦ50	箇所	43				単　17号
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	VPΦ50	箇所	3				単　18号

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	m	25				単　19号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	m	2				単　20号
雑工		式	1				
袋型根固工		式	1				
袋型根固	4t用	個	1				単　21号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	25				単　22号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	25				単　23号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	25				単　24号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	式	1				内　1号
敷砂利	砕石規格:RC-40,敷厚:100mm	式	1				内　2号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･撤去	式	1				内　3号
土留･仮締切工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	式	1				内　4号
残土処理		式	1				内　5号
大型土のう	製作・設置・撤去	式	1				内　6号
水替工		式	1				
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	式	1				内　7号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬費	敷鉄板	式	1				内　8号
技術管理費		式	1				
ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ設置費 CCUS		式	1				内　9号
ｶｰﾄﾞﾀｯﾁ費 CCUS		式	1				内　10号
営繕費		式	1				
快適ﾄｲﾚ		式	1				内　11号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				