部長		次長		課長		班長		検算		設計					

令和　８年度
河川災害復旧工事

金抜き設計書

工　事　番　号　08-0022-10

路河川名／地区名　一級河川　山内黒沢川（右岸）

工　事　場　所　横手市
山内土渕字二瀬 地内

工　事　概　要			事業主体名	秋田県
復旧延長			施工期間	104日間
	21	m	着工年月日	令和 8年12月18日
右岸			完成年月日	令和 9年 3月31日
	21	m	工事費	円
護岸工			精算見込額	円
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	141	m2		
法覆工				
張芝(野芝)	3	m2		

秋田県

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3	9				単　1号
掘削	土質:軟岩,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,障害:無し,施工数量:1,000m3未満	m3	70				単　2号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	50				単　3号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	3				単　4号
埋戻し	小規模	m3	0.1				単　5号
法面整形工		式	1				
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	3				単　6号
残土処理工		式	1				
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂	m3	30				単　7号

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	土質:軟岩	m3	30				単　8号
残土等処分		m3	30				単　9号
法覆護岸工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1				
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ NO.0	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	箇所	1				単　10号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ NO.21	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	箇所	1				単　11号
間知ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾌﾞﾛｯｸ規格:150kg/個以上	m2	141				単　12号
胴込・裏込材(砕石)	RC-80	m3	24				単　13号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	13				単　14号
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	VPΦ50	箇所	47				単　15号
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	m3	39				単　16号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	m	20				単　17号
植生工		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
張芝	芝種類:張芝工,施工規模:100m2未満	m2	3				単　18号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	3				単　19号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3				単　20号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3				単　21号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
路体(築堤)盛土 工事用道路	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	230				単　22号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･撤去	式	1				内　1号
掘削 工事用道路撤去	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	230				単　23号
路体(築堤)盛土 場内坂路	施工幅員:4.0m以上	m3	430				単　24号

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう 耐候性	製作・設置・撤去	式	1				内　2号
掘削 場内坂路撤去	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	430				単　25号
土材料	購入土,ﾙｰｽﾞ	m3	880				単　26号
土留･仮締切工		式	1				
大型土のう 耐候性	製作・設置・撤去	式	1				内　3号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	730				単　27号
残土等処分		m3	730				単　28号
水替工		式	1				
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	式	1				内　4号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費		式	1				
仮設材運搬費	敷鉄板	式	1				内　5号
技術管理費		式	1				
CCUS		式	1				内　6号
営繕費		式	1				
快適ﾄｲﾚ		式	1				内　7号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				