部長		次長		課長		T L		検算		設計					

令和　８年度
河川災害復旧工事

金抜き設計書

工　事　番　号　08-0029-10

路河川名／地区名　一級河川　横手川(右岸)

工　事　場　所　横手市
山内筏字山神　地内

工　事　概　要			事業主体名	秋田県
復旧延長	10.3	m	施工期間	99日間
右岸	10.3	m	着工年月日	令和 8年12月18日
護岸工　大型ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	60	m2	完成年月日	令和 9年 3月26日
法覆工　張芝（野芝）	5	m2	工　事　費	円
			精算見込額	円

秋田県

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤･護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	80				単　1号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	8				単　2号
法面整形工		式	1				
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	5				単　3号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	70				単　4号
残土等処分		m3	70				単　5号
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3	80				単　6号
埋戻し 小規模	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	40				単　7号
埋戻し 転圧無 積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3	40				単　8号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1				
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格::18-8-40(W/C≦60)高炉, 底幅:104cm, 高さ:20cm	m	10				単　9号
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	箇所	2				単　10号
大型ﾌﾞﾛｯｸ積 平水位上部	ﾌﾞﾛｯｸ規格:控え75cm	m2	32				単　11号
大型ﾌﾞﾛｯｸ積 平水位下部	ﾌﾞﾛｯｸ規格:控え75cm	m2	28				単　12号
胴込･裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-80	m3	35				単　13号
目地板 大型ﾌﾞﾛｯｸ		m2	9				単　14号
目地板 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ+小口止	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	5				単　15号
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	m	10				単　16号
天端保護工		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
巻止ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	m	10				単　17号
植生工		式	1				
張芝	芝種類:張芝工,施工規模:100m2未満	m2	5				単　18号
雑工		式	1				
すりつけ工		式	1				
じゃかご	作業区分:設置,径:45cm	m	13				単　19号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	14				単　20号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	14				単　21号
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	14				単　22号
仮設工		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路工		式	1				
路体(築堤)盛土 工事用道路	施工幅員:4.0m以上	m3	560				単　23号
土木ｼｰﾄ	設置･撤去	m2	400				単　24号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･撤去	式	1				内　1号
掘削 工事用道路撤去	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	560				単　25号
土材料	購入土,ﾙｰｽﾞ	m3	750				単　26号
土留･仮締切工		式	1				
大型土のう 耐候性	製作・設置・撤去	式	1				内　2号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	610				単　27号
残土等処分		m3	610				単　28号
水替工		式	1				
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	式	1				内　3号

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川災害復旧工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費	敷鉄板	式	1				内　4号
技術管理費		式	1				
平板載荷試験		式	1				内　5号
CCUS		式	1				内　6号
営繕費		式	1				
快適ﾄｲﾚ		式	1				内　7号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川災害復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤･護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				