部長		次長		課長		T L		検算		設計					

令和　８年度
道路災害復旧工事

金抜き設計書

工　事　番　号　08-0033-10

路河川名／地区名　国道107号

工　事　場　所　横手市
山内土渕字小目倉沢

工　事　概　要			事業主体名	秋田県
復旧延長	47	m	施工期間	118日間
擁壁工　多段積かご工	22	m	着工年月日	令和 8年12月 4日
法面工　張芝(人工芝)	250	m2	完成年月日	令和 9年 3月31日
			工　事　費	円
			精算見込額	円

秋田県

本工事費内訳書（本01）

工事名	道路災害復旧工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	240				単　1号
床掘	土砂,標準,無し,無し	m3	10				単　2号
埋戻	最大埋戻幅1m未満	m3	2				単　3号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	240				単　4号
残土処分		m3	240				単　5号
路体盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	50				単　6号
土材料		式	1				
土材料		m3	50				単　7号

秋田県

本工事費内訳書（本01）

工事名	道路災害復旧工事	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	240				単　8号
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	10				単　9号
法面工		式	1				
植生工		式	1				
人工張芝	芝種類:人工張芝,施工規模:250m2	m2	250				単　10号
擁壁工		式	1				
かご工		式	1				
多段積かご工	H500-B1000-L2000	m	22				内　1号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ活用費用		式	1				内　2号
営繕費		式	1				
快適ﾄｲﾚ		式	1				内　3号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				