歩 掛 単 価 表 【閲覧用】

工事名 ： 道路災害復旧工事 08-0034-10

工種名 ： 多段積かご 最上段		単位	m	単位数量	10
名　　称	規　　格	単位	数量	摘　　要	
詰石		m3	5.70		
ﾊｲﾊﾟｰﾏｯﾄ多段積 120型 最上段		m	10.00		
普通作業員		人	0.97		
バックホウ運転		時間	0.28		

歩 掛 単 価 表 【閲覧用】

工事名 ： 道路災害復旧工事 08-0034-10

工種名 ： 大型かご 中下段		単位	m2	単位数量	10
名　　称	規　　格	単位	数量	摘　　要	
詰石		m3	19.00		
ﾊｲﾊﾟｰﾏｯﾄ多段積 200型 中下段		m2	10.00		
普通作業員		人	1.00		
詰石工		m3	19.00		

歩 掛 単 価 表 【閲覧用】

工事名 ： 道路災害復旧工事 08-0034-10

工種名 ： 詰石工		単位	m3	単位数量	10
名　　称	規　　格	単位	数量	摘　　要	
普通作業員		人	1.00		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排ガス対策2次基準クローラ型山積0.45m3	時間	3.00		