

部 長		次 長		課 長		班 長		検 算		設 計				
令和 8 年度 県単河川災害復旧工事														
金抜き設計書														
工 事 番 号 08-1029-10														
路河川名／地区名 一級河川 小関川														
工 事 場 所 由利本荘市 中俣字松山 地内														
工 事 概 要														
事業主体名 秋田県														
施工期間 132日間														
着工年月日 令和 8年11月20日														
完成年月日 令和 9年 3月31日														
工事費 円														
精算見込額 円														

復旧延長	75.0	m												
護岸工	300	m2												
1工区 (右岸)														
復旧延長	50.0	m								25.0	m			
護岸工	200	m2								100	m2			

本工事費内訳書 (1工区 (右岸))

工事名	県単河川災害復旧工事				事業区分 工事区分			河川改修 築堤・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
築堤・護岸									
河川土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削			式	1					
盛土工		土質：土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	40				単	1号
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満	式	1				単	2号
土材料			m3	80				単	3号
残土処理工			m3	90					
整地		作業区分:残土受入れ地での処理	式	1				単	4号
土砂等運搬 DID有り,L=31.5km以下		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70				単	5号
法覆護岸工			m3	70					
作業土工			式	1					
床掘り		土質:土砂	式	1				単	6号
			m3	130					

本工事費内訳書 (1工区 (右岸))

工事名		県単河川災害復旧工事				事業区分 工事区分			河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
埋戻し 最大埋戻し幅1m未満	埋戻し 転圧無し	土質:土砂	m3	5				単	7号	
		土質:土砂	m3	70				単	8号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1						
現場打基礎コンクリート		コンクリート規格:18-8-40(W/C≦60)高炉,底幅:50cm,高さ:15cm	m	49				単	9号	
コンクリートブロック積		ブロック規格:美山河型,裏コン無	m2	193				単	10号	
洞込・裏込材(砕石)		砕石規格:再生砕石 RC-80	m3	97				単	11号	
水抜きパイプ		VP φ50mm	箇所	63				単	12号	
現場打天端コンクリート		コンクリート規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	m	49				単	13号	
目地材		目地板の種類:歴青繊維質目地板t=10	m2	8				単	14号	
現場打小口止コンクリート H=3.60m		コンクリート規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	箇所	2				単	15号	
雑工			式	1						
すりつけ工			式	1						
じやかご		径45cm	m	8				単	16号	

本工事費内訳書 (1工区 (右岸))

工事名		県単河川災害復旧工事				事業区分 工事区分			河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
仮設工										
工事用道路工			式	1						
敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去	式	1				内 1号		
土留・仮締切工			式	1						
大型土のう			式	1				内 2号		
水替工			式	1						
ポンプ排水		排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	式	1				内 3号		
直接工事費			式							
共通仮設			式	1						
共通仮設費			式	1						
運搬費			式	1						
仮設材運搬費 市役所～現場		敷鉄板	t	83.4				単 17号		
技術管理費			式	1						

本工事費内訳書 (1工区 (右岸))

工事名		県単河川災害復旧工事				事業区分 工事区分			河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
カードリーダー設置費				1				内	4号	
カードタッチ費			式	1				内	5号	
営繕費			式	1						
快適トイレ			式	1				内	6号	
共通仮設費（率計上）			式	1						
純工事費			式	1						
現場管理費			式	1						
工事原価			式	1						
一般管理費等			式	1						
工事価格			式	1						
消費税額及び地方消費税額			式	1						
工事費計			式	1						

本工事費内訳書 (2工区 (左岸))

工事名	県単河川災害復旧工事				事業区分 工事区分			河川改修 築堤・護岸
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸								
河川土工			式	1				
掘削工			式	1				
掘削		土質: 土砂, 施工方法: オープンカット, 押土: 無し, 障害: 無し, 施工数量: 5,000m3未満	式	1				
盛土工			m3	10				単 18号
盛土工			式	1				
路体(築堤)盛土		施工幅員: 2.5m未満	m3	50				単 19号
土材料			m3	50				単 20号
残土処理工			式	1				
整地		作業区分: 残土受入れ地での処理	m3	30				単 21号
土砂等運搬 DID有, L=31.5km以下		土質: 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	30				単 22号
法覆護岸工			式	1				
作業土工			式	1				
床掘り		土質: 土砂	m3	70				単 23号

本工事費内訳書 (2工区 (左岸))

工事名		県単河川災害復旧工事				事業区分 工事区分		河川改修 築堤・護岸			
		工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し 最大埋戻し幅1m未満				土質:土砂		m3	3				単 24号
		埋戻し 転圧無し		土質:土砂		m3	30				単 25号
		コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)				式	1				
現場打基礎コンクリート				コンクリート規格:18-8-40(W/C≦60) 高炉, 底幅:50cm, 高さ:15cm		m	24				単 26号
コンクリートブロック積				ブロック規格:美山河型, 裏コン無			93				単 27号
胴込・裏込材 (碎石)				碎石規格:再生碎石 RC-80		m2					単 28号
水抜きパイプ				VP φ50mm		m3	47				単 29号
現場打天端コンクリート				コンクリート規格:18-8-40(W/C≦60) 高炉		箇所	30				単 30号
目地板				目地板の種類:滌青繊維質目地板t=10		m	24				単 31号
現場打小口止コンクリート H=3.50m				コンクリート規格:18-8-40(W/C≦60) 高炉		m2	7				単 32号
雑工						箇所	2				
すりつけ工						式	1				
じやかご				径45cm		式	1				単 33号
						m	8				

本工事費内訳書 (2工区 (左岸))

工事名		県単河川災害復旧工事				事業区分 工事区分			河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
仮設工										
工事用道路工			式	1						
敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去	式	1				内	7号	
土留・仮締切工			式	1						
大型土のう			式	1				内	8号	
水替工			式	1						
ポンプ排水		排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	式	1				内	9号	
直接工事費										
共通仮設			式	1						
共通仮設費			式	1						
運搬費			式	1						
仮設材運搬費 市役所～現場		敷鉄板	t	72.2				単	34号	
共通仮設費(率計上)			式	1						

