

部 長		次 長		課 長		班 長		検 算		設 計					
令和 8年度 道路メンテナンス工事（橋梁補修） 金抜き設計書															
工 事 番 号 08-FI56-42 路 河 川 名 / 地 区 名 （主）田沢湖畔線 工 事 場 所 仙北市 田沢湖潟（大森山中橋） 他															
工 事 概 要												事 業 主 体 名		秋 田 県	
大森山中橋 L=14.9m W=5.5(6.0)m 舗装打換え工 85 m2 伸縮継手工 12.2 m 断面修復工 1 構造物												施 工 期 間		138日間	
												着 工 年 月 日		令和 8年11月 9日	
												完 成 年 月 日		令和 9年 3月26日	
												工 事 費		円	
												精 算 見 込 額		円	

本工事費内訳書（本01）

工事名	道路メンテナンス工事（橋梁補修）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事 大森山中橋			式	1				
舗装工			式	1				
路面切削工			式	1				
路面切削		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下, 段差すりつけ撤去作業:無し	m2	85				単 1号
殻運搬(路面切削)		殻種別:アスファルト殻(切削)	m3	7				単 2号
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3	7				単 3号
橋面防水工			式	1				
橋面防水		防水工種類:塗膜防水	m2	85				単 4号
目地材		L型止水テープ(端部用, t=3mm)	m	40				単 5号
目地材		L型止水テープ(ジョイント用, t=5mm)	m	15				単 6号
導水管		樹脂製 φ 15	m	28				単 7号
現場孔明 既設排水樹			本	8				単 8号
舗装打換え工			式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	道路メンテナンス工事（橋梁補修）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層 1層目		材料規格:②密粒度アスコン(13)改質Ⅱ型, 舗装厚:40mm(平均), 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	85				単 9号
表層 2層目		材料規格:②密粒度アスコン(13)改質Ⅱ型, 舗装厚:40mm(平均), 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	85				単 10号
オーバーレイ工			式	1				
表層(車道・路肩部) すりつけ工		材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	60				単 11号
区画線工			式	1				
区画線工			式	1				
ペイント式区画線 外側線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温	m	30				単 12号
ペイント式区画線 中央線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:加熱	m	8				単 13号
橋梁付属物工			式	1				
伸縮継手工			式	1				
鋼・ゴム製伸縮装置補修 A1		工種:補修, 伸縮装置本体型式:普通型, 仕様:2車線相当, 伸縮装置本体材料の計上:有り	m	6.1				単 14号
鋼・ゴム製伸縮装置補修 A2		工種:補修, 伸縮装置本体型式:普通型, 仕様:2車線相当, 伸縮装置本体材料の計上:有り	m	6.1				単 15号
地覆部資材			式	1				内 1号

本工事費内訳書（本01）

工事名	道路メンテナンス工事（橋梁補修）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
殻運搬 積込含む	殻種別:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	m3	0.9					単 16号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.9					単 17号
現場発生品運搬	既設伸縮装置	式	1					内 2号
橋梁補修工		式	1					
ひび割れ補修工		式	1					
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:ボリマーセメントモルタル	構造物	1					単 18号
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂	構造物	1					単 19号
断面修復工		式	1					
左官工法 床版上面	材料種類:コムラテックス系超速硬ボリマーセメントモルタル, 0.095m3 (3.16m2)	構造物	1					単 20号
左官工法 床版下面	材料種類:アラミド繊維入りボリマーセメントモルタル, 0.069m3 表面保護工有り(浸透性常温硬化ガラス形成材), 1.33m2	構造物	1					単 21号
左官工法 下部工	1構造物当り修復延べ体積:0.294m3, 材料種類:ボリマーセメントモルタル, 鉄筋クレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1					単 22号
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.5					単 23号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.5					単 24号

本工事費内訳書（本01）

工事名	道路メンテナンス工事（橋梁補修）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表面保護工			式	1				
下地処理			m2	139				単 25号
含浸材塗布		鉄筋腐食抑制型ゾーエル状シラン系表面含浸材	m2	139				単 26号
現場塗装工			式	1				
橋梁塗装工			式	1				
エッジ部曲面仕上げ			m	31				単 27号
塗替塗装 支承, 桁端部		3種ケレン対応型高耐久・省工程塗替システム, 赤系	m2	38				単 28号
仮設工			式	1				
足場工			式	1				
足場		吊足場, 単管足場	式	1				内 3号
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員		B	式	1				内 4号
直接工事費			式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	道路メンテナンス工事（橋梁補修）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費	路面切削機(往復)	回	2				単 29号
安全費		式	1				
工事名標示板	秋田県産材(間伐材) 2基/組	組	1				単 30号
技術管理費		式	1				
塗膜分析費	含有量試験	式	1				内 5号
建設キャリアアップ°システム費		式	1				内 6号
営繕費		式	1				
快適トイレ		式	1				内 7号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	道路メンテナンス工事（橋梁補修）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

本工事費内訳書（本02）

工事名	道路メンテナンス工事（橋梁補修）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事 白浜橋			式	1				
工場製作工			式	1				
排水管製作工			式	1				
製作加工		□150×150×4.5×1400, 溶融亜鉛めっき, コンクリートカー含む						単 31号
			組	2				
工場純工事費			式	1				
(工場製作原価)			式	1				
橋梁保全工事 白浜橋			式	1				
舗装工			式	1				
路面切削工			式	1				
路面切削 アスファルト舗装		施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cmを超え12cm以下, 段差すりつけ撤去作業: 無し	m2	60				単 32号
路面切削 調整コンクリート, 上部コンクリート		t=60mm	m2	48				単 33号
殻運搬(路面切削)		殻種別: アスファルト殻	m3	3				単 34号
殻運搬(路面切削)		殻種別: コンクリート殻	m3	3				単 35号

本工事費内訳書（本02）

工事名	道路メンテナンス工事（橋梁補修）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3	3				単 36号
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	3				単 37号
橋面防水工			式	1				
橋面防水		防水工種類:塗膜防水	m2	45				単 38号
目地材		L型止水テープ(端部用, t=3mm)	m	15				単 39号
目地材		L型止水テープ(ジョイント用, t=5mm)	m	8				単 40号
導水管		樹脂製 φ 15	m	9				単 41号
コンクリート構造物取壊し 地覆(床版排水パイプ部)		構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工	m3	0.09				単 42号
無収縮モルタル		極小規模	箇所	2				単 43号
床版排水パイプ資材		φ 42.7 SUS304 フレキシブルチューブ含む	組	2				単 44号
殻運搬 積込含む		殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	0.09				単 45号
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.09				単 46号
舗装打換え工			式	1				

本工事費内訳書（本02）

工事名	道路メンテナンス工事（橋梁補修）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層 レベリング層	材料規格:②密粒度アスコン(13)改質Ⅱ型, 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	51				単 47号
表層 1層目	材料規格:②密粒度アスコン(13)改質Ⅱ型, 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	51				単 48号
表層 2層目	材料規格:②密粒度アスコン(13)改質Ⅱ型, 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	51				単 49号
樹脂モルタル 地覆前面	t=110mm, 50mm	m3	0.5				単 50号
既設鋼板撤去 地覆前面		箇所	4				単 51号
既設鋼板防錆剤塗布 地覆前面		m2	8				単 52号
オーバーレイ工		式	1				
表層(車道・路肩部) すりつけ工	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2	66				単 53号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
ペイント式区画線 外側線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温	m	16				単 54号
ペイント式区画線 中央線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:加熱	m	4				単 55号
橋梁付属物工		式	1				

本工事費内訳書（本02）

工事名	道路メンテナンス工事（橋梁補修）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮継手工			式	1				
伸縮装置取替		床版防水一体化	m	14.8				単 56号
現場発生品運搬		既設伸縮装置	式	1				内 8号
排水施設工			式	1				
排水管撤去		鋼管	m	1				単 57号
排水管		管規格:鋼管	m	3				単 58号
コンクリートアンカーボルト設置			本	8				単 59号
橋梁補修工			式	1				
橋梁地覆補修工			式	1				
チップング			m2	0.8				単 60号
鉄筋		鉄筋規格:SD345 D13	t	0.02				単 61号
差し筋アンカー		D13	本	16				単 62号
コンクリート		コンクリート規格:24-12-25 (W/C≦55)	m3	0.3				単 63号

本工事費内訳書（本02）

工事名	道路メンテナンス工事（橋梁補修）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地		シール材, パックアップ材	箇所	4				単 64号
ひび割れ補修工			式	1				
充てん工法		1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル	構造物	1				単 65号
断面修復工			式	1				
左官工法		1構造物当り修復延べ体積:1.126m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 可とう性エポキシ樹脂	構造物	1				単 66号
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)			m3	1				単 67号
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	1				単 68号
仮設工			式	1				
土留・仮締切工			式	1				
仮締切			式	1				内 9号
水替工			式	1				
水替え			式	1				内 10号
足場工			式	1				

本工事費内訳書（本02）

工事名	道路メンテナンス工事（橋梁補修）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場		単管足場	式	1				内 11号
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員		B	式	1				内 12号
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費			式	1				
運搬費			式	1				
建設機械運搬費		路面切削機(往復)	回	2				単 69号
安全費			式	1				
工事名標示板		秋田県産材(間伐材) 2基/組	組	1				単 70号
技術管理費			式	1				
鉄筋探査		排水管アスカ, 地覆鉄筋	式	1				内 13号
営繕費			式	1				

本工事費内訳書（本02）

工事名	道路メンテナンス工事（橋梁補修）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
快適ﾄﾚ		式	1				内 14号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
（現場原価）		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				