

見 積 ・ 市 況 調 査 単 価 一 覧 表 【 閲 覧 用 】

工事名	08-FI56-42 道路メンテナンス工事(橋梁補修)				
番号	名 称	規 格	単位	単 価(円)	備考
1	表面含浸材	鉄筋腐食抑制型ジェル状シリコン系表面含浸材	kg	13,150	
2	排水管	□150*150*4.5*1400 亜鉛メッキ ANC込	組	88,000	間接労務費、工場管理費含む 現場着単価
3	床版排水パイプ	φ42.7 SUS フレキシブル管・ゴム込	組	42,000	
4	機材費(素地調整工)	サンダー・ジェットタガネ等	式	5,000	塗替塗装
5	塗料	悪素地用浸透性エポキシシーラー 4kg/セット	セット	16,080	塗替塗装
6	塗料	浸透性厚膜形エポキシアルミニウム塗料 10kg/セット	セット	32,200	塗替塗装
7	塗料	浸透性厚膜形エポキシ樹脂塗料 10kg/セット	セット	38,850	塗替塗装
8	塗料	厚膜形無機系ポリシリコン塗料 6kg/セット 赤系	セット	59,670	塗替塗装
9	塗料	希釈材 シンナー(エポキシ樹脂塗料用) 4L/缶	缶	8,750	塗替塗装
10	塗料	希釈材 シンナー(ポリシリコン塗料用) 4L/缶	缶	9,400	塗替塗装
11	地覆立上り	伸縮量20mm用	本	38,000	
12	地覆立上り	伸縮量30mm用	本	38,000	
13	橋梁用伸縮装置	鋼製 伸縮量20mm型 両側誘導板 樋付き	m	128,000	
14	橋梁用伸縮装置	鋼製 伸縮量30mm型 両側誘導板 樋付き	m	141,000	
15	ポリマーセメントモルタル	アラミト繊維入り	kg	650	断面修復(床版下面)

見 積 ・ 市 況 調 査 単 価 一 覧 表 【 閲 覧 用 】

工事名	08-FI56-42 道路メンテナンス工事(橋梁補修)				
番号	名 称	規 格	単位	単 価(円)	備考
16	表面保護材	浸透性常温硬化ガラス形成材 20kg/缶	缶	163,000	断面修復(床版下面)
17	空気圧縮機		台	5,100	伸縮装置工
18	エアカッター		台	14,500	伸縮装置工
19	ブレイカー		台	9,400	伸縮装置工
20	発動発電機	100V 2kVA	台	2,000	伸縮装置工
21	攪拌機		台	1,500	伸縮装置工
22	ブロアー		台	1,000	伸縮装置工
23	超速硬繊維補強モルタル	20kg/袋	袋	8,200	伸縮装置工
24	モルタル用プライマー	900g/セット	セット	10,300	伸縮装置工
25	伸縮材	1.5kg/セット(主剤+硬化剤)	セット	68,000	伸縮装置工
26	伸縮材用プライマー	0.8kg/缶	缶	7,200	伸縮装置工
27	伸縮分散シート		m	2,100	伸縮装置工
28	バックアップ材	50mm×80mm×2000mm	本	900	伸縮装置工
29	常温型塗膜防水材	1.5kg/セット	セット	9,000	伸縮装置工
30	珪砂	25kg/袋	袋	3,000	伸縮装置工

見 積 ・ 市 況 調 査 単 価 一 覧 表 【 閲 覧 用 】

工事名	08-FI56-42 道路メンテナンス工事(橋梁補修)				
番号	名 称	規 格	単位	単 価(円)	備考
31	プライマー(樹脂モルタル用)		kg	6,800	樹脂モルタル打設
32	樹脂モルタル		m3	1,480,000	樹脂モルタル打設
33	浸透系接着剤	エポキシ樹脂系	kg	4,800	断面修復(床版上面)
34	コンクリート接着剤	エポキシ樹脂系	kg	4,000	断面修復(床版上面)
35	ポリマーセメントモルタル	ゴムラテパウダー	kg	227	断面修復(床版上面)
36	ポリマーセメントモルタル	ゴムラテ混和材	kg	1,030	断面修復(床版上面)
37	ポリマーセメントモルタル	遅延剤	kg	3,300	断面修復(床版上面)
38	発動発電機	15kVA 200V	台	2,400	断面修復(床版上面)
39	モルタルミキサー		台	2,000	断面修復(床版上面)