

見 積 歩 掛 単 価 表 【閲覧用】

工事名：道路メンテナンス工事（橋梁補修） 08-FI56-42

【断面修復工】

工種名：左官工法 床版上面 コムラテックス系超速硬ポ リマーセメントモルタル		単位	構造物	単位数量	1
名 称	規 格	単位	数量	摘 要	
浸透系接着剤塗布工		m2	3.16	1号代価	
コンクリート接着剤塗布工		m2	3.16	2号代価	
断面修復工	コムラテックス系超速硬ポ リマーセメントモルタル	m3	0.095	3号代価	

見 積 歩 掛 単 価 表 【閲覧用】

工事名：道路メンテナンス工事（橋梁補修） 08-FI56-42

【断面修復工】

工種名：左官工法 床版下面 アラミト繊維入りポ リマーセメントモルタル		単位	構造物	単位数量	1
名 称	規 格	単位	数量	摘 要	
断面修復工(左官工法)	アラミト 繊維入りポ リマーセメントモルタル, 0. 069m3	構造物	1	4号代価	
表面保護工	浸透性常温硬化ガラス形成材	m2	1. 33	5号代価	

見 積 歩 掛 単 価 表 【閲覧用】

工事名：道路メンテナンス工事（橋梁補修） 08-FI56-42

【橋梁塗装工】

工種名：塗替塗装 3種ｸﾚﾝ対応型高耐久・省工程塗替ｼｽﾃﾑ		単位	m2	単位数量	1
名 称	規 格	単位	数量	摘 要	
素地調整工		m2	1	6号代価	
第1層	悪素地用浸透性ﾎﾟﾘｼﾝｸﾞｼｰﾗｰ	m2	1	7号代価	
第2層	浸透性厚膜形ﾎﾟﾘｼﾝｸﾞｱﾙﾐﾆｳﾑ塗料	m2	1	8号代価	
第3層	浸透性厚膜形ﾎﾟﾘｼﾝｸﾞ樹脂塗料	m2	1	9号代価	
第4層	厚膜形無機系ﾎﾟﾘｼﾝｸﾞ塗料, 赤系	m2	1	10号代価	

見 積 歩 掛 単 価 表 【閲覧用】

工事名：道路メンテナンス工事（橋梁補修） 08-FI56-42

【舗装打換え工】

工種名：樹脂モルタル t=110mm, 50mm		単位	m3	単位数量	1
名 称	規 格	単位	数量	摘 要	
樹脂モルタル打設		m3	1	11号代価	

見 積 歩 掛 単 価 表 【閲覧用】

工事名：道路メンテナンス工事（橋梁補修） 08-FI56-42

【伸縮継手工】

工種名：伸縮装置取替 床版防水一体化		単位	m	単位数量	14.8
名 称	規 格	単位	数量	摘 要	
既設目地撤去工		m	14.8	12号代価	
床版断面修正工	W=180mm, t=30mm	m	14.8	13号代価	
遊間部伸縮装置設置工	遊間幅20mm, 深さ20mm, 施工幅300mm	m	14.8	14号代価	
超速硬繊維補強モルタル	20kg/袋	袋	9		
モルタル用プライマー	900g/セット	セット	4		
伸縮材	1.5kg/セット(主剤+硬化剤)	セット	10		
伸縮材用プライマー	0.8kg/缶	缶	2		
伸縮分散シート		m	17		
バックアップ材	50mm×80mm×2000mm	本	5		
常温型塗膜防水材	1.5kg/セット	セット	5		
珪砂	25kg/袋	袋	1		

見 積 歩 掛 単 価 表 【閲覧用】

工事名：道路メンテナンス工事（橋梁補修） 08-FI56-42

1号代価

工種名：浸透系接着剤塗布工		単位	m2	単位数量	3.16
名 称	規 格	単位	数量	摘 要	
土木一般世話役		人	0.06		
特殊作業員		人	0.06		
普通作業員		人	0.13		
浸透系接着剤	エポキシ樹脂系	kg	1.04		
諸雑費（率+まるめ）		式	1	労務費の6%	

見 積 歩 掛 単 価 表 【閲覧用】

工事名：道路メンテナンス工事（橋梁補修） 08-FI56-42

2号代価

工種名：コンクリート接着剤塗布工		単位	m2	単位数量	3.16
名 称	規 格	単位	数量	摘 要	
土木一般世話役		人	0.06		
特殊作業員		人	0.06		
普通作業員		人	0.13		
コンクリート接着剤	エポキシ樹脂系	kg	3.82		
諸雑費（率+まるめ）		式	1	労務費の6%	

見 積 歩 掛 単 価 表 【閲覧用】

工事名：道路メンテナンス工事（橋梁補修） 08-FI56-42

3号代価

工種名：断面修復工 コムラテックス系超速硬ポ リマーセメントモルタル		単位	m3	単位数量	0.095
名 称	規 格	単位	数量	摘 要	
土木一般世話役		人	0.11		
特殊作業員		人	0.22		
普通作業員		人	0.55		
左官		人	0.44		
ポ リマーセメントモルタル	コムラテハ゜ウダー	kg	201		
ポ リマーセメントモルタル	コムラテ混和材	kg	24.2		
ポ リマーセメントモルタル	遅延剤	kg	0.7		
発動発電機	15kVA, 200V	台	0.11		
モルタルミキサー		台	0.11		
ガソリン	レギュラー	L	2.2		
諸雑費（率+まるめ）		式	1	労務費の10%	

見 積 歩 掛 単 価 表 【閲覧用】

工事名：道路メンテナンス工事（橋梁補修） 08-FI56-42

4号代価

工種名：断面修復工(左官工法) アラミト`繊維入りポ`リマーセメントモルタル, 0.069m3		単位	構造物	単位数量	1
名 称	規 格	単位	数量	摘 要	
土木一般世話役		人	2.8		
特殊作業員		人	5.3		
普通作業員		人	2.8		
ポ`リマーセメントモルタル	アラミト`繊維入り	kg	130.3		
諸雑費（率+まるめ）		式	1	労務費の8%	

見 積 歩 掛 単 価 表 【閲覧用】

工事名：道路メンテナンス工事（橋梁補修） 08-FI56-42

5号代価

工種名：表面保護工 浸透性常温硬化ガラス形成材		単位	m2	単位数量	1.33
名 称	規 格	単位	数量	摘 要	
土木一般世話役		人	0.53		
特殊作業員		人	1.06		
普通作業員		人	0.53		
表面保護材	浸透性常温硬化ガラス形成材 20kg/缶	缶	1		
諸雑費（率+まるめ）		式	1	労務費の6%	

見 積 歩 掛 単 価 表 【閲覧用】

工事名：道路メンテナンス工事（橋梁補修） 08-FI56-42

6号代価

工種名：素地調整工		単位	m2	単位数量	38
名 称	規 格	単位	数量	摘 要	
橋りょう塗装工		人	4		
機材費(素地調整工)	サnder・ジェットカネ等	式	1		
諸雑費（率+まるめ）		式	1	労務費の5%	

見 積 歩 掛 単 価 表 【閲覧用】

工事名：道路メンテナンス工事（橋梁補修） 08-FI56-42

7号代価

工種名：第1層 悪素地用浸透性ポキシーラー		単位	m2	単位数量	38
名 称	規 格	単位	数量	摘 要	
橋りょう塗装工		人	2		
塗料	悪素地用浸透性ポキシーラー 4kg/セット	セット	2		
諸雑費（率+まるめ）		式	1	労務費の5%	

見 積 歩 掛 単 価 表 【閲覧用】

工事名：道路メンテナンス工事（橋梁補修） 08-FI56-42

8号代価

工種名：第2層 浸透性厚膜形エポキシアルミニウム塗料		単位	m2	単位数量	38
名 称	規 格	単位	数量	摘 要	
橋りょう塗装工		人	2.5		
塗料	浸透性厚膜形エポキシアルミニウム塗料 10kg/セット	セット	1		
諸雑費（率+まるめ）		式	1	労務費の5%	

見 積 歩 掛 単 価 表 【閲覧用】

工事名：道路メンテナンス工事（橋梁補修） 08-FI56-42

9号代価

工種名：第3層 浸透性厚膜形エポキシ樹脂塗料		単位	m2	単位数量	38
名 称	規 格	単位	数量	摘 要	
橋りょう塗装工		人	2.5		
塗料	浸透性厚膜形エポキシ樹脂塗料 10kg/セット	セット	1		
塗料	希釈材 シナー(エポキシ樹脂塗料用) 4L/缶	缶	1		
諸雑費（率+まるめ）		式	1	労務費の5%	

見 積 歩 掛 単 価 表 【閲覧用】

工事名：道路メンテナンス工事（橋梁補修） 08-FI56-42

10号代価

工種名：第4層 厚膜形無機系ポ リシロキサン塗料, 赤系		単位	m2	単位数量	38
名 称	規 格	単位	数量	摘 要	
橋りょう塗装工		人	2.5		
塗料	厚膜形無機系ポ リシロキサン塗料 6kg/セット, 赤系	セット	1		
塗料	希釈剤 シナー(ポ リシロキサン塗料用) 4L/缶	缶	1		
諸雑費（率+まるめ）		式	1	労務費の5%	

見 積 歩 掛 単 価 表 【閲覧用】

工事名：道路メンテナンス工事（橋梁補修） 08-FI56-42

11号代価

工種名：樹脂モルタル打設		単位	m3	単位数量	1
名 称	規 格	単位	数量	摘 要	
土木一般世話役		人	0.5		
特殊作業員		人	2		
普通作業員		人	2		
プライマー(樹脂モルタル用)		kg	14.3		
樹脂モルタル		m3	1.15		
諸雑費（率+まるめ）		式	1	労務費の15%	

見 積 歩 掛 単 価 表 【閲覧用】

工事名：道路メンテナンス工事（橋梁補修） 08-FI56-42

12号代価

工種名：既設目地撤去工		単位	m	単位数量	10
名 称	規 格	単位	数量	摘 要	
橋りょう世話役		人	0.5		
橋りょう特殊工		人	1		
普通作業員		人	0.5		
空気圧縮機		台	0.5		
エアカッター		台	0.5		
ブレーカー		台	0.5		
軽油	パトロール給油	L	2		
諸雑費（率+まるめ）		式	1	労務費の10%	

見 積 歩 掛 単 価 表 【閲覧用】

工事名：道路メンテナンス工事（橋梁補修） 08-FI56-42

13号代価

工種名：床版断面修正工		単位	m	単位数量	10
名 称	規 格	単位	数量	摘 要	
橋りょう世話役		人	0.5		
橋りょう特殊工		人	1		
普通作業員		人	0.5		
発動発電機	100V 2kVA	台	0.5		
攪拌機		台	0.5		
ガソリン	レギュラー	L	2		
諸雑費（率+まるめ）		式	1	労務費の10%	

見 積 歩 掛 単 価 表 【閲覧用】

工事名：道路メンテナンス工事（橋梁補修） 08-FI56-42

14号代価

工種名：遊間部伸縮装置設置工 遊間幅20mm, 深さ20mm, 施工幅100mm		単位	m	単位数量	10
名 称	規 格	単位	数量	摘 要	
橋りょう世話役		人	0.5		
橋りょう特殊工		人	1		
普通作業員		人	0.5		
発動発電機	100V 2kVA	台	0.5		
ブローア		台	0.5		
ガソリン	レギュラー	L	2		
諸雑費（率+まるめ）		式	1	労務費の10%	