

部 長		次 長		課 長		T L		検 算		設 計									
令和 8 年度 交通安全対策工事(通学路緊急対策)																金抜き設計書			
工 事 番 号 08-FI88-10																			
路河川名／地区名 (一)根瀬尾去沢線																			
工 事 場 所 鹿角市 八幡平字松館 地内																			
工 事 概 要												事 業 主 体 名		秋田県					
施工延長 840.0m												緑石工		72 m		施 工 期 間		127日間	
施工幅員 6.0(11.0)m																着 工 年 月 日		令和 年 月 日	
アスファルト舗装工 (車道・路肩部)												6,970		m2		完 成 年 月 日		令和 年 月 日	
アスファルト舗装工 (歩道部)												2,470		m2		工 事 費		円	
																精 算 見 込 額		円	

本工事費内訳書（本01）

工事名	交通安全対策工事(通学路緊急対策)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
舗装		式	1					
舗装工		式	1					
アスファルト舗装工		式	1					
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超	m2	6,970				単 1号	
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満), 材料規格:再生細粒度アスコン(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	2,470				単 2号	
縁石工		式	1					
仮舗装撤去工		式	1					
舗装版破碎		m2	190				単 3号	
殻運搬		m3	7				単 4号	
殻処分		t	18				単 5号	
縁石工		式	1					
歩車道境界ブロック	ブロック規格:C種(両面R)180/240×300×2000	m	59				単 6号	
歩車道境界ブロック 材料支給品	ブロック規格:C種(両面R)180/240×300×2000	式	1				内 1号	

本工事費内訳書（本01）

工事名	交通安全対策工事(通学路緊急対策)					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 材料支給品	ﾌﾞﾛｯｸ規格:C種(両面R)180/240×300×600	式	1				内 2号	
支給品運搬	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ運搬	式	1				内 3号	
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 外側線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温	m	1,700				単 7号	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 中央線	施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:加熱	m	340				単 8号	
溶融式区画線 車道境界線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し	m	70				単 9号	
溶融式区画線 停止線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 30cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し	m	11				単 10号	
溶融式区画線 ｾﾞﾌﾞﾗ帯外周	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し	m	140				単 11号	
溶融式区画線 ｾﾞﾌﾞﾗ帯	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し	m	79				単 12号	
溶融式区画線 横断歩道	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 45cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し	m	9				単 13号	
溶融式区画線 矢印・記号	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し	m	31				単 14号	
仮設工		式	1					

本工事費内訳書（本01）

工事名	交通安全対策工事(通学路緊急対策)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		式	1				内 4号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
安全費		式	1				
工事名標示板		式	1				内 5号
技術管理費		式	1				
建設キャリアアップ°システム利用費用		式	1				内 6号
営繕費		式	1				
快適トイレ		式	1				内 7号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	交通安全対策工事(通学路緊急対策)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				