見積歩掛単価表（1／9）

業務名 ： 歩道無散水融雪設備保守点検業務委託

工種名 ： 融雪設備保守点検		単位	式	単位数量	1
名　　称	規　　格	単位	数量	摘　　要	
稼働前点検(有浦工区)		式	1	内訳1	
稼働前点検(大町工区)		式	1	内訳2	
稼働終了時点検(有浦工区)		式	1	内訳3	
稼働終了時点検(大町工区)		式	1	内訳4	

見積歩掛単価表（2／9）

業務名 ： 歩道無散水融雪設備保守点検業務委託

工種名 ： 融雪設備修繕		単位	式	単位数量	1
名　　称	規　　格	単位	数量	摘　　要	
放熱管洗浄		式	1	内訳5	

見積歩掛単価表（3／9）

業務名 ： 歩道無散水融雪設備保守点検業務委託

内訳1 稼働前点検(有浦工区)		単位	式	単位数量	1
名　　称	規　　格	単位	数量	摘　　要	
点検技術者		人	3		
点検技術員		人	2		
諸雑費		式	1	労務費の20%	

見積歩掛単価表（4／9）

業務名 ： 歩道無散水融雪設備保守点検業務委託

内訳2 稼働前点検(大町工区)		単位	式	単位数量	1
名　　称	規　　格	単位	数量	摘　　要	
点検技術者		人	1.5		
点検技術員		人	1		
諸雑費		式	1	労務費の20%	

見積歩掛単価表（5／9）

業務名 ： 歩道無散水融雪設備保守点検業務委託

内訳3 稼働終了時点検(有浦工区)		単位	式	単位数量	1
名　　称	規　　格	単位	数量	摘　　要	
点検技術者		人	2		
点検技術員		人	1.5		
諸雑費		式	1	労務費の20%	

見積歩掛単価表（6／9）

業務名 ： 歩道無散水融雪設備保守点検業務委託

内訳4 稼働終了時点検(大町工区)		単位	式	単位数量	1
名　　称	規　　格	単位	数量	摘　　要	
点検技術者		人	1		
点検技術員		人	0.5		
諸雑費		式	1	労務費の20%	

見積歩掛単価表（7／9）

業務名 ： 歩道無散水融雪設備保守点検業務委託

内訳5 放熱管洗浄		単位	式	単位数量	1
名　　称	規　　格	単位	数量	摘　　要	
放熱管ｾｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ交換		ｾｯﾄ	1	単価1	
放熱管洗浄		ｾｯﾄ	1	単価2	

見積歩掛単価表（8／9）

業務名 ： 歩道無散水融雪設備保守点検業務委託

単価1　放熱管ｾｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ交換		単位	ｾｯﾄ	単位数量	2
名　　称	規　　格	単位	数量	摘　　要	
土木一般世話役		人	1		
配管工		人	2		
普通作業員		人	1.5		
材料費	ﾒｶﾆｶﾙ管継手　LA15A	個	8		
材料費	ﾎﾞｰﾙ弁Ⅲ型　15A	個	4		
材料費	ﾎﾞｰﾙ弁Ⅲ型用弁筐	個	4		
材料費	無収縮材	kg	150		
材料費	常温合材	kg	60		
諸雑費		式	1	労務費の20%	

見積歩掛単価表（9／9）

業務名 ： 歩道無散水融雪設備保守点検業務委託

単価2　放熱管洗浄		単位	ｾｯﾄ	単位数量	6
名　　称	規　　格	単位	数量	摘　　要	
土木一般世話役		人	1		
特殊作業員		人	2		
配管工		人	1		
超高圧洗浄車		日	1		
特殊ﾗﾝﾁｬｰ及びｷｬｯﾁｬｰ		日	1		
洗浄用ﾂｰﾙ	特殊ﾋﾟｸﾞ	式	1		
諸雑費		式	1	労務費の10%	