部長		次長		課長		TL		検算		設計					

令和　８年度
地方道路交付金工事(改築)

金抜き設計書

工　事　番　号　08-HF21-10

路河川名／地区名　国道２８５号　ほか

工　事　場　所　北秋田郡上小阿仁村
沖田面

工　事　概　要			事業主体名	秋田県
施工延長	992.3	m	施工期間	111日間
畦畔盛土	340	m3	着工年月日	令和 8年12月11日
			完成年月日	令和 9年 3月31日
			工事費	円
			精算見込額	円

秋田県

本工事費内訳書（本01）

工事名	地方道路交付金工事(改築)	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
畦畔盛土工		式	1				
畦畔盛土		m3	340				単　1号
運搬土工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	430				単　2号
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	430				単　3号
農地乗入工		式	1				
農地乗入工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	230				単　4号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	180				単　5号

本工事費内訳書（本01）

工事名	地方道路交付金工事(改築)	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮水路工		式	1				
仮水路敷設		式	1				内　1号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
安全費		式	1				
工事名標示板	秋田県産材(間伐材):2基/組	式	1				内　2号
技術管理費		式	1				
CCUS経費		式	1				内　3号
営繕費		式	1				
快適ﾄｲﾚ	1基	式	1				内　4号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	地方道路交付金工事(改築)	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				