参　考　図　書

工事番号・工事名	08-HF21-10 地方道路交付金工事(改築)

「留意事項」

1　参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。

2　参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。

3　参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。

積算参考資料

積算情報	
工事名	地方道路交付金工事(改築)
設計書種別	土木当初
単価使用年月	令和 8年11月
単価地区	0522:北秋田Ｂ
歩掛適用年月	令和 8年11月
基準適用年月	令和 8年11月
豪雪割増	1:豪雪割増
労務単価割増率	2%
主工種	04:道路改良工事
調整区分	調整無し
消費税率	10.0%
処分費計上額の有無	無
施工時期補正	
主な基準書名	土木工事標準積算基準書(共通・道路・河川編)(秋田県建設部)

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	仮水路敷設		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	据付,波状管,ｼﾝｸﾞﾙ構造 呼径300mm,要,全ての費用	m	29				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	工事名標示板	秋田県産材(間伐材):2基/組	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
秋田県産材(間伐材)工事名標示板 設置費用(2基)		組	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	CCUS経費		

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
CCUSｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ設置費用 OS:Windows		台･月	4				
CCUS現場利用料 ｶｰﾄﾞﾀｯﾁ費用		人･日	168				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	快適ﾄｲﾚ	1基	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費 快適ﾄｲﾚ		基･月	4				
合計							

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	畦畔盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	現場制約あり,土砂,無し	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.5km以下	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂,土量50,000m3未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2026.11
歩掛適用年月	2026.11
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂,現場制約あり	m3	1			
合計						
単価						円／m3