

見 積 歩 掛 単 価 表 【閲覧用】

工事名 : 08-K160-30 県単河川改良工事(緊急自債)

工種名 : 植生マット		単位	m2	単位数量	100
名 称	規 格	単位	数量	摘 要	
土木一般世話役		人	0.49		
普通作業員		人	2.96		
植生マット	Aタイプ	m2	110		
ハイプラ杭	NS-300 L=330	本	120		
アンカーピン	φ9 L=200	本	172		
止め釘	L=150 プラワッシャー併用	本	218		
グリットピン		個	30		
覆土材料		m3	2.7		
諸雑費(まるめ)		式	1		