

|                                                                                |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |           |  |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|-----------|--|-------------|--|
| 部<br>長                                                                         |  | 次<br>長 |  | 課<br>長 |  | 班<br>長 |  | 検<br>算 |  | 設<br>計 |  |           |  |             |  |
| 令和 8 年度<br>県単河川改良工事（緊急自償） <div>金抜き設計書</div>                                    |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |           |  |             |  |
| 工 事 番 号 08-K363-11<br><br>路 河 川 名 / 地 区 名 一級河川 院内川<br><br>工 事 場 所 仙北市<br>田沢湖岡崎 |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |           |  |             |  |
| 工 事 概 要                                                                        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  | 事 業 主 体 名 |  | 秋 田 県       |  |
| 施工延長 95.8 m<br><br>緑化ブロック積 420 m2<br><br>プレキャストU型側溝 94 m<br><br>接続柵 1 箇所       |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  | 施 工 期 間   |  | 142日間       |  |
|                                                                                |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  | 着 工 年 月 日 |  | 令和 8年11月 9日 |  |
|                                                                                |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  | 完 成 年 月 日 |  | 令和 9年 3月30日 |  |
|                                                                                |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  | 工 事 費     |  | 円           |  |
|                                                                                |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  | 精 算 見 込 額 |  | 円           |  |

# 本工事費内訳書（本01）

| 工事名              | 県単河川改良工事（緊急償）                                     |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |      |
|------------------|---------------------------------------------------|----|-------|----|--------------|---------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                                                | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要   |
| 築堤・護岸            |                                                   | 式  | 1     |    |              |               |      |
| 河川土工             |                                                   | 式  | 1     |    |              |               |      |
| 掘削工              |                                                   | 式  | 1     |    |              |               |      |
| 掘削               | 土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5,000m3未満 | m3 | 1,500 |    |              |               | 単 1号 |
| 盛土工              |                                                   | 式  | 1     |    |              |               |      |
| 路体(築堤)盛土         | 施工幅員：2.5m未満                                       | m3 | 130   |    |              |               | 単 2号 |
| 路体(築堤)盛土         | 施工幅員：2.5m以上4.0m未満                                 | m3 | 90    |    |              |               | 単 3号 |
| 路体(築堤)盛土         | 施工幅員：4.0m以上                                       | m3 | 620   |    |              |               | 単 4号 |
| 堤内盛土<br>積込(ルース)  |                                                   | m3 | 240   |    |              |               | 単 5号 |
| 畦畔盛土             |                                                   | m3 | 2     |    |              |               | 単 6号 |
| 導水路埋立<br>積込(ルース) |                                                   | m3 | 5,200 |    |              |               | 単 7号 |
| 法面整形工            |                                                   | 式  | 1     |    |              |               |      |
| 法面整形(切土部)        | 現場制約：無し, 土質：粘質土、砂及び砂質土、粘性土                        | m2 | 20    |    |              |               | 単 8号 |

# 本工事費内訳書（本01）

| 工事名                  | 県単河川改良工事（緊急償）                       |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |       |
|----------------------|-------------------------------------|----|-----|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別        | 規格                                  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 法面整形(盛土部)            | 法面締固め:無し, 現場制約:無し                   | m2 | 290 |    |              |               | 単 9号  |
| 堤防天端工                |                                     | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 敷砂利                  | RC-40, t=10cm                       | m2 | 270 |    |              |               | 単 10号 |
| 法覆護岸工                |                                     | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 作業土工                 |                                     | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 床掘り                  | 土質:土砂                               | m3 | 260 |    |              |               | 単 11号 |
| 埋戻し<br>転圧無           | 土質:土砂, 作業内容:50,000m3未満              | m3 | 130 |    |              |               | 単 12号 |
| 基面整正                 |                                     | m2 | 60  |    |              |               | 単 13号 |
| コンクリートブロック工(緑化ブロック積) |                                     | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 現場打基礎コンクリート          | コンクリート規格:18-8-40(W/C≦60)高炉, 基礎砕石:無し | m  | 100 |    |              |               | 単 14号 |
| 現場打横帯(隔壁)コンクリート      | コンクリート規格:18-8-40(W/C≦60)高炉          | m3 | 4   |    |              |               | 単 15号 |
| 緑化ブロック積              | ブロック規格(型):緑化Ⅰ型                      | m2 | 420 |    |              |               | 単 16号 |
| 裏込材                  | RC-80                               | m3 | 217 |    |              |               | 単 17号 |

# 本工事費内訳書（本01）

| 工事名                  | 県単河川改良工事（緊急償）                |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |       |
|----------------------|------------------------------|----|-----|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別        | 規格                           | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 水抜きパイプ               | VPφ50                        | m  | 77  |    |              |               | 単 18号 |
| 吸出し防止材               | 合成繊維t=10mm                   | m2 | 14  |    |              |               | 単 19号 |
| 目地板                  | 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10          | m2 | 23  |    |              |               | 単 20号 |
| 現場打天端コンクリート          | コンクリート規格:18-8-40(W/C≤60)高炉   | m3 | 8   |    |              |               | 単 21号 |
| 植生工                  |                              | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 張芝<br>川表             | 芝種類:張芝工, 施工規模:100m2以上300m2未満 | m2 | 120 |    |              |               | 単 22号 |
| 人工芝<br>川裏            |                              | m2 | 180 |    |              |               | 単 23号 |
| 付帯道路工                |                              | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 作業土工                 |                              | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 床掘り<br>平均施工幅1m以上2m未満 | 土質:土砂                        | m3 | 90  |    |              |               | 単 24号 |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m未満     | 土質:土砂                        | m3 | 50  |    |              |               | 単 25号 |
| 基面整正                 |                              | m2 | 30  |    |              |               | 単 26号 |
| 側溝工                  |                              | 式  | 1   |    |              |               |       |

# 本工事費内訳書（本01）

| 工事名                 | 県単河川改良工事（緊急償）                                      |    |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |  |
|---------------------|----------------------------------------------------|----|----|----|----|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格                                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減      | 摘要            |  |
| プレキャストU型側溝          | 側溝規格:BF500                                         | m  | 51 |    |    |              | 単 27号         |  |
| プレキャストU型側溝          | 側溝規格:H900×B500×L2000                               | m  | 14 |    |    |              | 単 28号         |  |
| プレキャストU型側溝<br>6号排水工 | 側溝規格:BF1000                                        | 式  | 1  |    |    |              | 内 1号          |  |
| 接続柵工                |                                                    | 式  | 1  |    |    |              |               |  |
| 現場打ち集水柵             | 集水柵種類:B800-L800-L1100, コンクリート規格:18-8-40(W/C≦60) 高炉 | 箇所 | 1  |    |    |              | 単 29号         |  |
| 柵蓋                  | グレーチング 柵蓋 T-2 800×800                              | 枚  | 1  |    |    |              | 単 30号         |  |
| 構造物撤去工              |                                                    | 式  | 1  |    |    |              |               |  |
| 構造物取壊し工             |                                                    | 式  | 1  |    |    |              |               |  |
| コンクリート構造物取壊し        | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工                             | m3 | 70 |    |    |              | 単 31号         |  |
| コンクリート構造物取壊し        | 構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工                             | m3 | 2  |    |    |              | 単 32号         |  |
| かご撤去工               |                                                    | 式  | 1  |    |    |              |               |  |
| かごマット撤去             |                                                    | m2 | 6  |    |    |              | 単 33号         |  |
| 運搬処理工               |                                                    | 式  | 1  |    |    |              |               |  |

# 本工事費内訳書（本01）

| 工事名           | 県単河川改良工事（緊急償）   |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |       |
|---------------|-----------------|----|-----|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格              | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | m3 | 70  |    |              |               | 単 34号 |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋) | m3 | 2   |    |              |               | 単 35号 |
| 殻処分           | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | m3 | 70  |    |              |               | 単 36号 |
| 殻処分           | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋) | m3 | 2   |    |              |               | 単 37号 |
| 現場発生品運搬       | 発生材種類:かごマット碎材   | t  | 0.2 |    |              |               | 単 38号 |
| 仮設工           |                 | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 工事用道路工        |                 | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 工事用道路盛土       |                 | 式  | 1   |    |              |               | 内 2号  |
| 敷砂利           |                 | 式  | 1   |    |              |               | 内 3号  |
| 土留・仮締切工       |                 | 式  | 1   |    |              |               |       |
| 大型土のう         |                 | 式  | 1   |    |              |               | 内 4号  |
| 水替工           |                 | 式  | 1   |    |              |               |       |
| ポンプ排水         |                 | 式  | 1   |    |              |               | 内 5号  |

# 本工事費内訳書（本01）

| 工事名           | 県単河川改良工事（緊急償）  |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |       |
|---------------|----------------|----|----|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格             | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 除雪工           |                | 式  | 1  |    |              |               |       |
| 現場内除雪         |                | 式  | 1  |    |              |               | 内 6号  |
| 直接工事費         |                | 式  | 1  |    |              |               |       |
| 共通仮設          |                | 式  | 1  |    |              |               |       |
| 共通仮設費         |                | 式  | 1  |    |              |               |       |
| 安全費           |                | 式  | 1  |    |              |               |       |
| 工事名標示板        | 秋田県産材(間伐材)2基/組 | 組  | 1  |    |              |               | 単 39号 |
| 技術管理費         |                | 式  | 1  |    |              |               |       |
| CCUS活用費       |                | 式  | 1  |    |              |               | 内 7号  |
| 営繕費           |                | 式  | 1  |    |              |               |       |
| 快適トイレ         |                | 式  | 1  |    |              |               | 内 8号  |
| 共通仮設費（率計上）    |                | 式  | 1  |    |              |               |       |
| 純工事費          |                | 式  | 1  |    |              |               |       |

# 本工事費内訳書（本01）

| 工事名           | 県単河川改良工事（緊急償） |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |    |
|---------------|---------------|----|----|----|--------------|---------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要 |
| 現場管理費         |               | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 工事原価          |               | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 一般管理費等        |               | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 工事価格          |               | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |               | 式  | 1  |    |              |               |    |
| 工事費計          |               | 式  | 1  |    |              |               |    |
|               |               |    |    |    |              |               |    |
|               |               |    |    |    |              |               |    |
|               |               |    |    |    |              |               |    |
|               |               |    |    |    |              |               |    |
|               |               |    |    |    |              |               |    |
|               |               |    |    |    |              |               |    |
|               |               |    |    |    |              |               |    |