| 部長 | | 次長 | | 課長 | | T L | | 検算 | | 設計 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

令和　８年度
県単河川改良工事（緊自債）

# 金抜き設計書

工　事　番　号　08-K452-11

路河川名／地区名　皆瀬川

工　事　場　所　湯沢市
川連町字大舘川原

| 工　事　概　要 | | 事業主体名 | 秋田県 |
|---|---|---|---|
| 施工延長 | 45.0 m | 施工期間 | 113日間 |
| 護岸工（ブロック張） | 550 m2 | 着工年月日 | 令和 8年12月 4日 |
| | | 完成年月日 | 令和 9年 3月26日 |
| | | 工　事　費 | 円 |
| | | 精算見込額 | 円 |

# 本工事費内訳書（本01）

| 工事名 | 県単河川改良工事（緊自債） | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築堤･護岸 | | 式 | 1 | | | | |
| 法覆護岸工 | | 式 | 1 | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | | | |
| 床掘り(掘削) | 土質:土砂 | m3 | 80 | | | | 単　1号 |
| 床掘り | 土質:土砂 | m3 | 180 | | | | 単　2号 |
| 盛土 | 土質:土砂 | m3 | 100 | | | | 単　3号 |
| 埋戻(転圧無し) | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 | m3 | 110 | | | | 単　4号 |
| 残土処理<br>(付近河床敷均し) | 土質:土砂 | m3 | 40 | | | | 単　5号 |
| 法面整形工 | | 式 | 1 | | | | |
| 法面整形(切土部) | 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 | m2 | 430 | | | | 単　6号 |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め:有り,現場制約:無し | m2 | 170 | | | | 単　7号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張) | | 式 | 1 | | | | |
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ張 | ﾌﾞﾛｯｸ規格:150kg/個以上 各種,ﾌﾞﾛｯｸ規格(各種の場合):美山河ﾌﾞﾛｯｸ,裏込材規格:不要,胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:各種,胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(各種の場合):18-8-40(高炉)W/C≦60,遮水ｼｰﾄ:無し | m2 | 550 | | | | 単　8号 |



秋田県

# 本工事費内訳書（本01）

| 工事名 | 県単河川改良工事（緊自債） | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裏込砕石 | RC-80 | m3 | 116 | | | | 単　9号 |
| 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:各種,底幅:45.7cm,高さ:41.5cm | m | 44 | | | | 単　10号 |
| 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)W/C≦60 | m | 44 | | | | 単　11号 |
| 目地板 | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10 | m2 | 29 | | | | 単　12号 |
| 水抜きパイプ | VP50mm | 箇所 | 170 | | | | 単　13号 |
| 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)W/C≦60 | 箇所 | 2 | | | | 単　14号 |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工 | m3 | 101 | | | | 単　15号 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 殻運搬 | 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 101 | | | | 単　16号 |
| 殻処分 | 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 101 | | | | 単　17号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | |

# 本工事費内訳書（本01）

| 工事名 | 県単河川改良工事（緊自債） | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | | | |
| 敷鉄板 | 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･撤去 | m2 | 334 | | | | 単　18号 |
| 土留･仮締切工 | | 式 | 1 | | | | |
| 大型土のう締切 | | 袋 | 255 | | | | 単　19号 |
| 水替工 | | 式 | 1 | | | | |
| ﾎﾟﾝﾌﾟ据付・撤去 | | 箇所 | 1 | | | | 単　20号 |
| ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 | 排水量:120以上450(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水 | 日 | | | | | 単　21号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | | | |
| 仮設材運搬費 | | t | 57.7 | | | | 単　22号 |
| 安全費 | | 式 | 1 | | | | |

# 本工事費内訳書（本01）

| 工事名 | 県単河川改良工事（緊自債） | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤･護岸 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事用看板 | | 式 | 1 | | | | 内　1号 |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | | | |
| 建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ活用費 | | 式 | 1 | | | | 内　2号 |
| 営繕費 | | 式 | 1 | | | | |
| 快適ﾄｲﾚ | | 式 | 1 | | | | 内　3号 |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | |