

部 長		次 長		課 長		T L		検 算		設 計					
令和 8 年度 県単河川等環境維持修繕工事（緊急浚渫推進） 金抜き設計書															
工 事 番 号 08-K572-10 路河川名／地区名 藤琴川 工 事 場 所 山本郡藤里町 藤琴里栗 地内															
工 事 概 要												事 業 主 体 名		秋 田 県	
施工延長 1,000m 掘削工 500m3 伐木除根工 10,000m2												施 工 期 間		127日間	
												着 工 年 月 日		令和 年 月 日	
												完 成 年 月 日		令和 年 月 日	
												工 事 費		円	
												精 算 見 込 額		円	

本工事費内訳書（本01）

工事名	県単河川等環境維持修繕工事（緊急浚渫推進）					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
河川維持		式	1					
河川土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削		m3	500				単 1号	
整地		m3	200				単 2号	
残土処理工		式	1					
土砂等運搬		m3	300				単 3号	
整地		m3	300				単 4号	
堤防養生工		式	1					
伐木除根工		式	1					
伐木・伐竹(複合) 処分場, 除根有	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐木(人力施工:中)	m2	10,000				単 5号	
伐木運搬		m3	90				単 6号	
処分費		式	1				内 1号	

本工事費内訳書（本01）

工事名	県単河川等環境維持修繕工事（緊急浚渫推進）					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工			式	1				
工事用道路工			式	1				
敷砂利			m2	2,400				単 7号
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費			式	1				
安全費			式	1				
工事名標示板			組	1				単 8号
技術管理費			式	1				
建設キャリアアップ [®] システム活用費用			式	1				内 2号
営繕費			式	1				
快適トイレ			式	1				内 3号
共通仮設費（率計上）			式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	県単河川等環境維持修繕工事（緊急浚渫推進）					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					