部長		次長		課長		班長		検算		設計					

令和　８年度
県単河川等環境維持修繕工事（緊急浚渫）

金抜き設計書

工　事　番　号　08-K636-30

路河川名／地区名　一級河川　笹子川

工　事　場　所　由利本荘市
鳥海町上川内　地内

工　事　概　要			事業主体名	秋田県
施工延長	200	m	施工期間	103日間
伐木除根工	2,000	m2	着工年月日	令和 8年12月11日
掘削工	1,200	m3	完成年月日	令和 9年 3月23日
			工　事　費	円
			精算見込額	円

秋田県

本工事費内訳書（本01）

工事名	県単河川等環境維持修繕工事（緊急浚渫）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持		式	1				
堤防養生工		式	1				
伐木除根工		式	1				
伐木･伐竹(複合)	樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐木(機械施工)	m2	2,000				単　1号
伐木伐竹運搬 木くず		m3	179				単　2号
伐木伐竹運搬 伐根		m3	45				単　3号
処分費 木くず		t	99				単　4号
処分費 伐根		t	25				単　5号
河川修繕		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	1,200				単　6号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	1,200				単　7号

本工事費内訳書（本01）

工事名	県単河川等環境維持修繕工事（緊急浚渫）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	1,200				単　8号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷鉄板		式	1				内　1号
敷砂利		m2	450				単　9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	223				単　10号
安全費		式	1				
工事名標示板	秋田県産(間伐材)	式	1				内　2号
技術管理費		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	県単河川等環境維持修繕工事（緊急浚渫）	事業区分 工事区分	河川維持･修繕 河川修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ設置費		式	1				内　3号
ｶｰﾄﾞﾀｯﾁ費		式	1				内　4号
営繕費		式	1				
快適ﾄｲﾚ		式	1				内　5号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				