

部 長		次 長		課 長		T L		検 算		設 計							
令和 8 年度 河川改修工事																金抜き設計書	
工 事 番 号 08-KA24-20																	
路河川名／地区名 三種川																	
工 事 場 所 山本郡三種町 下岩川																	
工 事 概 要												事 業 主 体 名		秋田県			
施工延長（L15樋門） 55.0 m 平ブロック張 268 m2 ブロックマット 113 m2 排水樋門 1 式												施 工 期 間		127日間			
												着 工 年 月 日		令和 年 月 日			
												完 成 年 月 日		令和 年 月 日			
												工 事 費		円			
												精 算 見 込 額		円			

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川改修工事					事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
樋門・樋管	L15樋門	式	1					
樋門・樋管本体工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削		m3	620				単 1号	
作業土工		式	1					
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	土質:土砂	m3	50				単 2号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	土質:土砂	m3	230				単 3号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	土質:土砂	m3	10				単 4号	
基面整正		m2	90				単 5号	
安定処理 100kg/m3, t=0.8m(平均)	地盤改良	m2	74				単 6号	
函渠工		式	1					
コンクリート 24-12-25(W/C=55%) 高炉	内空幅:1m, 内空高さ:1m, コンクリート規格:各種, 養生費: :特殊養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	56				単 7号	
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	150				単 8号	

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川改修工事					事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
鉄筋加工・組立	SD345-D13mm	t	2.1				単 9号	
鉄筋加工・組立	鉄筋径：16～25mm	t	1.82				単 10号	
均しコンクリート	コンクリート規格：18-8-40(W/C≦65) 高炉, 敷厚：10cm	m2	46				単 11号	
型枠 均しコンクリート	型枠の種類：一般型枠	m2	6				単 12号	
目地板	目地板の種類：樹脂発泡体(15倍発泡) t=20	m2	5				単 13号	
止水板	止水板種類・寸法：止水板 B=280mm	m	11				単 14号	
足場 枠組	安全ネット：有り	掛m2	9				単 15号	
足場 単管	安全ネット：有り	掛m2	1				単 16号	
支保	支保耐力：f<=40kN/m2[t<=120cm]	空m3	10				単 17号	
二次コンクリート	コンクリート規格：24-12-25(W/C≦55) 高炉	m3	0.4				単 18号	
型枠 二次コンクリート	型枠の種類：一般型枠	m2	2				単 19号	
支保	支保耐力：f<=40kN/m2[t<=120cm]	空m3	0.3				単 20号	
翼壁工 川表翼壁工		式	1					

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川改修工事					事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	コンクリート規格：各種、養生費：特殊養生、コンクリート夜間割増：無し	m3	18				単 21号
型枠	型枠の種類：一般型枠	m2	41				単 22号
鉄筋加工	SD345-D13mm	t	0.94				単 23号
鉄筋組立	鉄筋径：10～13mm	t	0.94				単 24号
均しコンクリート	コンクリート規格：18-8-40(W/C≦65)高炉、敷厚：10cm	m2	29				単 25号
型枠 均しコンクリート	型枠の種類：一般型枠	m2	3				単 26号
目地板	目地板の種類：樹脂発泡体(15倍発泡)t=20	m2	1				単 27号
止水板	止水板種類・寸法：B=280mm	m	4				単 28号
川裏柵工		式	1				
コンクリート	コンクリート規格：各種、養生費：特殊養生、コンクリート夜間割増：無し	m3	6				単 29号
型枠	型枠の種類：一般型枠	m2	27				単 30号
鉄筋加工	SD345-D13mm	t	0.25				単 31号
鉄筋組立	鉄筋径：10～13mm	t	0.25				単 32号

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川改修工事					事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
鉄筋加工	鉄筋径：16～25mm	t	0.14				単 33号	
鉄筋組立	鉄筋径：16～25mm	t	0.14				単 34号	
均しコンクリート	コンクリート規格：18-8-40 (W/C≦65) 高炉, 敷厚：10cm	m2	5				単 35号	
型枠 均しコンクリート	型枠の種類：一般型枠	m2	1				単 36号	
足場 枠組	安全ネット：有り	掛m2	30				単 37号	
矢板工		式	1					
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式：IIw型, 広幅鋼矢板平均長さ：2m, 鋼矢板打込長：1.7m, 鋼矢板平均引抜長：0m	枚	7				単 38号 川表胸壁部	
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式：IIw型, 広幅鋼矢板平均長さ：4m, 鋼矢板打込長：2.0m, 鋼矢板平均引抜長：0m	枚	2				単 39号	
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式：IIw型, 広幅鋼矢板平均長さ：4m, 鋼矢板打込長：4.0m, 鋼矢板平均引抜長：0m	枚	6				単 40号	
可とう鋼矢板（材料）	可とう種別：IIw型, 鋼矢板型式：II型, 鋼矢板長さ：4m	枚	2				単 41号	
可とう鋼矢板（打込）	可とう種別：IIw型, 鋼矢板型式：II型, 鋼矢板長さ：4m	枚	2				単 42号	
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式：IIw型, 広幅鋼矢板平均長さ：2m, 鋼矢板打込長：1.7m, 鋼矢板平均引抜長：0m	枚	6				単 43号 遮水壁部	
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式：IIw型, 広幅鋼矢板平均長さ：5m, 鋼矢板打込長：2.1m, 鋼矢板平均引抜長：0m	枚	2				単 44号	

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川改修工事					事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:IIw型, 広幅鋼矢板平均長さ:5m, 鋼矢板打込長:5.0m, 鋼矢板平均引抜長:0m	枚	10				単 45号
可とう鋼矢板（材料）	可とう種別:IIw型, 鋼矢板型式:II型, 鋼矢板長さ: 5m	枚	2				単 46号
可とう鋼矢板（打込）	可とう種別:IIw型, 鋼矢板型式:II型, 鋼矢板長さ: 5m	枚	2				単 47号
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:IIw型, 広幅鋼矢板平均長さ:2m, 鋼矢板打込長:1.7m, 鋼矢板平均引抜長:0m	枚	7				単 48号 川裏胸壁部
ヒゲ鉄筋 溶接含む	SD345 D16 L=600	本	40				単 49号
付属物設置工		式	1				
ゲラウトホル工		式	1				
ゲラウトホル	長さ:500mm	組	2				単 50号
ゲラウトホル	長さ:600mm	組	1				単 51号
ゲラウトホル	長さ:800mm	組	1				単 52号
法覆護岸工		式	1				
多自然護岸工		式	1				
ブロックマツト 1:1.89	法勾配:1:1.8以上 1:2.0未満	m2	113				単 53号

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
遮水シート	厚1.0+10.0mm	m2	113				単 54号
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1				
平ブロック張	ブロック規格:各種,ブロック規格(各種の場合):緑化型	m2	268				単 55号 吸出含
現場打小口止コンクリート 高水護岸部	コンクリート規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	箇所	1				単 56号
現場打小口止コンクリート 低水護岸部	コンクリート規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	箇所	1				単 57号
目地 t=10mm	護岸工部	m2	42				単 58号
現場打基礎	底幅54cm,高さ70cm	m	21				単 59号
付属物設置工		式	1				
階段工 川表階段工		式	1				
プレキャスト階段	ブロック規格:1:2.0用	m2	8				単 60号
コンクリート 帯コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	m3	1				単 61号
型枠 帯コンクリート		m2	15				単 62号
コンクリート 間詰コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	m3	0.1				単 63号

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(W/C≦65)高炉,敷厚:10cm	m3	1				単 64号
均しコンクリート型枠		m2	0.1				単 65号
現場打基礎	底幅54cm,高さ70cm	m	1				単 66号
階段工 川裏階段工		式	1				
プレキャスト階段	ブロック規格:1:2.0用	m2	5				単 67号
コンクリート 帯コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	m3	1				単 68号
型枠 帯コンクリート		m2	11				単 69号
コンクリート 基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(W/C≦60)高炉	m3	0.2				単 70号
型枠		m2	0.3				単 71号
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(W/C≦65)高炉,敷厚:10cm	m3	1				単 72号
均しコンクリート型枠		m2	0.2				単 73号
水路工		式	1				
側溝工		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川改修工事					事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストU型側溝	BF-600	m	9				単 74号
プレキャストU型側溝	排水フリューム：DF905	m	20				単 75号
機械設備工		式	1				
小型水門据付工		式	1				
ゲート, 防護柵	材工共, SUS製ハランスウェイト式フラップゲート1000×1000, 防護柵H=1.1m	式	1				内 1号
グレーチング蓋	溝幅1000 T-2 L=2100	式	1				内 2号
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害: 無し, 施工数量:5,000m3未満	m3	970				単 76号
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	30				単 77号
床掘り 側溝	土質:土砂	m3	50				単 78号
表土剥取		m3	150				単 79号

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川改修工事					事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	土質:土砂	m3	50				単 80号
側溝埋戻し 最大埋戻幅1m未満	土質:土砂	m3	30				単 81号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	1,300				単 82号
畦畔盛土		m3	7				単 83号
積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	60				単 84号
土砂等運搬 L=1.0km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60				単 85号
植生工		式	1				
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:100m2以上300m2未満	m2	210				単 86号
張芝	芝種類:人工芝	m2	370				単 87号
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	4				単 88号
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2	580				単 89号

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川改修工事					事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形(切土部) 法拵え	現場制約:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	400				単 90号
法面整形(盛土部) 法拵え	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2	250				単 91号
基面整正		m2	200				単 92号
基面整正 側溝		m2	30				単 93号
天端舗装工		式	1				
堤防天端敷砂利	t=10cm	m2	160				単 94号
構造物撤去工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	140				単 95号
埋戻し 1≦W<4m	土質:土砂	m3	150				単 96号
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し ヒューム管	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	3				単 97号
コンクリート構造物取壊し 既設柵	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	0.1				単 98号

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川改修工事					事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
撤去工		式	1					
袋詰め玉石撤去		個	12					単 99号
構造物復旧工		式	1					
コンクリート埋戻し	18-8-40 (W/C≦60)	m3	0.1					単 100号
型枠		m2	1					単 101号
運搬処理工		式	1					
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	3					単 102号 HP φ 600
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	3					単 103号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.1					単 104号 桷一部壊し
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.1					単 105号
仮設工		式	1					
土留・仮締切工		式	1					
土のう	大型土のう規格:耐候性	式	1					内 3号

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川改修工事					事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
水替工		式	1					
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	式	1					内 4号
工事用道路工		式	1					
工事用坂路	施工幅員:4.0m以上	式	1					内 5号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去	式	1					内 6号
仮水路工		式	1					
暗渠排水管	φ400	m	34					単 106号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
重建設機械分解組立輸送費	クローラークレーン50～55t	回	1					単 107号
仮設材運搬費		t	85					単 108号

本工事費内訳書（本01）

工事名	河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
安全費		式	1				
工事名標示板	秋田県産材(間伐材)	式	1				内 7号
技術管理費		式	1				
土質等試験費 【管理費区分9】	六価加溶出試験費	式	1				内 8号
CCUS費		式	1				内 9号
営繕費		式	1				
快適化		式	1				内 10号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

本工事費内訳書 (本01)

[illegible]