部長		次長		課長		班長		検算		設計					

令和　８年度
県単砂防工事（緊自債）

金抜き設計書

工　事　番　号　08-L510-10

路河川名／地区名　一級河川　荒沢川

工　事　場　所　由利本荘市
矢島町荒沢字大谷地　地内

工　事　概　要	事業主体名	秋田県
施工延長　46.0　m 根固め工　168　個	施工期間	102日間
	着工年月日	令和 8年12月18日
	完成年月日	令和 9年 3月29日
	工　事　費	円
	精算見込額	円

秋田県

本工事費内訳書（本01）

工事名	県単砂防工事（緊自債）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
流路		式	1				
根固め･水制工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土質:土砂	m3	40				単　1号
埋戻し 転圧無		m3	40				単　2号
残土処理工		式	1				
河床整正		m3	40				単　3号
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1				
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t	個	168				単　4号
根固めﾌﾞﾛｯｸ横取り		個	168				単　5号
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):2t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	個	168				単　6号
連結金具		個	224				単　7号
間詰工		式	1				

秋田県

本工事費内訳書（本01）

工事名	県単砂防工事（緊自債）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吸出し防止材	材質:合成繊維,種類:河川・護岸用,厚さ:10cm	m2	520				単　8号
間詰石		m3	10				単　9号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷鉄板		式	1				内　1号
土留･仮締切工		式	1				
大型土のう工		式	1				内　2号
水替工		式	1				
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水		式	1				内　3号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				

秋田県

本工事費内訳書（本01）

工事名	県単砂防工事（緊自債）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬費		t	62.6				単　10号
安全費		式	1				
工事名標示板	秋田県産材(間伐材)2基/組	組	1				単　11号
技術管理費		式	1				
ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ設置費		式	1				内　4号
ｶｰﾄﾞﾀｯﾁ費		式	1				内　5号
営繕費		式	1				
快適ﾄｲﾚ		式	1				内　6号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	県単砂防工事（緊自債）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 流路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				