

部 長		次 長		課 長		T L		検 算		設 計					
令和 8 年度 砂防メンテナンス工事（急傾斜） 金抜き設計書															
工 事 番 号 08-MI01-11 路河川名／地区名 志張地区 工 事 場 所 鹿角市 八幡平字切留平 地内															
工 事 概 要												事 業 主 体 名		秋 田 県	
施工延長 59.7 m 擁壁工 32 m 落石防護柵工 60 m												施 工 期 間		137日間	
												着 工 年 月 日		令和 8年10月30日	
												完 成 年 月 日		令和 9年 3月15日	
												工 事 費		円	
												精 算 見 込 額		円	

本工事費内訳書（本01）

工事名	砂防メンテナンス工事（急傾斜）					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
斜面对策		式	1					
擁壁工		式	1					
落石防護工		式	1					
ベースプレート式端末支柱	耐雪型H=2.0m, 支柱間隔3.0m	本	1				単 1号	
ベースプレート式中間支柱	耐雪型H=2.0m, 支柱間隔3.0m	本	9				単 2号	
コンクリート建込式端末支柱	耐雪型H=2.0m, 支柱間隔3.0m	本	1				単 3号	
コンクリート建込式中間支柱	耐雪型H=2.0m, 支柱間隔3.0m	本	11				単 4号	
ロープ・金網	上弦材付き, ロープ 本数7本	m	60				単 5号	
簡易ケーブルクレーン	0.7～1.0t吊	式	1				内 1号	
擁壁工		式	1					
コンクリート擁壁	上部打替	m	32				単 6号	
構造物撤去工		式	1					
防護柵撤去		式	1					

本工事費内訳書（本01）

工事名	砂防メンテナンス工事（急傾斜）					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ロープ・金網撤去		H=2.0m, ロープ 本数6本	m	8				単 7号
ロープ・金網撤去		H=1.5m, ロープ 本数5本	m	51				単 8号
端末支柱		H=2.0m	本	2				単 9号
端末支柱		H=1.5m	本	2				単 10号
中間支柱		H=2.0m	本	2				単 11号
中間支柱		H=1.5m	本	16				単 12号
現場発生品処分			式	1				内 2号
構造物取壊し工			式	1				
コンクリート構造物取壊し			式	1				内 3号
仮設工			式	1				
防護施設工			式	1				
仮囲い			式	1				内 4号
足場工			式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	砂防メンテナンス工事（急傾斜）					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
単管傾斜足場		式	1				内 5号	
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
安全費		式	1					
工事名標示板		式	1				内 6号	
技術管理費		式	1					
建設キャリアアップ [®] システム活用費用		式	1				内 7号	
営繕費		式	1					
快適トイレ		式	1				内 8号	
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					

本工事費内訳書（本01）

工事名	砂防メンテナンス工事（急傾斜）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				