

|        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--|--|--|--|
| 部<br>長 |  | 次<br>長 |  | 課<br>長 |  | T<br>L |  | 検<br>算 |  | 設<br>計 |  |  |  |  |  |
|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--|--|--|--|

令和 8 年度  
公共堰堤改良工事

金抜き設計書

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 工 事 番 号  | 08-NG22-10        |
| 路河川名／地区名 | 砂子沢川 (砂子沢ダム)      |
| 工 事 場 所  | 鹿角郡小坂町<br>小坂字向 地内 |

| 工 事 概 要 |           |                      |       |      |                       | 事業主体名     | 秋田県         |
|---------|-----------|----------------------|-------|------|-----------------------|-----------|-------------|
| 排土地     | 施工延長      |                      | 排土処理地 | 施工延長 |                       | 施 工 期 間   | 146日間       |
| 排土地     | 掘削工 (ICT) | 52.65 m              | 排土処理地 | 盛土工  | 69.5 m                | 着 工 年 月 日 | 令和 8年11月 6日 |
| 排土地     | 掘削工       | 7,400 m <sup>3</sup> |       |      | 13,300 m <sup>3</sup> | 完 成 年 月 日 | 令和 9年 3月31日 |
|         |           | 7,400 m <sup>3</sup> |       |      |                       | 工 事 費     | 円           |
|         |           |                      |       |      |                       | 精 算 見 込 額 | 円           |

本工事費内訳書 (本01)

| 工事名             |  | 公共堰堤改良工事                                               |    |       |    | 事業区分 |         | 砂防・地すべり対策 |  |
|-----------------|--|--------------------------------------------------------|----|-------|----|------|---------|-----------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別   |  | 規格                                                     | 単位 | 数量    | 単価 | 金額   | 数量・金額増減 | 摘要        |  |
| 斜面対策            |  |                                                        |    |       |    |      |         |           |  |
| 砂防土工            |  |                                                        | 式  | 1     |    |      |         |           |  |
| 掘削工             |  |                                                        | 式  | 1     |    |      |         |           |  |
| 掘削              |  | 土質:土砂,施工方法:ホヱソウホ,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m3以上50,000m3未満 | 式  | 1     |    |      |         | 単 1号      |  |
| 積込(ルース)         |  | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満                                | m3 | 7,400 |    |      |         | 単 2号      |  |
| 土砂等運搬           |  |                                                        | m3 | 7,400 |    |      |         | 単 3号      |  |
| 掘削工 (ICT)       |  |                                                        | 式  | 1     |    |      |         |           |  |
| 掘削 (ICT)        |  | 土質:土砂,施工方法:ホヱソウホ,障害:無し,施工数量:10,000m3以上50,000m3未満       | m3 | 7,400 |    |      |         | 単 4号      |  |
| 積込(ルース)         |  | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満                                | m3 | 7,400 |    |      |         | 単 5号      |  |
| 土砂等運搬           |  | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                      | m3 | 7,400 |    |      |         | 単 6号      |  |
| 法面整形工 (ICT)     |  |                                                        | 式  | 1     |    |      |         |           |  |
| 法面整形(切土部) (ICT) |  | 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土                                      | m2 | 1,240 |    |      |         | 単 7号      |  |
| 築堤・護岸           |  |                                                        | 式  | 1     |    |      |         |           |  |

# 本工事費内訳書 (本01)

| 工事名               |  | 公共堰堤改良工事    |    |        |    | 事業区分 |         | 砂防・地すべり対策<br>築堤・護岸 |    |
|-------------------|--|-------------|----|--------|----|------|---------|--------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別     |  | 規格          | 単位 | 数量     | 単価 | 金額   | 数量・金額増減 | 摘要                 |    |
| 河川土工              |  |             | 式  | 1      |    |      |         |                    |    |
| 盛土工               |  |             | 式  | 1      |    |      |         |                    |    |
| 路体(築堤)盛土          |  | 施工幅員:4.0m以上 | m3 | 13,300 |    |      |         | 単                  | 8号 |
| 直接工事費             |  |             | 式  | 1      |    |      |         |                    |    |
| 共通仮設              |  |             | 式  | 1      |    |      |         |                    |    |
| 共通仮設費             |  |             | 式  | 1      |    |      |         |                    |    |
| 安全費               |  |             | 式  | 1      |    |      |         |                    |    |
| 工事名標示板            |  |             | 式  | 1      |    |      |         | 内                  | 1号 |
| 技術管理費             |  |             | 式  | 1      |    |      |         |                    |    |
| システム初期費(ICT)      |  |             | 式  | 1      |    |      |         | 内                  | 2号 |
| 建設キャリアアップシステム利用費用 |  |             | 式  | 1      |    |      |         | 内                  | 3号 |
| 営繕費               |  |             | 式  | 1      |    |      |         |                    |    |
| 快適トイレ             |  |             | 式  | 1      |    |      |         | 内                  | 4号 |

本工事費内訳書 (本01)

[illegible]