

令和8年度

工事番号 :

工事名 : 大増川護岸整備工事

〔 参 考 図 書 〕

〔留意事項〕

1. 参考図書は、「真摯で機動性のある見積もり」を目的に提示するものである。
2. 参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。
3. 参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは、誤謬によるもの以外、設計変更の対象としない。

男 鹿 市

設 計 書				設 計	令和 年 月 日			調 査		検 査		設 計	
款		項		目		附 記							
工 事 名		大増川護岸整備工事											
工 事 場 所		男鹿市北浦安全寺地内											
期 限		着 手		令和 年 月 日									
		完 成		令和 9 年 3 月 19 日									
工 事 概 要		護岸工（コンクリートブロック積）L=28.0m/A=97㎡											
(甲)								男 鹿 市 役 所					

本工事費内訳書（本01）

工事名	大増川護岸整備工事 水平積					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1				
河川土工			式	1				
掘削工			式	1				
掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	80				単 1号
床堀			m3	60				単 2号
埋戻し工			式	1				
埋戻		最大埋戻幅1.0m未満・流用土	m3	30				単 3号
埋戻		転圧なし・流用土	m3	30				単 4号
法面整形工			式	1				
張芝工		野芝	m ²	40				単 5号
法面整形(盛土部)		法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	40				単 6号
残土処理工			式	1				
整地		作業区分:残土受入れ地での処理	m3	90				単 7号

本工事費内訳書（本01）

工事名	大増川護岸整備工事 水平積				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90				単 8号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し 無筋Con	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	35				単 9号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	35				単 10号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	35				単 11号
雑工		式	1				
擦付けコンクリート		式	1				内 1号
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ工(コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積)		式	1				
現場打基礎コンクリート		m	27				単 12号
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積	美山河ﾌﾟﾛｯｸ:水平積	m2	97				単 13号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-80	m3	52				単 14号

本工事費内訳書（本01）

工事名	大増川護岸整備工事 水平積				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吸出し防止材設置		m2	111				単 15号
目地板	目地板の種類: 瀝青繊維質目地板 t=10	m2	21				単 16号
天端コンクリート		m3	2				単 17号
水抜きパイプ		箇所	33				単 18号
小口止コンクリート	2 箇所	式	1				内 2号
仮設工		式	1				
土留・仮締切工		式	1				
敷砂利		式	1				内 3号
土留・仮締切工	大型土のう	袋	8				単 19号
土留・仮締切工	高密度ポリエチレン管 φ 500	m	32				単 20号
土留・仮締切工	締切排水工	箇所	1				単 21号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	大増川護岸整備工事 水平積				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	擦付けコンクリート						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	13			
	コンクリート	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 各種, 一般養生, 全ての費用	m3	2			
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	小口止コンクリート	2箇所					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	コンクリート	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 各種, 一般養生, 全ての費用	m3	2			
	型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	7			
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	敷砂利							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	不陸整正	有り, 28mm以上34mm未満, 再生クラッシュ ン RC-40, 全ての費用	m2	85				
	合計							

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	床堀		単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 3号	埋戻	最大埋戻幅1.0m未満・流用土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 4号	埋戻	転圧なし・流用土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	張芝工	野芝	単位	m ²	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		張芝工, 100m2未満, 無	m2	1			単 22号		
合計									
単価							円／m ²		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		盛土部, 無し, 無し, ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	m3	1				
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 9号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 23号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 10号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2026. 09		
						歩掛適用年月	2026. 09		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 11号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(m3)			m3	1			単 24号		
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2026. 09		
						歩掛適用年月	2026. 09		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 12号	現場打基礎コンクリート		単位	m	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		生コンクリート各種, 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0. 9					
合計									
単価							円／m		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	コンクリートブロック積	美山河ブロック：水平積	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2.5t以下,陸上,12m以下,H<-3m,3m<H,0個,層積,ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊,標準	個	0.89				
美山河ブロック			m2	1				
胴込・裏込コンクリート		間知ブロック・緑化ブロック,生コンクリート各種	m3	0.172				
養生工		無筋構造物,一般養生	m3	0.172			単 25号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 14号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-80	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック, 再生砕石 RC-80	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 15号	吸出し防止材設置		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 16号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 17号	天端コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		生コンクリート各種, 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 18号	水抜きパイプ		単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩ビ管 VP φ 50 L=1.0m			m	3.9				
吸出防止材 合成繊維t=10mm(河川・護岸用)			m2	0.9				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 19号	土留・仮締切工	大型土のう	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 26号	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 27号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 20号	土留・仮締切工	高密度ポリエチレン管 φ500	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, 450～600mm, 要, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2026. 09	
						歩掛適用年月	2026. 09	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 21号	土留・仮締切工	締切排水工	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 28号	
ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日				単 29号	
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	人力施工による植生工	張芝工, 100m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面工(張芝工) 野芝・高麗芝(全面張)			m2	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻（無筋）			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	養生工	無筋構造物, 一般養生	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
普通作業員			人					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人						
特殊作業員			人						
普通作業員			人						
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m			袋	10					
バックホウ(クローラ型) 運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日				単 30号		
諸雑費(率+まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／袋		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日				単 31号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	ホ°ン°設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
バックホ運転			日				単 32号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人					
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日				単 33号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日				単 34号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	ハッパホリ(クローラ型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 ハートル給油			L	63				
ハッパホリ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t			日					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	ハッパホウ(クローラ型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 ハッパホウ給油			L	101				
ハッパホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			日					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	パッパの運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 パッパ給油			L	45				
パッパ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊			日					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 09	
						歩掛適用年月		2026. 09	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 33号	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日						
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／日		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 09
歩掛適用年月	2026. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 バトロール給油			L	46				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

特 記 仕 様 書

適 用 範 囲

本特記仕様書は、男鹿市が発注する土木工事（以下「本工事」という。）の施工に適用する。
本工事は、秋田県建設部共通仕様書（土木工事共通仕様書）、（土木工事施工管理基準及び規格値）、（参考資料）のほか、この特記仕様書によるものとする。

残 土 処 理

本工事で発生した場合の残土は、次の場所に搬入するものとする。

搬入場所	男鹿市脇本百川字赤石台71-2、71-3
搬入先の名称	(株)伊藤土建

工事発注後に予定した条件により難しい場合は、別途協議するものとする。

仮 設 工

本工事の施工にあたり必要となる仮設については任意仮設とするが、工事の良否、工事の安全、保安並びに工事の進捗に影響を及ぼすと思われるときは、改善を命ずることがある。

借 地 等

本工事の施工に伴い資材置き場や作業用地を求めるときは、受注者の責任において処理し、土地所有者に一切迷惑をかけてはならない。また、作業用地等の現場の安全確保のため、必要があるときは監視員、誘導員、信号手など必要な人員を配置するとともに周辺環境に配慮し関係者とのトラブルが発生しないよう対策を講じるものとする。

地下埋設物の確認

地下埋設物の確認にあたっては、「地下埋設物確認書」により詳細を確認し、監督職員に報告の上、着手すること。
施工に先立ち、試掘、立会等により施工箇所における地下埋設物の有無及び位置等を十分に確認し、施工に支障が生じないよう万全の措置を講じること。

地 元 対 策

請負人は工事着手前及び工事中に、工事内容を現場付近住居者に周知し協力を求めるため必要な措置を講じなければならない。

週休2日制 工事の対象

本工事は、男鹿市週休2日制工事（完全週休2日（土日））である。
実施に当たっては、「男鹿市週休2日制工事实施要綱」及び「男鹿市週休2日制工事に関する運用」に基づいて行うこと。

そ の 他

本仕様書に明記のない事項、または不測の事態が生じた場合は、発注者と受注者が協議し決定するものとする。

現 場 説 明 書 (条 件 明 示)

交通安全に 関する事項

本工事における工事期間中の交通管理として計上する交通誘導警備員は、下記によるものとする。
なお、現地の状況、関係機関等との協議により変更が必要な場合は別途協議する。

名称	計上人数
交通誘導警備員 (B)	0 人

週休2日制 工事に関する 条件

週休2日制工事の条件は次のとおりとする。

本工事は週休2日を推進するため、完全週休2日（土日）を実施する工事であり、完全週休2日（土日）の現場閉所を行う前提として補正を行っています。

なお、補正係数については「男鹿市週休2日制工事に関する運用」によるものとする。

工期内において完全週休2日（土日）が未達成の場合は、現場閉所の達成状況に応じて精算変更時に上記の補正を見直しする。