

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 内小友西部地区		
工事名	内小友西部地区 農地集積加速化基盤整備工事	09308-K02	

番号	項 目 名	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
「留意事項」 1 参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。 2 参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。 3 参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。						

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 内小友西部地区				
工事名	内小友西部地区 農地集積加速化基盤整備工事 09308-K02				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	溝畔		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	田番21					
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -, -	2.000	m3			S単 21号
P96001	遮水シート	8.300	m ²			
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,	2.000	m3			S単 30号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 2号 ***					
T00002	畦畔		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	田番43.44					
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模), -, -,標準, -, -, -, -	2.000	m3			S単 21号
P96001	遮水シート	8.300	m ²			
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,	2.000	m3			S単 30号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,	4.000	m ²			S単 32号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 3号 ***					
T00003	溝畔		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	田面153-1					
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模), -, -,標準, -, -, -, -	0.500	m3			S単 21号
P96001	遮水シート	3.300	m ²			
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,	0.500	m3			S単 30号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 4号 ***					
T00004	溝畔		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	田面153-2					
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模), -, -,標準, -, -, -, -	1.000	m3			S単 21号
P96001	遮水シート	5.000	m ²			
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,	1.000	m3			S単 30号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 5号 ***					
T00005	溝畔		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	田番154～156					
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模), -, -,標準, -, -, -, -	1.000	m3			S単 21号
P96001	遮水シート	4.900	m ²			
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,	1.000	m3			S単 30号

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 内小友西部地区				
工事名	内小友西部地区 農地集積加速化基盤整備工事 09308-K02				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 6号 ***					
T00006	溝畔		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	田番157～159					
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -, -	2.000	m3			S単 21号
P96001	遮水シート	7.700	m ²			
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,	2.000	m3			S単 30号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 7号 ***					
T00007	溝畔		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	田面160～161(右側)					
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -, -	2.000	m3			S単 21号
P96001	遮水シート	8.500	m ²			
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,	2.000	m3			S単 30号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 8号 ***					
T00008	溝畔		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	田番160～161(左側)					
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -, -	1.000	m3			S単 21号
P96001	遮水シート	5.600	m ²			
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,	1.000	m3			S単 30号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 9号 ***					
T00009	溝畔		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	田面174					
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -, -	1.000	m3			S単 21号
P96001	遮水シート	4.400	m ²			
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,	1.000	m3			S単 30号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 10号 ***					
T00010	溝畔		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	田番193					
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -, -	1.000	m3			S単 21号

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 内小友西部地区				
工事名	内小友西部地区 農地集積加速化基盤整備工事 09308-K02				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96001	遮水シート	5.000	m ²			
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,	1.000	m ³			S 単 30号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 11号 ***					
T00011	溝畔		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	田面193～194					
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, 標準, -, -, -, -	2.000	m ³			S 単 21号
P96001	遮水シート	6.800	m ²			
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,	2.000	m ³			S 単 30号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 12号 ***					
T00012	溝畔		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	田番195					
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, 標準, -, -, -, -	2.000	m ³			S 単 21号
P96001	遮水シート	7.400	m ²			
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,	2.000	m ³			S 単 30号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 13号 ***					
T00013	溝畔		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	田番188～192					
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, 標準, -, -, -, -	1.000	m ³			S 単 21号
P96001	遮水シート	6.000	m ²			
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,	1.000	m ³			S 単 30号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 14号 ***					
T00014	溝畔		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	田番86					
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, 標準, -, -, -, -	1.000	m ³			S 単 21号
P96001	遮水シート	5.900	m ²			
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,	1.000	m ³			S 単 30号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 15号 ***					
T00015	溝畔		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 内小友西部地区				
工事名	内小友西部地区 農地集積加速化基盤整備工事 09308-K02				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	田番94～99					
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,	1.000	m3			S単 21号
P96001	遮水シート	4.300	m ²			
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,	1.000	m3			S単 30号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 16号 ***					
T00016	溝畔		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	田番100～102					
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,	1.000	m3			S単 21号
P96001	遮水シート	5.200	m ²			
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,	1.000	m3			S単 30号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単ー 17号 ***					
T00017	暗渠工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	田番38					
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,	4.400	m3			S単 23号
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻) 埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I),砂・砂質土	3.100	m3			S単 42号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	3.400	m ²			S単 31号
SQA301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm,計上 しない	3.400	m ²			S単 58号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.600	m ²			S単 39号
SQA311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,-,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),-,-, -,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.200	m3			S単 60号
S05041	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,80超え450以下,バックホウ(クレーン型),モルタル,モルタル,0.3,	1.500	個			S単 10号
S05041	水路用L形ブロック機械据付工 2,000,80超え450以下,バックホウ(クレーン型),モルタル,モルタル,0.3,	3.000	個			S単 10号
SQ8041	砂利舗装工(人力) 再生クラッシャーラン,RC-40,10cm,不要,あり,不要,計上しない	4.200	m ²			S単 57号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm	0.086	m ²			S単 9号
SA0221	SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下	0.004	m3			S単 36号
S02123	コンクリート処分費(無筋)	0.009	ton			S単 3号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単ー 18号 ***					
T00018	用水路布設替工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	田番159～161号					
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-,	16.000	m3			S単 21号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,	13.000	m3			S単 30号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,	40.000	m3			S単 30号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ バックホウ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以	37.000	m3			S単 24号

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 内小友西部地区				
工事名	内小友西部地区 農地集積加速化基盤整備工事 09308-K02				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	下					
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 有リ, 無し, 珪質土、砂及び砂質土、粘性土、	117.000	m ²			S 単 33号
SQA301	SP 基礎碎石 7.5cm以下, 計上する,, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm, 計上しない	15.000	m ²			S 単 59号
C00002	BF-045布設替	45.700	m			C 単 1号
C00003	BF-050布設替	183.700	m			C 単 2号
C00004	BFB-050布設替	12.000	m			C 単 3号
C00005	PDW08-06布設替	1.000	箇所			C 単 4号
C00007	分水槽 BF-050接続部嵩上げ工	1.000	式			C 単 6号
C00008	用水樹 嵩上げ工	1.000	式			C 単 7号
C00006	分水槽 簡易水門三方水密 B500×H320 撤去再設置	1.000	式			C 単 5号
C00009	水口工布設替	1.000	式			C 単 8号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T 単 - 19号 ***					
T00019	排水樹		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	田番153号					
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.300	m ²			S 単 39号
SQA311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 特殊養生(練炭、シヅメヒトケ), -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W/C60%	0.030	m ³			S 単 63号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T 単 - 20号 ***					
T00020	排水路布設替		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	田番104~109号 KKA-0604 2.0m×6箇所					
SQ5819	【排水フリューム据付工(L=2000)】 排水フリューム, 600×400, 1000kg以下, 昼間施工, なし, -, -, 再利用撤去を行な わない, 基礎碎石の施工無し	0.500	m			S 単 51号
SQ5822	【勾配可変側溝据付工(L=2000)】 進入路用(KKA), 400, KKA-0604, なし, 昼間施工, 基礎碎石の施工無し, 生コンクリート(高炉), 21-12-25 (W/C≤55), 18- 8-40 (W/C≤60)	1.000	m			S 単 53号
SQ5817	【蓋板工】 鉄筋コンクリート蓋板, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, 昼間施工, 120, なし, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S 単 50号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 21号 ***					
T00021	分水樹		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	田番59号					
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.800	m ²			S 単 40号
SQA311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 特殊養生(練炭、シヅメヒトケ), -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W/C65%	1.800	m ³			S 単 61号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 内小友西部地区				
工事名	内小友西部地区 農地集積加速化基盤整備工事 09308-K02				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 22号 ***					
T00022	整地工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	田番153-1号					
P96002	山砂	24.700	m3			
SA0161	SP 整地 敷均し(ルズ), 10,000m3未満, 無し,	1,067.000	m3			S単 35号 算出数量 1.000 式
	合 計					
	単 価		式			
	*** T単- 23号 ***					
T00023	2号吸水槽廃止		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -, -	8.000	m3			S単 21号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,	12.000	m3			S単 30号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, バックホフ バケット容量0.28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.0km以下	4.000	m3			S単 25号
S02701	【法面工(法面芝付工)】 筋芝工, 野芝・高麗芝, 100m2未満, -	25.000	m2			S単 6号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	5.000	m			S単 13号
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A(4B)	3.300	m			S単 14号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 35.0km以下, バケット容量 0.45m3, 無し, 良好	0.100	m3			S単 1号
S02123	廃プラ処分費	0.100	ton			S単 4号
S02721	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, する	4.400	m3			S単 7号
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, する	0.100	m3			S単 8号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下	4.400	m3			S単 37号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下	0.100	m3			S単 38号
S02123	コンクリート処分費(有筋)	11.000	ton			S単 5号
S02123	コンクリート処分費(無筋)	0.200	ton			S単 3号
SQA311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホフ(クレーン機能付)打設, -, 特殊養生(練炭・ジェットヒータ), -, -, -, , 18-8-40(高炉B) W/C60%	3.100	m3			S単 62号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	6.600	m2			S単 40号 算出数量 1.000 式
	合 計					
	単 価		式			
	*** T単- 24号 ***					
T00024	3号吸水槽廃止		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -, -	9.000	m3			S単 21号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,	10.000	m3			S単 30号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, バックホフ バケット容量0.28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.0km以下	1.000	m3			S単 25号
S02701	【法面工(法面芝付工)】 筋芝工, 野芝・高麗芝, 100m2未満, -	14.000	m2			S単 6号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	6.300	m			S単 13号
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A(4B)	3.300	m			S単 14号

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 内小友西部地区				
工事名	内小友西部地区 農地集積加速化基盤整備工事 09308-K02				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 35.0km以下, バケツ容量 0.45m3, 無し, 良好	0.100	m3			S単 1号
S02123	廃プラ処分費	0.100	ton			S単 4号
S02721	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, する	0.800	m3			S単 7号
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, する	0.100	m3			S単 8号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下	0.800	m3			S単 37号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下	0.100	m3			S単 38号
S02123	コンクリート処分費 (有筋)	2.000	ton			S単 5号
S02123	コンクリート処分費 (無筋)	0.200	ton			S単 3号
SQA311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, -, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), -, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C60%	3.300	m3			S単 62号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	3.800	m ²			S単 40号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単- 25号 ***					
T00025	用水管撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -, -	160.800	m3			S単 22号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,	164.600	m3			S単 30号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ バケツ容量0.28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	3.800	m3			S単 27号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 35.0km以下, バケツ容量 0.45m3, 無し, 良好	3.900	m3			S単 1号
S02123	廃プラ処分費	4.200	ton			S単 4号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単- 26号 ***					
T00026	用水路工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	田番1号 KKA-0504					
SQ5819	【排水フリューム掘付工(L=2000)】 排水フリューム, 500×400, 1000kg以下, 昼間施工, なし, -, -, 再利用撤去を行な わない, 基礎砕石の施工無し	0.500	m			S単 52号
SQ5822	【勾配可変側溝掘付工(L=2000)】 進入路用(KKA), 400, KKA-0504, なし, 昼間施工, 基礎砕石の施工有り, 生コンクリート(高炉), 21-12-25(W/C≤55), 18- 8-40(W/C≤60)	1.000	m			S単 54号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 27号 ***					
T00027	溝畔		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	田番105					
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -, -	2.000	m3			S単 21号
P96001	遮水シート	7.400	m ²			
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,	2.000	m3			S単 30号
	合 計					算出数量 10.000 m

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 内小友西部地区				
工事名	内小友西部地区 農地集積加速化基盤整備工事 09308-K02				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** T単- 28号 ***					
T00028	用水樹		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	田番29号					
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻) 盛土,まき出し,振動コンパクタ(I),砂・砂質土	2.000	m3			S単 43号
J03205	山砂	2.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単- 29号 ***					
T00029	排水樹		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	田番74号					
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ バケット容量0.13m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	0.100	m3			S単 28号
SXM407	植生土のう筋工 中詰土採取無し,	3.500	m			S単 70号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単- 30号 ***					
T00030	管理用道路法面修正		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S19021	刈払工 チェーンソー,0~40	0.090	ha			S単 19号
S19026	集積工 集積・積込	0.090	ha			S単 20号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,~,~,~,~	610.000	m3			S単 22号
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,	50.000	m3			S単 23号
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻) 盛土,まき出し,振動コンパクタ(I),砂・砂質土	30.000	m3			S単 43号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	620.000	m3			S単 26号
SA0152	SP 法面整形 切土部,~,無し,粘質土、砂及び砂質土、粘性土,	880.000	m ²			S単 34号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単- 31号 ***					
T00031	石礫除去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S16002	農用トラクタ[乗用・ホイール型・〜排対2次] ,四輪駆動 30~44kw級(40~60PS),,軽油,交替制補正対象外		日			S単 15号
S02115	軽作業員		人			S単 2号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単- 32号 ***					
T00032	溝畔		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	田番36					

-10-

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 内小友西部地区				
工事名	内小友西部地区 農地集積加速化基盤整備工事 09308-K02				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単ー 1号 ***					
C00002	BF-045布設替		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SQ5815	【ベンチフォーム据付工(L=2000)】 2種(ソケット型), 450, 昼間施工, なし, -, -, 再利用撤去を行なう, -	10.000	m			S単 46号
SQ5815	【ベンチフォーム据付工(L=2000)】 2種(ソケット型), 450, 昼間施工, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない, 基礎砕石の施工無し	10.000	m			S単 47号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単ー 2号 ***					
C00003	BF-050布設替		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SQ5815	【ベンチフォーム据付工(L=2000)】 2種(ソケット型), 500, 昼間施工, なし, -, -, 再利用撤去を行なう, -	10.000	m			S単 48号
SQ5815	【ベンチフォーム据付工(L=2000)】 2種(ソケット型), 500, 昼間施工, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない, 基礎砕石の施工無し	10.000	m			S単 49号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単ー 3号 ***					
C00004	BFB-050布設替		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SQA311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 特殊養生(練炭・ジェットヒータ), -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	0.370	m3			S単 61号
S05041	水路用L形ブロック機械据付工 2,000, 800超え1,100以下, バックホウ(クローラ型), モルタル, モルタル, 0.4,	2.500	個			S単 11号
S05041	水路用L形ブロック機械据付工 2,000, 800超え1,100以下, バックホウ(クローラ型), モルタル, モルタル, 0.4,	5.000	個			S単 11号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** C単ー 4号 ***					
C00005	PDW08-06布設替		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付・撤去, 800kgを超え1200kg以下, 無し,	1.000	基			S単 41号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** C単ー 5号 ***					
C00006	分水槽 簡易水門三方水密 B500×H320 撤去再設置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQ6032	簡易水門据付工 三方水密, 500mm, 500mm, 撤去, 2 門	2.000	門			S単 55号
SQ6032	簡易水門据付工 三方水密, 500mm, 500mm, 据付, 2 門	2.000	門			S単 56号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

-12-

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 内小友西部地区				
工事名	内小友西部地区 農地集積加速化基盤整備工事 09308-K02				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,35.0km以下,バケツ容量 0.45m3,無し,良好			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(通称t積級)	土砂 4.0		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)運搬距離 4)積込機械区分 5)DID区分 6)路面条件	35.0km以下 バケツ容量 0.45m3 無し 良好		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級		供用日			
W14062	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 通称 4.0 t 積級	1.740	供用日			
P34029	軽油 バトロール給油	49.000	L			
R01022	運転手 (一般)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 2号 ***					
S02115	軽作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	軽作業員			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01004	軽作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単ー 3号 ***					
S02123	コンクリート処分費 (無筋)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート処分費 (無筋)			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96003	コンクリート処分費 (無筋)	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 4号 ***					
S02123	廃ブラ処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃ブラ処分費			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96010	廃ブラ処分費	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 5号 ***					
S02123	コンクリート処分費 (有筋)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート処分費 (有筋)			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 内小友西部地区				
工事名	内小友西部地区 農地集積加速化基盤整備工事 09308-K02				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 資材規格			週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3) 単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96009	コンクリート処分費 (有筋)	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					
S02701	【法面工 (法面芝付工)】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工 (法面芝付工)】 筋芝工, 野芝・高麗芝, 100m ² 未満, -			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 工種	筋芝工		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 規格	野芝・高麗芝		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3) 施工規模	100m ² 未満		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 時間的制約補正	-				
A09162	筋芝	1.500	m ²			
	筋芝工 野芝・高麗芝					
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価					
	*** S単- 7号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, する			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 作業区分	有筋		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 時間的制約	なし		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3) 施工区分Ⅰ	機械		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物	1.000	m ³			
	制約無 機械 機労 昼間					
	合 計					算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S単- 8号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, する			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 作業区分	無筋		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 時間的制約	なし		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3) 施工区分Ⅰ	機械		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物	1.000	m ³			
	制約無 機械 機労 昼間					
	合 計					算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S単- 9号 ***					
S03020	コンクリートはつり (人力)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり (人力) 壁, 3<t≤6cm			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 施工区分	壁		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2) 施工厚 (cm)	3<t≤6cm		週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員		人			
R02007	はつり工		人			
Y00004	諸雑費 16%	0.160				

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 内小友西部地区				
工事名	内小友西部地区 農地集積加速化基盤整備工事 09308-K02				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 9.200 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 10号 ***					
S05041	水路用 L 形ブロック機械据付工		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	水路用 L 形ブロック機械据付工 2,000, 80 超え 450 以下, パックホウ(クロー型), モルタル, モルタル, 0.3,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 水路用 L 形ブロック 1 個当り単価 (円/個)					
	2) 製品長さ (mm/個)	2,000				
	3) 製品質量 (kg/個)	80 超え 450 以下				
	4) 据付機械	パックホウ(クロー型)				
	5) 接合種別	モルタル				
	6) 目地 1 ヲ所当り目地材費 (円)					
	7) 据付調整材種別	モルタル				
	8) 敷モルタル幅 (m)	0.3				
	9) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
P13101	水路用鉄筋コンクリート L 形ブロック 80 超え 450 以下	30.000	個			計上無し
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00005	接合費 1%	0.010				
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020				
F08063	パックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量 0.8m ³ 吊能力 2.9t		日			
P34029	軽油 バトロール給油	101.000	L			
R01021	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 30.000 個
	単 価		個			
	*** S単一 11号 ***					
S05041	水路用 L 形ブロック機械据付工		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	水路用 L 形ブロック機械据付工 2,000, 800 超え 1,100 以下, パックホウ(クロー型), モルタル, モルタル, 0.4,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 水路用 L 形ブロック 1 個当り単価 (円/個)					
	2) 製品長さ (mm/個)	2,000				
	3) 製品質量 (kg/個)	800 超え 1,100 以下				
	4) 据付機械	パックホウ(クロー型)				
	5) 接合種別	モルタル				
	6) 目地 1 ヲ所当り目地材費 (円)					
	7) 据付調整材種別	モルタル				
	8) 敷モルタル幅 (m)	0.4				
	9) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
P13101	水路用鉄筋コンクリート L 形ブロック 800 超え 1,100 以下	26.000	個			計上無し
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00005	接合費 1%	0.010				
Y00004	敷モルタル材料費 1.0	0.010				
F08063	パックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量 0.8m ³ 吊能力 2.9t		日			
P34029	軽油 バトロール給油	101.000	L			
R01021	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 26.000 個
	単 価		個			

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 内小友西部地区				
工事名	内小友西部地区 農地集積加速化基盤整備工事 09308-K02				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 12号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	
	1) 管種区分 2) 管径区分 (mm)	VP 100mm		超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし	深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	
	3) 形状区分 4) 管長区分 5) 接合箇所	片受直管スリーブ付 4. 0m管 0箇所		制約作業時間: 0. 0	夜間制約作業時間: 0. 0	
P05052	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径100 長4. 0m	2. 440	本			計上無し
Y00004	雑材料費	0. 020				計上無し
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 13号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4. 0m管, 0箇所			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	
	1) 管種区分 2) 管径区分 (mm)	VU 100mm		超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし	深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	
	3) 形状区分 4) 管長区分 5) 接合箇所	直管(両差し口) 4. 0m管 0箇所		制約作業時間: 0. 0	夜間制約作業時間: 0. 0	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4. 0m	2. 440	本			計上無し
Y00004	雑材料費	0. 020				計上無し
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 14号 ***					
S07071	炭素鋼鋼管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 100A (4B)			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	
	1) 規格区分	白ネジ付 100A (4B)		超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし	深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0. 0	夜間制約作業時間: 0. 0	
P02065	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付)100A 長4. 0m	2. 500	本			計上無し
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	雑品 3%	0. 030				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 15号 ***					
S16002	農用トラクタ[乗用・ホイール型・～排対2次]		日		1. 000 各単位	歩A 当たり算出
	農用トラクタ[乗用・ホイール型・～排対2次] 、四輪駆動 30～44kw級(40～60PS)、、、軽油、交替制補正対象外			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 内小友西部地区				
工事名	内小友西部地区 農地集積加速化基盤整備工事 09308-K02				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械コード《単位が日のみ》	M35063		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)機械損料算出区分			週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	2.20				
	5)単価計上区分					
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M35063	農用トラクタ[乗用・ホイール型・〜排対2次]					
	四輪駆動 30〜44kw級(40〜60PS)		供用日			
P34029	軽油					
	パトロール給油	0.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
Y00001	単位					
	*** S単一 16号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径)			冬期補正:4%	豪雪補正:10%	
	4,常時排水,0以上〜7未満,発動発電機,			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1)運転日数	4		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)排水方法	常時排水		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)排水量(m3/h)	0以上〜7未満		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
F02070	発動発電機[G駆動・〜低騒音型]		日			
	定格容量2kva					
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	112.000	L			
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S単一 17号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径)			冬期補正:4%	豪雪補正:10%	
	3,常時排水,0以上〜7未満,発動発電機,			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1)運転日数	3		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)排水方法	常時排水		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)排水量(m3/h)	0以上〜7未満		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
F02070	発動発電機[G駆動・〜低騒音型]		日			
	定格容量2kva					
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	84.000	L			
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S単一 18号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径)			冬期補正:4%	豪雪補正:10%	
	口径 50mm,			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)			週休:補正なし	時間的制約:なし	

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 内小友西部地区				
工事名	内小友西部地区 農地集積加速化基盤整備工事 09308-K02				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 19号 ***					
S19021	刈払工		ha		1.000 日	歩A 当たり算出
	刈払工 チェーンソー,0~40			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)機械区分 2)樹量区分(本・m/10a)	チェーンソー 0~40		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.060				
	合 計					算出数量 0.068 ha
	単 価		ha			
	*** S単ー 20号 ***					
S19026	集積工		ha		10.000 a	歩A 当たり算出
	集積工 集積・積込			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	集積・積込		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
M02548	バックホリ用アタッチメント 掘み装置 開口幅1,700~2,000mm 爪幅400~750mm		時間			
M02042	バックホリ[クローラ型・排対型(2次)] バック容量0.45m3		時間			
P34029	軽油 バトロール給油	87.000	L			
R01021	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 10.000 a
	単 価		ha			
	*** S単ー 21号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),土,土標準,土,土,土			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)平均施工幅員 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - - -				
	単 価		m3			
	*** S単ー 22号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 内小友西部地区				
工事名	内小友西部地区 農地集積加速化基盤整備工事 09308-K02				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 掘削 土砂, オブジェクト無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -, -			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 平均施工幅員 7) 火薬使用 8) 破砕片除去の有無 9) 集積押土の有無	土砂 オブジェクト 無し 無し 5,000m3未満 - - - -				
	単 価		m3			
	*** S単一 23号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,		m3	冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	歩A 当たり算出
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単一 24号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模, バックホフ バケット容量0.28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.5km以下		m3	冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	歩A 当たり算出
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	小規模 バックホフ バケット容量0.28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 25号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模, バックホフ バケット容量0.28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.0km以下		m3	冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	歩A 当たり算出
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	小規模 バックホフ バケット容量0.28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 26号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, バックホフ バケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1		m3	冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 10 % 基本給時間: 8.0	歩A 当たり算出

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 内小友西部地区				
工事名	内小友西部地区 農地集積加速化基盤整備工事 09308-K02				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	. 5km以下			超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バケツ 容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 27号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バケツ 容量0.28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	小規模 バケツ 容量0.28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 28号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バケツ 容量0.13m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	小規模 バケツ 容量0.13m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 29号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バケツ 容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 30号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,-			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 内小友西部地区				
工事名	内小友西部地区 農地集積加速化基盤整備工事 09308-K02				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	-				
	単 価		m3			
	*** S単一 31号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単一 32号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単一 33号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単一 34号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単一 35号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 内小友西部地区				
工事名	内小友西部地区 農地集積加速化基盤整備工事 09308-K02				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 整地 敷均し (ℳｽﾞ), 10,000m3未満, 無し,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	敷均し (ℳｽﾞ) 10,000m3未満 無し				
	単 価		m3			
	*** S単ー 36号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 37号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 38号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 39号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 40号 ***					

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 内小友西部地区				
工事名	内小友西部地区 農地集積加速化基盤整備工事 09308-K02				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	
				超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし	深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0. 0	夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単一 41号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付・撤去, 800kgを超え1200kg以下, 無し,			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	
				超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし	深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0. 0	夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付・撤去 800kgを超え1200kg以下 無し				
	単 価		基			
	*** S 単一 42号 ***					
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻)		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I), 砂・砂質土			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	砂・砂質土 埋戻		超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし	深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		制約作業時間: 0. 0	夜間制約作業時間: 0. 0	
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費 10%			0. 100		
	合 計					算出数量 10. 000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S 単一 43号 ***					
SQ1041	人力土工(盛土・埋戻)		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I), 砂・砂質土			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	
	1) 土質区分 2) 作業区分	砂・砂質土 盛土		超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし	深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		制約作業時間: 0. 0	夜間制約作業時間: 0. 0	
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費 10%			0. 100		
	合 計					算出数量 10. 000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S 単一 44号 ***					
SQ5814	【ベンチフリューム据付工(L=1000)】		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	【ベンチフリューム据付工(L=1000)】 500, 昼間施工, なし, -, -, 再利用撤去を行なう, -, 0. 000			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0	
	1) 鉄筋コンクリートベンチフリューム1個当たり単価 2) 製品規格	500		超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし	深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	
	3) 施工区分 4) 時間的制約	昼間施工 なし		制約作業時間: 0. 0	夜間制約作業時間: 0. 0	

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 内小友西部地区				
工事名	内小友西部地区 農地集積加速化基盤整備工事 09308-K02				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 法面小段面	-				
	6) 法面縦排水	-				
	7) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	8) 基礎碎石の施工有無	-				
	11) 基礎碎石有の場合の断面積(m2)	0.000				
	13) 地区割増等加算額	0円				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	10.000	m			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 45号 ***					
SQ5814	【ベンチフリューム据付工(L=1000)】		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	【ベンチフリューム据付工(L=1000)】 500, 昼間施工, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない, 基礎碎石の施工 無し, 0.000			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 鉄筋コンクリートベンチフリューム1個当たり単価					
	2) 製品規格	500				
	3) 施工区分	昼間施工				
	4) 時間的制約	なし				
	5) 法面小段面	-				
	6) 法面縦排水	-				
	7) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	8) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	11) 基礎碎石有の場合の断面積(m2)	0.000				
	13) 地区割増等加算額	0円				
P13056	鉄筋コンクリートベンチフリューム 500	9.950	個			計上無し
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	10.000	m			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 46号 ***					
SQ5815	【ベンチフリューム据付工(L=2000)】		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	【ベンチフリューム据付工(L=2000)】 2種(ソケット型), 450, 昼間施工, なし, -, -, 再利用撤去を行なう, -			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 製品区分	2種(ソケット型)				
	2) 製品規格	450				
	3) 施工区分	昼間施工				
	4) 時間的制約	なし				
	5) 法面小段面	-				
	6) 法面縦排水	-				
	7) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	8) 基礎碎石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	10.000	m			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 47号 ***					
SQ5815	【ベンチフリューム据付工(L=2000)】		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	【ベンチフリューム据付工(L=2000)】 2種(ソケット型), 450, 昼間施工, なし, -, -, 再利用撤去を行なわ ない, 基礎碎石の施工無し			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 製品区分	2種(ソケット型)				
	2) 製品規格	450				
	3) 施工区分	昼間施工				
	4) 時間的制約	なし				
	5) 法面小段面	-				
	6) 法面縦排水	-				
	7) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	8) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	15) 単価0円区分 (フリューム)	あり				
PQ4306	鉄筋コンクリートベンチフリューム 450	4.990	本			計上無し
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	10.000	m			

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 内小友西部地区				
工事名	内小友西部地区 農地集積加速化基盤整備工事 09308-K02				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 48号 ***					
SQ5815	【ベンチフリューム据付工(L=2000)】 【ベンチフリューム据付工(L=2000)】 2種(ソケット型), 500, 昼間施工, なし, -, -, 再利用撤去を行なう, -		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1) 製品区分	2種(ソケット型)		冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	2) 製品規格	500				
	3) 施工区分	昼間施工				
	4) 時間的制約	なし				
	5) 法面小段面	-				
	6) 法面縦排水	-				
	7) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	8) 基礎碎石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	10.000	m			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 49号 ***					
SQ5815	【ベンチフリューム据付工(L=2000)】 【ベンチフリューム据付工(L=2000)】 2種(ソケット型), 500, 昼間施工, なし, -, -, 再利用撤去を行なわな		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	い, 基礎碎石の施工無し			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 製品区分	2種(ソケット型)				
	2) 製品規格	500				
	3) 施工区分	昼間施工				
	4) 時間的制約	なし				
	5) 法面小段面	-				
	6) 法面縦排水	-				
	7) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	8) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	15) 単価0円区分 (フリューム)	あり				
PQ4307	鉄筋コンクリートベンチフリューム 500	4.990	本			計上無し
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	10.000	m			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 50号 ***					
SQ5817	【蓋板工】 【蓋板工】 鉄筋コンクリート蓋板, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, 昼間施工,		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	120, なし, -, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 蓋板 1 枚当たり単価(円/枚)	鉄筋コンクリート蓋板				
	2) 製品種別	コンクリート・鋼製				
	3) 規格 I	40kgを超え170kg/枚以下				
	4) 規格 II	昼間施工				
	5) 施工区分	120				
	6) 1日 当り作業量	なし				
	7) 時間的制約	-				
	8) 法面小段面	再利用撤去を行なわない				
	9) 再利用撤去の有無					
P12102	鉄筋コンクリート蓋	1.000	個			
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 枚
	単 価		枚			
	*** S単ー 51号 ***					

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 内小友西部地区				
工事名	内小友西部地区 農地集積加速化基盤整備工事 09308-K02				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SQ5819	【排水フリーム据付工 (L=2000)】		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	【排水フリーム据付工 (L=2000)】 排水フリーム, 600×400, 1000kg以下, 昼間施工, なし, -, -, 再利用 撤去を行なわない, 基礎碎石の施工無し			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 製品区分	排水フリーム				
	2) 製品規格 (高×幅)	600×400				
	3) 1本当り製品質量	1000kg以下				
	4) 施工区分	昼間施工				
	5) 時間的制約	なし				
	6) 法面小段面	-				
	7) 法面縦排水	-				
	8) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	9) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	12) 基礎断面積 (基礎碎石ありの場合)	0. 000				
	13) 製品規格 (標準規格品以外)					
	14) 1本当り製品単価 (標準規格品以外)					
	15) 単価 0 円区分 (フリーム)	あり				
	16) 碎石名称・規格 (碎石各種の場合)					
	17) 碎石単価 (円/m3) (碎石各種の場合)					
	19) 地区割増等加算額	0円				
PQ4602	鉄筋コンクリート排水フリーム 600×400	4. 980	本			計上無し
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	10. 000	m			
	合 計					算出数量 10. 000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 52号 ***					
SQ5819	【排水フリーム据付工 (L=2000)】		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	【排水フリーム据付工 (L=2000)】 排水フリーム, 500×400, 1000kg以下, 昼間施工, なし, -, -, 再利用 撤去を行なわない, 基礎碎石の施工無し			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 製品区分	排水フリーム				
	2) 製品規格 (高×幅)	500×400				
	3) 1本当り製品質量	1000kg以下				
	4) 施工区分	昼間施工				
	5) 時間的制約	なし				
	6) 法面小段面	-				
	7) 法面縦排水	-				
	8) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	9) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	12) 基礎断面積 (基礎碎石ありの場合)	0. 000				
	13) 製品規格 (標準規格品以外)					
	14) 1本当り製品単価 (標準規格品以外)					
	15) 単価 0 円区分 (フリーム)	あり				
	16) 碎石名称・規格 (碎石各種の場合)					
	17) 碎石単価 (円/m3) (碎石各種の場合)					
	19) 地区割増等加算額	0円				
PQ4601	鉄筋コンクリート排水フリーム 500×400	4. 980	本			計上無し
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	10. 000	m			
	合 計					算出数量 10. 000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 53号 ***					
SQ5822	【勾配可変側溝据付工 (L=2000)】		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	【勾配可変側溝据付工 (L=2000)】 進入路用 (KKA), 400, KKA-0604, なし, 昼間施工, 基礎碎石の施工無し, 生コンクリート (高炉), 21-12-25 (W/C ≤ 55), 18- 8-40 (W/C ≤ 60)			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 側溝区分	進入路用 (KKA)				
	2) 側溝 (内幅)	400				
	3) 標準設計番号	KKA-0604				
	4) 勾配可変側溝単価 (円/個) (KKSの場合)					
	5) 1 本当り製品質量	1000kg/個以下				
	6) 時間的制約	なし				
	7) 施工区分	昼間施工				
	8) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	9) 基礎碎石材料区分	-				
	10) 基礎碎石規格区分	-				
	11) 碎石名称・規格 (碎石各種の場合)					
	12) 碎石単価 (円/m3) (碎石各種の場合)					

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 内小友西部地区				
工事名	内小友西部地区 農地集積加速化基盤整備工事 09308-K02				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	14) 地区割増等加算額	0円				
	16) コンクリート種類区分	生コンクリート(高炉)				
	17) 基礎コンクリートの規格	21-12-25 (W/C≤55)				
	18) 底部コンクリートの規格	18- 8-40 (W/C≤60)				
	19) 生コンクリート冬期割増	計上する				
	20) 生コンクリート小型車割増	計上しない				
	21) 単価 0 円区分(側溝材料)	なし				
PQ4232	勾配可変側溝 (進入路用) B400×H600 長2,000mm T-4	4.988	個			
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	10.000	m			
J02120	生コンクリート(高炉B) 21-12-25 (W/C≤55)	1.000	m3			
J02056	生コンクリート(高炉B) 18- 8-40 (W/C≤60)	0.200	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 54号 ***					
SQ5822	【勾配可変側溝据付工 (L=2000)】 【勾配可変側溝据付工 (L=2000)】 進入路用 (KKA), 400, KKA-0504, なし, 昼間施工, 基礎碎石の施工有り, 生コンクリート(高炉), 21-12-25 (W/C≤55), 18- 8-40 (W/C≤60)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1) 側溝区分	進入路用 (KKA)		冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	2) 側溝(内幅)	400		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 標準設計番号	KKA-0504		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 勾配可側溝単価(円/個) (KKSの場合)					
	5) 1 本当たり製品質量	1000kg/個以下				
	6) 時間的制約	なし				
	7) 施工区分	昼間施工				
	8) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	9) 基礎碎石材料区分	再生クラッシュヤン				
	10) 基礎碎石規格区分	RC-40				
	11) 碎石名称・規格 (碎石各種の場合)					
	13) 地区割増等区分	計上しない				
	15) 単価 0 円区分(基礎碎石材料)	なし				
	16) コンクリート種類区分	生コンクリート(高炉)				
	17) 基礎コンクリートの規格	21-12-25 (W/C≤55)				
	18) 底部コンクリートの規格	18- 8-40 (W/C≤60)				
	19) 生コンクリート冬期割増	計上する				
	20) 生コンクリート小型車割増	計上しない				
	21) 単価 0 円区分(側溝材料)	なし				
PQ4231	勾配可変側溝 (進入路用) B400×H500 長2,000mm T-4	4.988	個			
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	10.000	m			
J03118	再生クラッシュヤン RC-40	0.800	m3			
J02120	生コンクリート(高炉B) 21-12-25 (W/C≤55)	1.000	m3			
J02056	生コンクリート(高炉B) 18- 8-40 (W/C≤60)	0.200	m3			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 55号 ***					
SQ6032	簡易水門据付工 簡易水門据付工 三方水密, 500mm, 500mm, 撤去, 2 門		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	1) 作業区分	撤去		冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	2) 水密方式	三方水密		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 水門扉幅(mm)	500mm		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 水門扉高(mm)	500mm				
	5) 対象門数	2 門				
	6) 簡易水門単価(標準規格品以外)					
	7) 簡易水門規格(標準規格品以外)					
	8) 機械設備据付工(人/門)					
	9) 普通作業員工(人/門)					
	10) 諸雑費率(%)	0%				
	11) 単価 0 円区分(簡易水門)	する				
R03002	据付工		人			

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 内小友西部地区				
工事名	内小友西部地区 農地集積加速化基盤整備工事 09308-K02				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.060				
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			
	*** S単ー 56号 ***					
SQ6032	簡易水門据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	簡易水門据付工 三方水密, 500mm, 500mm, 据付, 2 門			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 作業区分 2) 水密方式	据付 三方水密		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 水門扉幅 (mm) 4) 水門扉高 (mm)	500mm 500mm		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	5) 対象門数 6) 簡易水門単価 (標準規格品以外)	2 門				
	7) 簡易水門規格 (標準規格品以外) 8) 機械設備据付工 (人/門)					
	9) 普通作業員工 (人/門) 10) 諸雑费率 (%)	0%				
	11) 単価 0 円区分 (簡易水門)	する				
R03002	据付工		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 門
	単 価		門			
	*** S単ー 57号 ***					
SQ8041	砂利舗装工 (人力)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工 (人力) 再生クラッシュ RC-40, 10cm, 不要, あり, 不要, 計上しない			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
	1) 舗設材の種別 2) 規格	再生クラッシュ RC-40		超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 設計敷均し (ゆるんだ状態) 厚さ 4) 基盤面不陸整正作業の必要性	10cm 不要		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	5) 単価 0 円区分 (舗設材) 6) 舗装面仕上げ作業の必要性	あり 不要				
	8) 地区割増等区分 9) 地区割増等加算額	計上しない 0円				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	10.600	m ³			計上無し
R01003	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 58号 ***					
SQA301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, , 再生クラッシュラン RC-40 40 ~0mm, 計上しない			冬期補正: 4 % 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	5) 地区割増等区分 6) 地区割増等加算額	計上しない 0				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 59号 ***					

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 内小友西部地区				
工事名	内小友西部地区 農地集積加速化基盤整備工事 09308-K02				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SQA301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm,計上し ない			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分 5) 地区割増等区分 6) 地区割増等加算額	7.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm 計上しない 0				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 60号 ***					
SQA311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パックホウ(クレーン機能付)打設,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) -,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分 11) 冬期割増区分 12) 小型車割増区分	無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 計上する - 特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) - - 18-8-40(高炉B) W/C65% あり なし				
	単 価		m ³			
	*** S単ー 61号 ***					
SQA311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-, ,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分 11) 冬期割増区分 12) 小型車割増区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65% あり なし				
	単 価		m ³			
	*** S単ー 62号 ***					
SQA311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パックホウ(クレーン機能付)打設,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) -,-,-,18-8-40(高炉B) W/C60%			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 計上する - 特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) -				

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 内小友西部地区				
工事名	内小友西部地区 農地集積加速化基盤整備工事 09308-K02				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	11)冬期割増区分	あり				
	12)小型車割増区分	なし				
	単 価		m3			
	*** S単一 63号 ***					
SQA311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			冬期補正:4%	豪雪補正:10%	
	無筋・鉄筋構造物、人力打設、-,特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯｸﾋｰﾀｰ)、-,無し、-,			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	,18-8-40(高炉B) W/C60%			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯｸﾋｰﾀｰ)				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	11)冬期割増区分	あり				
	12)小型車割増区分	なし				
	単 価		m3			
	*** S単一 64号 ***					
SQI002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工			冬期補正:4%	豪雪補正:10%	
	製作・設置、ﾊﾞｯｸﾙ、現地土、0m3、耐候性大型土のう袋(1年対応)、			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	なし、			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.010				
P37005	耐候性大型土のう袋					
	耐候性大型土のう袋(1年対応)	34.000	枚			
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰｼﾞ・超低・排(2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t		日			
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	63.000	L			
R01021	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 34.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単一 65号 ***					
SQI002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工			冬期補正:4%	豪雪補正:10%	
	移設(撤去・再設置)、ﾊﾞｯｸﾙ、0m3、			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
	1)施工区分	移設(撤去・再設置)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	4)購入土材単価(m3当たり)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					

事業名	農地集積加速化基盤整備事業 内小友西部地区				
工事名	内小友西部地区 農地集積加速化基盤整備工事 09308-K02				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.002				
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
P34029	軽油 バトロール給油	110.000	L			
R01021	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 69.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単ー 66号 ***					
SQI002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 バックホ		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
Y00004	諸雑費	0.004				
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
P34029	軽油 バトロール給油	101.000	L			
R01021	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 115.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単ー 67号 ***					
SQJ010	工事名標示板 (秋田県産間伐材)		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	工事名標示板 (秋田県産間伐材)			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)1組当たり設置基数の選択	2基/組		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PR4121	工事名標示板 (間伐材) 秋田県産間伐材設置費用 (2基)	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 組
	単 価					
	*** S単ー 68号 ***					
SQJ030	快適トイレ費用		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	快適トイレ費用 4供用月			冬期補正:4% 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	
	1)快適トイレ費用(率分を除く) 2)供用月数	4供用月		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)その他加算額	0円		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PR5301	快適トイレ 共通仮設費(営繕費)率計上差額	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			

[illegible]