

課 長		班 長		検 算		設 計											
令和 8 年度 維工－第 1 2 号 中道下村線舗装打換え工事																金抜き設計書	
工 事 番 号 (中太建0012)																	
路河川名／地区名 中道下村線																	
工 事 場 所 大仙市 豊岡字上堰 地内																	
工 事 概 要												事 業 主 体 名		大仙市			
施工延長 (W=4.5～4.6m) 路肩盛土 舗装版破碎 不陸整正(補足材有り) M-40 t=17.1mm												施 工 期 間		67日間			
												着 工 年 月 日		令和 8年10月13日			
												完 成 年 月 日		令和 8年12月18日			
												工 事 費		円			
												精 算 見 込 額		円			

本工事費内訳書（本01）

工事名	維工－第 1 2 号 中道下村線舗装打換え工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕			式	1				
道路土工			式	1				
路肩盛土工			式	1				
路肩盛土			m3	16				単 1号
土材料			m3	16				単 2号
舗装工			式	1				
舗装打換え工			式	1				
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	9				単 3号
舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	363				単 4号
殻運搬		殻種別:舗装版破碎	m3	18				単 5号
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3	18				単 6号
不陸整正		補足材:有り, 補足材種類・規格:粒度調整砕石 M-40, 補足材整正厚:16mm以上22mm未満	m2	363				単 7号
表層		材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2	363				単 8号

本工事費内訳書（本01）

工事名	維工－第 1 2 号 中道下村線舗装打換え工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日					単 9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				