

年 度 令 和 8 年 度
工 事 番 号 (中太建0012)
工 事 名 維工－第12号 中道下村線舗装打換え工事
路 線 名 中道下村線
工 事 箇 所 大仙市豊岡字上堰 地内

数 量 総 括 表

大仙市 建設部 中仙・太田建設水道事務所

数量総括表

工 事 名 : 維工－第12号 中道下村線舗装打換え工事

工 事 番 号 : (中太建0012)

工事区分・工種・種別・細別	規格・条件	単位	数量計算	設計数量	摘要
道路修繕					
		式	1.0	1	
道路土工					
		式	1.0	1	
路肩盛土工					
		式	1.0	1	
路肩盛土					
		m3	15.8	16	
土材料					
		m3	15.8	16	
舗装工					
		式	1.0	1	
舗装打換え工					
		式	1.0	1	
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下				
		m	9.1	9	
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:5cm				
		m2	363.0	363	
殻運搬	殻種別:舗装版破碎				
		m3	18.2	18	
殻処分	殻種別:アスファルト殻				
		m3	18.2	18	
不陸整正	補足材:有り, 補足材種別:粒度調整碎石M-40, 補足材整正厚:16mm以上22mm未満				
		m2	363.0	363	
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超				
		m2	363.0	363	
仮設工					
		式	1.0	1	
交通管理工					
		式	1.0	1	
交通誘導警備員					
		人日			