

			所 長		班 長		検 算		設 計	
年	度	令和8年度								
番	号	簡水0005								
事	業	名	西仙北地域浄水場長寿命化機器更新工事							
河川名／地区名										
履	行	場	所	大仙市大沢郷寺字嶽ノ腰山 地内他						
事	業	主	体	大仙市上下水道局						
設	計	金	額							
履	行	期	間	着手	令和8年10月13日	完成	令和9年3月31日	170 日間		
【工事概要】 川西浄水場残留塩素計設置 N=一式 心像・小杉山浄水場残留塩素計設置 N=一式 大沢郷浄水場No. 2送水ポンプ交換 N=一式										

本工事内訳書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
川西浄水場 残留塩素計設置		式	1.0			明細書1
心像・小杉山浄水場 残留塩素計設置		式	1.0			明細書2
大沢郷浄水場 No.2送水ポンプ更新		式	1.0			明細書3
直接工事費計		式	1.0			
共通仮設費（率計上）		式	1.0			千円未満切捨て
共通仮設費計		式	1.0			
純工事費		式	1.0			
現場管理費		式	1.0			千円未満切捨て
現場管理費計		式	1.0			
工事原価		式	1.0			
一般管理費等		式	1.0			
工事価格		式	1.0			
消費税相当額		式	1.0			10%
工事費計		式	1.0			

明 細 書 1

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
川西浄水場 残留塩素計設置						
1. 機器・材料費						
残留塩素計	RM-52-C3-110S ポーログラフィ法 0～2mg/L ポールスタンド・フィルター付	台	1.0			見積
配管材	小配管類	式	1.0			見積
ケミカルセッター	MU-12/M12	本	4.0			見積
サーキットプロテクタ	D3-BSB-04	台	1.0			見積
信号用避雷器	D3-SS4S アナログ4畳	台	1.0			見積
アイソレータ	D3-TLB	台	1.0			見積
デジタルパラメータ	TLB1	台	1.0			見積
配線材		式	1.0			見積
雑材消耗品		式	1.0			見積
2. 作業費						
機械設備据付工 (点検整備工)		人				実施単価
電工		人				実施単価
点検技術者		人				実施単価
点検技術員		人				実施単価
配管工		人				実施単価
3. アスベスト分析費	石綿定性分析	検体	1.0			
小 計						

明 細 書 2

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
心像・小杉山浄水場 残留塩素計設置						
1. 機器・材料費						
残留塩素計	RM-52-C3-110S ポーログラフィ法 0～2mg/L ポールスタント・フィルター付	台	1.0			見積
配管材	小配管類	式	1.0			見積
2F直管	65A×10K L=775 15Aソケット付 ナイロンコーティング	本	1.0			見積
全面パッキン	65A×10K EPDM	枚	2.0			見積
ケミカルセッター	MU-12/M12	本	4.0			見積
サーキットプロテクタ	D3-BSB-04	台	1.0			見積
信号用避雷器	D3-SS4S アナログ4畳	台	1.0			見積
アイソレータ	D3-TLB	台	1.0			見積
デジタルパラメータ	TLB1	台	1.0			見積
配線材		式	1.0			見積
雑材消耗品		式	1.0			見積
2. 作業費						
機械設備据付工 (点検整備工)		人				実施単価
電工		人				実施単価
点検技術者		人				実施単価
点検技術員		人				実施単価
配管工		人				実施単価
3. アスベスト分析費	石綿定性分析	検体	1.0			
小 計						

明 細 書 3

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大沢郷浄水場 No.2送水ポンプ更新						
1. 機器・材料費						
多段渦巻ポンプ	型式：GMN80X6-E515 仕様：0.3m ³ /min×12.8m×15kW	台	1.0			見積
フレキシブル継手	80A×10K フランジSUS	基	1.0			見積
フランジ接合材	B・N M16 SUS304	式	1.0			見積
圧力スイッチ		個	1.0			見積
圧力計		個	1.0			見積
配管材	小配管類	式	1.0			見積
2. 作業費						
機械設備据付工 (点検整備工)		人				実施単価
電工		人				実施単価
点検技術者		人				実施単価
小 計					0	