

(農集 0 3 0 1) 単 0 8 0 1

小神成地区農業集落排水施設

電気設備機器更新工事

参 考 図 書

大仙市上下水道局

中仙・太田建設水道事務所

内 訳 書

第 1 号 機器単体費		1 式当たり			
工種等	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費					
機器費	式	1			
断路器 DV-3 7.2kv 200AF-F	台	1			
遮断機 VF13RHD-010000 600A	台	1			
計器用変圧器 PD-50HF 6600/110V	台	2			
変流器 CD-25NB 15/5A	台	2			
交流過電流継電器 MOC-A3T-R	台	1			
交流過電流継電器用互換アダプタU P1632	個	1			
交流過電流継電器用互換メクラアダプタX P16351	個	1			
ヒューズ CL-LB G5 T1.5 C1.5	本	3			
高圧カットアウト FC-30C	個	5			
テンションヒューズ 5A	本	2			
テンションヒューズ 15A	本	3			
油入変圧器 1φ 10kva 6.6kv/.210-105V 50hz	台	1			
油入変圧器 3φ 75kva 6.6kv/.210V 51hz	台	1			
高圧進相コンデンサ LV666CC015R26	台	1			
コンデンサ用直列リアクトル LR366C5015N26	台	1			
変流器 CW-15L 150/5A	個	2			
変流器 CW-15L 300/5A	個	2			
電流計 切替SW付 0-75A 75/5A	個	1			
電流計 切替SW付 0-300A 300/5A	個	1			
電圧計 切替SW付 0-9000V 6600/110V	個	1			
電圧計 切替SW付 0-300V DRCT	個	2			

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

第2号 直接工事費		1式当たり				
工種等	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接工事費						
労務費	式	1				
据付工	式	1				
断路器据付	式	1				
電気通信技術者	人					
電工	人					
普通作業員	人					
遮断機据付	式	1				
電気通信技術者	人					
電工	人					
普通作業員	人					
計器用変圧器据付	式	1				
電気通信技術者	人					
電工	人					
普通作業員	人					
変流器据付	式	1				
電工	人					
交流過電流継電器据付	式	1				
電気通信技術者	人					
高圧カットアウト据付	式	1				
電気通信技術者	人					
油入変圧器（1φ 10kva）据付	式	1				
電気通信技術者	人					

内 訳 書

第2号 直接工事費		1式当たり				
工種等	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工	人					
普通作業員	人					
油入変圧器（3φ 75kva）据付	式	1				
電気通信技術者	人					
電工	人					
普通作業員	人					
高圧進相コンデンサ据付	式	1				
電工	人					
普通作業員	人					
コンデンサ用直列リアクトル据付	式	1				
電工	人					
普通作業員	人					
変流器据付	式	1				
電工	人					
電流計据付	式	1				
電工	人					
電圧計据付	式	1				
電工	人					
力率計据付	式	1				
電工	人					
電力量計据付	式	1				
電工	人					
断路器撤去	式	1				

内 訳 書

第2号 直接工事費		1式当たり				
工種等	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者	人					
電工	人					
普通作業員	人					
遮断機撤去	式	1				
電気通信技術者	人					
電工	人					
普通作業員	人					
計器用変圧器撤去	式	1				
電気通信技術者	人					
電工	人					
普通作業員	人					
変流器撤去	式	1				
電工	人					
交流過電流継電器撤去	式	1				
電気通信技術者	人					
高圧カットアウト撤去	式	1				
電気通信技術者	人					
油入変圧器（1φ 10kva）撤去	式	1				
電気通信技術者	人					
電工	人					
普通作業員	人					
油入変圧器（3φ 75kva）撤去	式	1				
電気通信技術者	人					

内 訳 書

第 2 号	直接工事費	1 式当たり				
工種等		単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
高圧進相コンデンサ撤去		式	1			
電工		人				
普通作業員		人				
コンデンサ用直列リアクトル撤去		式	1			
電工		人				
普通作業員		人				
変流器撤去		式	1			
電工		人				
電流計撤去		式	1			
電工		人				
電圧計撤去		式	1			
電工		人				
力率計撤去		式	1			
電工		人				
電力量計撤去		式	1			
電工		人				
合 計						
労務費		式	1			