

所 長		班 長		検 算		設 計											
令和 8 年度 維工一第 8 号 水沢田尻 1 号線舗装打換え工事																金抜き設計書	
工 事 番 号 (西協建0013)																	
路河川名／地区名 水沢田尻 1 号線																	
工 事 場 所 大仙市 大仙市協和稲沢字水沢 地内																	
工 事 概 要												事 業 主 体 名		大仙市			
施工延長 100 m 舗装版破碎 t=5cm 520 m2 不陸整正 M-40 t=10mm 520 m2 表層 再生②密粒度アスコン(13)t=40mm 520 m2												施 工 期 間		85日間			
												着 工 年 月 日		令和 8年10月26日			
												完 成 年 月 日		令和 9年 1月18日			
												工 事 費		円			
												精 算 見 込 額		円			

本工事費内訳書（本01）

工事名	維工－第8号 水沢田尻1号線舗装打換え工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm以下	m	12				単 1号
舗装版破碎	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚：5cm	m2	520				単 2号
殻運搬	殻種別：舗装版破碎	m3	26				単 3号
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3	26				単 4号
不陸整正	材料種類：粒度調整碎石M-40, 10mm	m2	520				単 5号
表層	材料種類：再生密粒度アスコン(13), 舗装厚：40mm, 平均幅員：3.0m超	m2	520				単 6号
道路修繕		式	1				
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日					単 7号

本工事費内訳書（本01）

工事名	維工一第8号 水沢田尻1号線舗装打換え工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				