

数量総括表

工 事 名 : 維工一第8号 水沢田尻1号線舗装打換え工事

工 事 番 号 : (西協建0013)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量計算	設計数量	摘要
道路修繕		式			
舗装工		式			
舗装打換え工		式			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:50mm	m	11.6	12	
舗装版破碎 t=5cm	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	520.3	520	
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	26.0	26	
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	26.0	26	
不陸整正 t=1.2cm	材料種類:粒度調整碎石M-40,12mm	m2	520.3	520	
表層 t=4cm	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2	520.3	520	
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員		人日			