

数 量 総 括 表

工事名： 維工－第6号 大場沢線側溝改良工事

工事番号：（西協建0010）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量計算	設計数量	摘要
道路改良		式			
排水構造物工		式			
作業土工		式			
床掘り	土質：土砂	m3	15.3	15	
埋戻し	土質区分：土砂, 土質：レキ質土	m3	11.9	12	
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2.1	2	
整地	作業区分：残土受入れ地での処理	m3	2.1	2	
側溝工		式			
U型側溝	US3-B300-H300	m	34.0	34	
構造物撤去工		式			
構造物取壊し工		式			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分：鉄筋構造物, 工法区分：機械施工	m3	1.7	2	
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm以下	m	40.7	41	
舗装版破碎		m2	112.6	110	
運搬処理工		式			
殻運搬	殻種別：コンクリート殻(鉄筋)	m3	1.7	2	
殻運搬	殻種別：アスファルト殻	m3	5.6	6	
殻処分	殻種別：コンクリート殻(鉄筋)	m3	1.7	2	
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3	5.6	6	

数 量 総 括 表

工事名： 維工－第6号 大場沢線側溝改良工事

工事番号：(西協建0010)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量計算	設計数量	摘要
舗装		式			
舗装工		式			
アスファルト舗装工		式			
不陸整正	補充材あり	m2	102.4	102	
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm	m2	10.2	10	
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:150mm	m2	10.2	10	
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超(1 層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	112.6	113	
仮設工		式			
交通管理工		式			
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日			