

数量総括表

工事番号：(建道0047)

工事名：橋補修交一第5号 北川目橋橋梁補修工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量計算	設計数量	摘要
橋梁保全工事		式			
舗装工		式			
橋面防水工		式			
橋面防水	防水工種類:塗膜防水	m2	457.9	458	
床版排水		箇所	20.0	20	
舗装打換え工		式			
表層 橋梁部	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:②密粒度As(13)改質Ⅱ,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	457.9	458	
ベリング材	材料種類:②密粒度As(13)改質Ⅱ	t	17.7	18	
表層 擦付部	材料種類:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	13.3	13	
区画線工		式			
区画線工		式			
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温	m	145.4	150	
橋梁附属物工		式			
伸縮継手工		式			
伸縮装置取替	A1	m	7.0	7	
伸縮装置取替	A2, P1, P2	m	21.0	21	
資材費		式	1	1	
【1式当たり内訳】					
プロフジョイントCDx型 80用 耐グレーダー		m	7.0	7	
プロフジョイントCDx型 80用 耐グレーダー		m	21.0	21	
遮水エッジL 80用		箇所	2.0	2	
遮水エッジL 60用		箇所	6.0	6	

数 量 総 括 表

工事番号 : (建道 0 0 4 7)

工事名 : 橋補修交一第5号 北川目橋橋梁補修工事

工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量計算	設計数量	摘要
	CDx用接着剤 80用		個	1.0	1	
	CDx用接着剤 60用		個	3.0	3	
	地覆・壁高欄用 シール材 シリコン系 プライマー含む		L	22.7	23	
	バックアップ材 ウレタンスポンジ 250×1000		m	1.33	1.3	
	バックアップ材 ウレタンスポンジ 200×1000		m	3.98	4.0	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25		t	0.24	0.24	
	差し筋アンカー D16用		本	448.0	448	
	ジェットコンクリート 超速硬生コン 昼間1回打設 1.0m3以上		m3	2.5	3	
橋梁補修工			式			
ひび割れ補修工			式			
低圧注入工法		1構造物当り補修延べ延長:25m以下, 材料種類:エポキシ樹脂	構造物	1	1	
断面修復工			式			
左官工法		1構造物当り修復延べ体積:0.1m3以下, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	構造物	1	1	
左官工法		1構造物当り修復延べ体積:0.18m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1	1	
充てん工法			式	1	1	
【1式当たり内訳】 コンクリートはつり		3cmを超え6cm以下, 全ての費用	m2	0.83	0.8	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	27.4	27	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-25(20)高炉, 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1.9	2	
表面処理工			式			
下地処理			橋	1	1	
沓座モルタル打替工			式			
沓座はつり			m3	0.31	0.3	

数 量 総 括 表

工事番号 : (建道 0 0 4 7)

工事名 : 橋補修交一第5号 北川目橋橋梁補修工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量計算	設計数量	摘要
型枠	一般型枠	m2	2.37	2	
無収縮モルタル		m3	0.26	0.3	
鉄筋	SD345, D13	t	0.04	0.04	
構造物撤去工		式			
構造物取壊し工		式			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	14.08	14	
路面切削工	施工区分:平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2	485.47	485	
運搬処理工		式			
殻運搬(路面切削)	殻処分:アスファルト殻	m3	24.3	24	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	3.3	3	
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	24.3	24	
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	3.3	3	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	発生材種類:既設伸縮装置	t	4.04	4	
現場発生品運搬	発生材種類:既設伸縮装置	t	4.04	4	
スクラップ控除	既設伸縮装置	t	4.04	4	
仮設工		式			
足場工		式			
枠組足場		掛m2	207.64	210	
橋梁点検車		日	1	1	
交通管理工		式			

数量総括表

工事番号：(建道0047)
工事名：橋補修交一第5号 北川目橋橋梁補修工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量計算	設計数量	摘要
交通誘導警備員		人日			
直接工事費		式			
共通仮設		式			
共通仮設費		式			
運搬費		式			
建設機械運搬費		台	2	2	
技術管理費		式			
鉄筋探査		式	1	1	
【1式当たり内訳】					
鉄筋探査 RCレーダー 下向き		箇所	20.0	20	
鉄筋探査 RCレーダー 基本料		回	1.0	1	