

												検 算		設 計	
令和 8 年度 建道改第8号 道路改良工事（その他市道 小中岱～舟見町線） 金抜き設計書															
工 事 番 号 8 路 河 川 名 / 地 区 名 その他市道 小中岱～舟見町線 工 事 場 所 北秋田市 鷹巣字本屋敷 地内															
工 事 概 要												事 業 主 体 名		北秋田市建設部建設課	
施工延長		479.2	m	構造物撤去工		1	式	施 工 期 間		日間					
排水構造物工				構造物取壊し工				着 工 年 月 日		令和 年 月 日					
側溝工		1	式	舗装工		1	式	完 成 年 月 日		令和 9年 3月26日					
排水構造物工				アスファルト舗装工				工 事 費		円					
集水枡・マンホール工		1	式					精 算 見 込 額		円					
用水路工															
プレキャストカルバート工		1	式												

本工事費内訳書（本01）

工事名	建道改第8号 道路改良工事（その他市道 小中岱～舟見町線）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良			式	1				
道路土工			式	1				
掘削工			式	1				
床掘り			m3	490				単 1号
盛土工			式	1				
路床盛土		施工幅員:2.5m未満	m3	10				単 2号
路肩盛土			m3	20				単 3号
畦畔盛土			m3	10				単 4号
埋戻し		土質:土砂	m3	220				単 5号
埋戻し 取水部巻砂		土質:山砂	m3	3				単 6号
法面整形工			式	1				
法面整形(盛土部)		法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	70				単 7号
残土処理工			式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	建道改第8号 道路改良工事（その他市道 小中岱～舟見町線）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	200				単 8号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	200				単 9号
法面工		式	1				
植生工		式	1				
人工張芝		m2	70				単 10号
排水構造物工		式	1				
側溝工		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:B300-H300	m	6				単 11号
自由勾配側溝	側溝規格:B300-H400	m	165				単 12号
自由勾配側溝	側溝規格:B300-H500	m	46				単 13号
自由勾配側溝	側溝規格:B300-H600	m	90				単 14号
自由勾配側溝	側溝規格:B300-H700	m	58				単 15号
自由勾配側溝	側溝規格:B300-H800	m	19				単 16号

本工事費内訳書（本01）

工事名	建道改第8号 道路改良工事（その他市道 小中岱～舟見町線）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	側溝規格:B300-H1100	m	22				単 17号
暗渠ボックス	規格:B300×H300	m	6				単 18号
自由勾配側溝	側溝規格:B300-H500(横断用)	m	12				単 19号
自由勾配側溝	側溝規格:B300-H400(皿形)	m	12				単 20号
自由勾配側溝	側溝規格:B300-H400(皿形)	m	6				単 21号
自由勾配側溝	側溝規格:B300-H600(土留型)	m	17				単 22号
勾配調整コンクリート 新設部	規格:高炉18-8-40(W/C≦60)	m3	15				単 23号
勾配調整コンクリート 既設部	規格:高炉18-8-40(W/C≦60)	m3	0.2				単 24号
勾配調整モルタル 既設部	規格:モルタル	m3	2				単 25号
側溝蓋	規格:B300(コンクリート蓋)	枚	182				単 26号
側溝蓋	規格:B300(クレーチング蓋)	枚	39				単 27号
集水桝・マンホール工		式	1				
プレキャスト集水桝	桝規格:B1000×H1300	箇所	1				単 28号

本工事費内訳書（本01）

工事名	建道改第8号 道路改良工事（その他市道 小中岱～舟見町線）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト集水桝	桝規格:B800×H1100	箇所	2				単 29号
プレキャスト集水桝	桝規格:B800×H900						単 30号
プレキャスト集水桝	桝規格:B600×H600	箇所	3				単 31号
蓋	蓋種類:B1000(ケレチンク 蓋)						単 32号
蓋	蓋種類:B800(ケレチンク 蓋)	枚	1				単 33号
蓋	蓋種類:B800(ケレチンク 蓋)						単 34号
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:ベンチリュム B400×H260	m	2				単 35号
用水路工							
側溝工		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:B600-H600						単 36号
自由勾配側溝	側溝規格:B700-H600	m	14				単 37号
勾配調整コンクリート	規格:高炉18-8-40(W/C≦60)						単 38号
側溝蓋	規格:B600(コンクリート蓋)	枚	2				単 39号

本工事費内訳書（本01）

工事名	建道改第8号 道路改良工事（その他市道 小中岱～舟見町線）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝蓋	規格:B600(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋)	枚	1				単 40号
側溝蓋	規格:B600(ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋)	枚	2				単 41号
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1				
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	規格:B700×H500	式	1				内 1号
集水柵・マンホール工		式	1				
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水柵	柵規格:B1200×H1000	箇所	1				単 42号
蓋	蓋種類:B1200(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋)	枚	1				単 43号
取水工		式	1				
取水管	規格:VP φ100	m	10				単 44号
分水栓	規格:VP管用	個	1				単 45号
取水水路	U型側溝規格:ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｬｰﾑ B650×H415	m	2				単 46号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	建道改第8号 道路改良工事（その他市道 小中岱～舟見町線）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	18				単 47号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	370				単 48号
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下	m	13				単 49号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2	200				単 50号
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	9				単 51号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	8				単 52号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	19				単 53号
現場発生品運搬	発生材種類:鋼材(縞鋼板)	t	0.1				単 54号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	8				単 55号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	19				単 56号
スクラップ 処分		t	0.1				単 57号
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工 側溝部		式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	建道改第8号 道路改良工事（その他市道 小中岱～舟見町線）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:210mm	m2	373				単 58号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:150mm	m2	373				単 59号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	253				単 60号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	120				単 61号
アスファルト舗装工 用水・取水部		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:210mm	m2	17				単 62号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:150mm	m2	22				単 63号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	11				単 64号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	10				単 65号
アスファルト舗装工 宅地部		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2	5				単 66号
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	m2	10				単 67号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	15				単 68号

本工事費内訳書（本01）

工事名	建道改第8号 道路改良工事（その他市道 小中岱～舟見町線）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート舗装工 宅地部			式	1				
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2	8				単 69号
コンクリート舗装		コンクリート規格:各種, コンクリート規格:高炉18-8-40 (W/C≦60), 舗装厚:50mm	m2	8				単 70号
区画線工			式	1				
区画線工			式	1				
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温	m	510				単 71号
仮設工			式	1				
水替工			式	1				
ポンプ排水			箇所	1				単 72号
除雪工			式	1				
人力除雪			m3	230				単 73号
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員			人日					単 74号

本工事費内訳書（本01）

工事名	建道改第8号 道路改良工事（その他市道 小中岱～舟見町線）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
安全費		式	1				
工事名標示板		組	1				単 75号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				